PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

PREÇO BASE	
SINAPI:	07/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO

LOCAL: COQUEIROS

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

OBS.: RELAÇÃO DE CUSTO POR EMPREITADA

Enc. Soc. Sem Desoneração:	**114,47%**
BDI Materias Diferenciados	**15,00%**
BDI Obra Infraestrutura	**22,00%**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	BDI	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
01		**SERVIÇOS INICIAIS**							**14.919,27**
1.1	SINAPI	103689	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m	4,50	504,08	22,00%	614,97	2.767,37
1.2	Composição	CAT011-001	Canteiro de Serviço incluindo WC	un	1,00	7.980,00	22,00%	9.735,60	9.735,60
1.3	Composição	STP012-010	Sinalização na obra com tela plástica cor laranja malha retangular h=1,20 incluindo estrutura em barrras de Aço CA-50 10mm (ht=1,20m + 0,30m) a cada 2,00m (Reaproveitamento 10x)	m²	60,00	2,57	22,00%	3,13	187,80
1.4	Composição	MOB010-001	Mobilização e Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	un	1,00	1.826,64	22,00%	2.228,50	2.228,50
02		**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO**							**54.638,25**
2.1	Composição	RPV011-001	Remoção mecanizada de lajota sextavada , inclusive demolição e remoção de calçada em concreto	m²	4.963,39	4,28	22,00%	5,22	25.908,90
2.2	SICRO 04/2026	4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m²	117,74	14,18	22,00%	17,29	2.035,72
2.3	SINAPI	100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6m³ – carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020	m³	654,42	8,89	22,00%	10,84	7.093,91
2.4	SINAPI	95877	Transporte com caminhão basculante, em via urbana pavimentada DMT até 30km (unidade m³*km)	m³xkm	7.567,46	2,13	22,00%	2,59	19.599,72
03		**DRENAGEM**							**35.972,51**
3.1	SINAPI	90108	Escavação mecanizada de vala com retroesvadeira	m³	29,71	8,27	22,00%	10,08	299,48
3.2	SINAPI	101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) AF_08/2020	m²	7,35	9,91	22,00%	12,09	88,86
3.3	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM PA-1 PONTA E BOLSA	m	21,00	154,30	22,00%	188,24	3.953,04
3.4	Composição	CCP011-120	Caixa Captação Pluvial 134x94 Hi=80cm, parede bloco 14 enchimento em concreto e Chaminé 88x63 Hi=40cm em concreto, grade FºFº 30x90 ARTICULADA, para tubo Ø 30/40/50cm, modelo CCP011-120 PMF/SMO	un	9,00	1.686,27	22,00%	2.057,24	18.515,16
3.5	Composição	RCX011-501	Readequação 50% de caixa de captação Modelo médio Geral - Com Aproveit. da Grade FºFº	un	2,00	686,72	22,00%	837,79	1.675,58
3.6	Composição	NCP011-030	Nivelamento de caixa de passagem de concessionárias, incluindo remoção e recolocação de tampa, demolição parcial de concreto e nivelamento com acrescimo.	un	10,00	231,22	22,00%	282,08	2.820,80

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

Pág. 1 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

PREÇO BASE	
SINAPI:	07/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO

LOCAL: COQUEIROS

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

OBS.: RELAÇÃO DE CUSTO POR EMPREITADA

Enc. Soc. Sem Desoneração:	**114,47%**
BDI Materias Diferenciados	**15,00%**
BDI Obra Infraestrutura	**22,00%**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	BDI	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
3.7	Composição	RCX011-251	Renivelamento com reaproveit. da Grade FºFº e readequação de 25% de caixa de captação Modelo médio Geral	un	36,00	178,14	22,00%	217,33	7.823,88
3.8	SINAPI	93381	Reaterro mecanizado de vala com reaproveitamento do material escavado	m³	24,81	14,85	22,00%	18,11	449,31
3.9	SINAPI	100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³ – carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	5,58	8,89	22,00%	10,84	60,49
3.10	SINAPI	95877	Transporte com caminhão basculante, em via urbana pavimentada DMT até 30km	m³xkm	110,39	2,13	22,00%	2,59	285,91
04		**PAVIMENTAÇÃO**							**1.215.554,19**
4.1.1	SINAPI	101114	Escavação mecanizada 1ª categoria (rebaixamento de greide)	m³	2.287,15	5,09	22,00%	6,20	14.180,33
4.1.2	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub leito de solo predominantemente argiloso	m²	4.711,66	3,23	22,00%	3,94	18.563,94
4.1.3	SINAPI	100980	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante – carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	2.744,58	6,83	22,00%	8,33	22.862,35
4.1.4	SINAPI	95877	Transporte com caminhão basculante, em via urbana pavimentada DMT até 30km (unidade m³*km)	m³xkm	54.342,68	2,13	22,00%	2,59	140.747,54
4.1.5	SINAPI	96400A	Execução e compactação de sub-base com macadame seco inclusive transporte	m³	1.344,82	179,24	22,00%	218,67	294.071,79
4.1.6	SINAPI	96396A	Execução e compactação de base com Brita Graduada inclusive trasnporte	m³	706,75	203,55	22,00%	248,33	175.507,23
4.1.7	Composição	IMP021-001	Execução de imprimação	m²	4.711,66	1,33	22,00%	1,62	7.632,89
4.1.8	SINAPI	102332	Transporte (USINA-OBRA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 L, em via urbana pavimentada, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) ASFALTO DILUIDO	t*km	118,73	2,13	22,00%	2,59	307,51
4.1.9	Composição	IMP011-002	Emulsão Asfáltica para Serviço de Imprimação + ICMS	t	5,65	3.149,79	15,00%	3.622,25	20.465,71
4.1.10	SINAPI	102330	Transporte (REFINARIA – USINA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000 L, em via urbana pavimentada, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) ASFALTO DILUIDO	t*km	169,62	1,63	15,00%	1,87	317,19

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

Pág. 2 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

PREÇO BASE	
SINAPI:	07/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO

LOCAL: COQUEIROS

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

OBS.: RELAÇÃO DE CUSTO POR EMPREITADA

Enc. Soc. Sem Desoneração:	**114,47%**
BDI Materias Diferenciados	**15,00%**
BDI Obra Infraestrutura	**22,00%**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	BDI	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
4.1.11	SINAPI	102331	Transporte (REFINARIA – USINA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000 L, em via urbana pavimentada, adicional pra DMT excedente a 30KM (UNIDADE: TXKM) ASFALTO DILUIDO	t*km	1.605,73	0,61	15,00%	0,70	1.124,01
4.1.12	Composição	PGL021-001	Execução de Pintura de ligação	m²	4.711,66	1,19	22,00%	1,45	6.831,91
4.1.13	SINAPI	102332	Transporte (USINA-OBRA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 L, em via urbana pavimentada, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) EMULSÃO	t*km	44,53	2,13	22,00%	2,59	115,33
4.1.14	Composição	PGL011-001	Emulsão Asfáltica RR-1C	t	2,12	3.507,44	15,00%	4.033,55	8.551,13
4.1.15	SINAPI	102330	Transporte (REFINARIA – USINA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000 L, em via urbana pavimentada, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) EMULSÃO	txkm	63,61	1,63	15,00%	1,87	118,95
4.1.16	SINAPI	102331	Transporte (REFINARIA – USINA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000 L, em via urbana pavimentada, adicional pra DMT excedente a 30KM (UNIDADE: TXKM) EMULSÃO	txkm	602,15	0,61	15,00%	0,70	421,51
4.1.17	Composição	RBQ021-001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO INCLUINDO MASSA ASFALTICA – EXCLUSIVE CAP 50/70 E CARGA E TRANSPORTE.	M3	235,58	730,69	22,00%	891,44	210.005,44
4.1.18	SINAPI	95875	Transporte (USINA-OBRA) de Massa Asfáltica com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	6.431,42	2,86	22,00%	3,48	22.381,34
4.1.19	Composição	RBQ011-001	Cimento Asfáltico CAP 50/70 incluindo ICMS	t	33,37	4.908,42	15,00%	5.644,68	188.362,97
4.1.20	SINAPI	102330	Transporte (REFINARIA – USINA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000 L, em via urbana pavimentada, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) CAP	txkm	1.001,21	1,63	15,00%	1,87	1.872,26
4.1.21	SINAPI	102331	Transporte (REFINARIA – USINA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000 L, em via urbana pavimentada, adicional pra DMT excedente a 30KM (UNIDADE: TXKM) CAP	txkm	9.478,09	0,61	15,00%	0,70	6.634,66
4.1.22	SINAPI	94273	Meiofio confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões (100x30x15/12)cm	m	1.228,00	49,72	22,00%	60,65	74.478,20
05		**CALÇADA**							**29.426,38**
5.1.1	SINAPI	100577	Regularização e compactação de sub leito de solo predominantemente arenoso	m²	197,90	1,62	22,00%	1,97	389,86

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

Pág. 3 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

PREÇO BASE	
SINAPI:	07/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO

LOCAL: COQUEIROS

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

OBS.: RELAÇÃO DE CUSTO POR EMPREITADA

Enc. Soc. Sem Desoneração:	**114,47%**
BDI Materias Diferenciados	**15,00%**
BDI Obra Infraestrutura	**22,00%**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	BDI	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
5.1.2	SINAPI	100324	Lastro com brita e=5cm	m²	9,90	235,51	22,00%	287,32	2.844,47
5.1.3	SINAPI	97113	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. Af_04/2022	m²	197,90	3,13	22,00%	3,81	754,00
5.1.4	SINAPI	95241	Lastro de concreto magro (base para piso podotatil)	m²	21,47	47,14	22,00%	57,51	1.234,74
5.1.5	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, acabamento convencional	m3	17,64	902,85	22,00%	1.101,47	19.429,93
5.1.6	Composição	42409A	Agente de cura, protetor da evaporacao da agua de hidratacao do concreto	kg	49,48	9,01	22,00%	10,99	543,79
5.1.7	SINAPI	104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa.	m²	21,47	161,48	22,00%	197,00	4.229,59
06			**SINALIZAÇÃO**						**30.945,21**
6.1	SICRO 04/2026	5213855	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação ou advertencia.	un	14,00	445,61	22,00%	543,64	7.610,96
6.2	SICRO 04/2026	5213572	Placa de regulamentação, advertencia e informaçãoe adicionais conforme dimensões em projeto, fornecimento e implantação.	m²	2,14	555,77	22,00%	678,03	1.450,98
6.3	SICRO 04/2026	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	243,46	48,21	22,00%	58,81	14.317,88
6.4	SICRO 04/2026	5213409	Pintura de faixa com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	63,50	97,66	22,00%	119,14	7.565,39
07			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**68.870,00**
7.1	Composição	ADL011-002	Administração local, inclusive responsáveis técnicos e suas equipes, ensaios e demais atividades relacionadas à completa administração da obra	%	100,00	564,51	22,00%	688,70	68.870,00
			TOTAL GERAL						**1.450.325,81**

Observação: Orçamento elaborado com base no projeto apresentado.

Pág. 4 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO
LOCAL: COQUEIROS
DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

CRONOGR CRONOGF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

Item ou Fase	Discriminação dos Serviços	30 DIAS VALOR R$	Peso %	60 DIAS VALOR R$	Peso %	90 DIAS VALOR R$	Peso %	120 DIAS VALOR R$	Peso %	150 DIAS VALOR R$	Peso %	180 DIAS VALOR R$	Peso %	Total dos Serviços	Peso %
01	SERVIÇOS INICIAIS	2.983,85	20%	2.983,85	20%	2.983,85	20%	2.983,85	20%	1.491,93	10%	1.491,93	10%	**14.919,27**	**1,03**
02	REMOÇÃO E DEMOL	10.927,65	20%	10.927,65	20%	10.927,65	20%	10.927,65	20%	5.463,83	10%	5.463,83	10%	**54.638,25**	**3,77**
03	DRENAGEM	7.194,50	20%	7.194,50	20%	7.194,50	20%	7.194,50	20%	3.597,25	10%	3.597,25	10%	**35.972,51**	**2,48**
04	PAVIMENTAÇÃO	121.555,42	10%	121.555,42	10%	243.110,84	20%	243.110,84	20%	243.110,84	20%	243.110,84	20%	**1.215.554,19**	**83,81**
05	CALÇADA									14.713,19	50%	14.713,19	50%	**29.426,38**	**2,03**
06	SINALIZAÇÃO											30.945,21	100%	**30.945,21**	**2,13**
07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.953,10	13%	8.953,10	13%	11.019,20	16%	11.019,20	16%	14.462,70	21%	14.462,70	21%	**68.870,00**	**4,75**
	Simples	151.614,53	10,45	151.614,53	10,45	275.236,04	18,98	275.236,04	18,98	282.839,73	19,50	313.784,94	21,64		
TOTAL														**1.450.325,81**	**100,00**
	Acumulado	151.614,53	10,45	303.229,05	20,91	578.465,09	39,89	853.701,14	58,86	1.136.540,87	78,36	1.450.325,81	100,00		

Engº Ricardo Voss CREA 135252-5
Eng. Fernando de Oliveira CREA 085715-3

SMI
DIRETORIA DE PROJETOS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - GORC

Pág. 5 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

	PREÇO BASE	
SEM DESONER.	SINAPI:	**07/2026**
E. Soc. S/ desoneração:	**114,47% horista**	

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO**

LOCAL: **COQUEIROS**

DATA: **29 DE SETEMBRO DE 2026**

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

PMF/SMI	CAT011-001	Canteiro de serviço	un	SINAPI-Jul26	sem BDI	7.980,00
PMF/SMI	SQM001	Sanitário Químico portátil masculino com uma manutenção e limpeza por semana	mês	**6,0000**	1.000,00	6.000,00
Cotação	1	Conteiner de metal 3,00mx1,5mx2,20m	mês	**6,0000**	330,00	1.980,00
		Cronograma da obra	**mês**	**6,0000**		
		Nº de sanitários por mês	**un**	**1,0000**		

1. O pagamento do canteiro ocorrerá seguindo o procedimento, após verificado a implantação do mesmo:

Canteiro (mensal) = **Valor total do Canteiro** / **nº de meses do contrato**

2. Os Aditivos ao contrato não alteram o valor do Canteiro de Serviço

PMF/SMI	STP012-010	Sinalização na obra com tela plástica cor laranja malha retangular h=1,20 incluindo estrutura em barrras de Aço CA-50 10mm (ht=1,20m + 0,30m) a cada 2,00m (Reaproveitamento 10x)	m	SINAPI-Jul26	sem BDI	2,57
SINAPI-I	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	m	0,1100	2,38	0,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	28,04	1,68
SINAPI-I	00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	kg	0,0491	7,63	0,37
SINAPI-I	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,0020	22,00	0,04
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0007	30,07	0,02
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	37,79	0,20

Composição base - SINAPI 85423 isolamentode obra..(somente servente)... E SINAPI 92803 corte e dobra para aço acrescimo do arame...

PMF/SMI	MOB010-001	Mobilização e Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	un	SINAPI-Jul26	sem BDI	1.826,64
SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0000	364,67	0,00
SINAPI	5890	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8,0000	228,33	1.826,64

PMF/SMI	RPV011-001	Remoção mecanizada de lajota sextavada baixa interferência	m²	SINAPI-Jul26	sem BDI	4,28
SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	h	0,0222	192,87	4,28

PMF/SMI	CCP011-120	Caixa Captação Pluvial 134x94 Hi=80cm, parede bloco 14 enchimento em concreto e Chaminé 88x63 Hi=40cm em concreto, grade FºFº 30X90 ARTICULADA, para tubo Ø 40/50cm, modelo CCP011-120 PMF/SMO	un	SINAPI-Jul26	sem BDI	1.686,27
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* AF_08/2017	M3	0,1756	235,93	41,41
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,5360	81,68	43,78

Pág. 6 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

	PREÇO BASE	
SEM DESONER.	SINAPI:	07/2026
E. Soc. S/ desoneração:	114,47% horista	

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO
LOCAL: COQUEIROS
DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1756	632,93	111,11
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,1756	403,55	70,84
SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	2,8381	114,25	324,25
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,2838	563,17	159,83
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,2838	403,55	114,53
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,6752	11,17	29,88
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1050	632,93	66,43
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,1050	403,55	42,35
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6298	81,68	51,43
SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	2,0992	10,82	22,71
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1378	632,93	87,19
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,1378	403,55	55,59
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,3776	81,68	112,52
SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000	352,42	352,42

Composição base SINAPI 98114 de Aferida em 12/2020

PMF/SMI	RCX011-501	Readequação 50% de caixa de captação Modelo médio Geral - Com Aproveit. da Grade FºFº	un	SINAPI-Jul26	sem BDI	686,72
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	0,1106	235,93	26,08
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA	m²	0,4220	81,68	34,46
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,1106	632,93	69,98

Pág. 7 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

	PREÇO BASE	
SEM DESONER.	SINAPI:	**07/2026**
E. Soc. S/ desoneração:	**114,47% horista**	

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO**

LOCAL: **COQUEIROS**

DATA: **29 DE SETEMBRO DE 2026**

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,1106	403,55	44,62
SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF 12/2014	m²	0,7249	114,25	82,81
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,0725	563,17	40,82
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	m³	0,0725	403,55	29,25
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	1,6538	12,76	21,10
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,0695	632,93	44,00
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,0695	403,55	28,05
SINAPI	96536	Forma tabua para LAJE concreto c/ reaproveitamento 4x. considerar 6m² de forma por m³ de concreto	m²	0,4171	81,68	34,07
SINAPI-I	00021141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	1,3904	10,82	15,04
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,0706	632,93	44,65
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,0706	403,55	28,47
SINAPI	96536	Forma tabua para PAREDE CHAMINÉ concreto c/ reaproveitamento 4x. considerar 10m² de forma por m³ de concreto	m²	0,7056	81,68	57,63
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m³	1,1484	38,10	43,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9023	28,04	25,30
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	h	0,0281	592,34	16,64
Composição base SINAPI 98114 de Aferida em 12/2020						
PMF/SMI	NCP011-030	Nivelamento de caixa de passagem de concessionárias, incluindo remoção e recolocação de tampa, demolição parcial de concreto e nivelamento com acrescimo.	un	SINAPI-Jul26	sem BDI	231,22
SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	0,2000	351,27	70,25
SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	0,4000	95,58	38,23
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,0200	632,93	12,65

Pág. 8 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

	PREÇO BASE	
SEM DESONER.	SINAPI:	**07/2026**
E. Soc. S/ desoneração:	**114,47% horista**	

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO**

LOCAL: **COQUEIROS**

DATA: **29 DE SETEMBRO DE 2026**

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,0200	403,55	8,07
SINAPI	96536	Forma tabua para PAREDE CHAMINÉ concreto c/ reaproveitamento 4x. considerar 10m² de forma por m³ de concreto	m²	0,2000	81,68	16,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1484	38,10	43,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9023	28,04	25,30
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,0281	592,34	16,64
Composição de referencia para o assentamento: Sinapi S 98114						
PMF/SMI	RCX011-251	Renivelamento com reaproveit. da Grade FºFº e readequação de 25% de caixa de captação Modelo médio Geral	un	SINAPI-Jul26	sem BDI	178,14
SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF 12/2014	m²	0,0401	114,25	4,58
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,0040	563,17	2,25
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,0040	403,55	1,61
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	1,4592	12,76	18,61
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,0205	632,93	12,94
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,0205	403,55	8,25
SINAPI	96536	Forma tabua para LAJE concreto c/ reaproveitamento 4x. considerar 6m² de forma por m³ de concreto	m²	0,1228	81,68	10,02
SINAPI-I	00021141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA	m²	0,4092	10,82	4,42
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,0161	632,93	10,17
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,0161	403,55	6,48
SINAPI	96536	Forma tabua para PAREDE CHAMINÉ concreto c/ reaproveitamento 4x. considerar 10m² de forma por m³ de concreto	m²	0,1607	81,68	13,12
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m³	1,1484	38,10	43,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9023	28,04	25,30
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	h	0,0281	592,34	16,64
Composição base SINAPI 98114 de Aferida em 12/2020						
PMF/SMI	96400A	Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco – inclusive transporte	m³	SINAPI-Jul26	sem BDI	179,24

Pág. 9 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

	PREÇO BASE	
SEM DESONER.	SINAPI:	07/2026
E. Soc. S/ desoneração:	114,47% horista	

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO
LOCAL: COQUEIROS
DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

SINAPI-I	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO	M3	0,9900	123,89	122,65
SINAPI-I	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,2700	124,50	33,61
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0171	224,90	3,84
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0405	97,43	3,94
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0081	176,18	1,42
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0495	76,94	3,80
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0099	282,94	2,80
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0477	116,81	5,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0576	28,04	1,61
Composições base SINAPI 96400 (base macadame seco - fator escala)						
PMF/SMTI	96396A	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - inclusive transporte	m³	SINAPI-Jul26	sem BDI	203,55
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0081	176,18	1,42
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0189	76,94	1,45
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018	351,99	0,63
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0252	86,33	2,17
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0072	282,94	2,03
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0198	116,81	2,31

Pág. 10 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

	PREÇO BASE	
SEM DESONER.	SINAPI:	**07/2026**
E. Soc. S/ desoneração:	**114,47% horista**	

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO**

LOCAL: **COQUEIROS**

DATA: **29 DE SETEMBRO DE 2026**

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0270	28,04	0,75
SINAPI	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	M3	0,9000	210,68	189,61
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0036	231,38	0,83
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0233	101,00	2,35
	IMP021-001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	SINAPI-Jul26		1,33
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0047	81,92	0,38
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0047	58,41	0,27
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016	148,39	0,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0056	28,04	0,15
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0009	297,89	0,27
SINAPI-I	**43830**	**ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30**	**KG**	1,2 ou 1,3		
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040	4,88	0,01
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016	9,70	0,01
Composição SINAPI 96401 – Execução de Imprimação CM-30 – Exceto Asfalto Diluido						
	IMP011-002	Emulsão Asfáltica para Serviço de Imprimação + ICMS	T			3.149,79
ANP PR Jul/26	004ANP	Emulsão Asfáltica para Serviço de Imprimação	kg	1.000,0000	2,614337	2.614,33
		ICMS – 17%	%	0,83		535,46
	PGL021-001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019	M2	SINAPI-Jul26		1,19
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0049	81,92	0,39
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0049	58,41	0,28
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016	148,39	0,24

Pág. 11 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

	PREÇO BASE	
SEM DESONER.	SINAPI:	**07/2026**
E. Soc. S/ desoneração:	**114,47% horista**	

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO**

LOCAL: **COQUEIROS**

DATA: **29 DE SETEMBRO DE 2026**

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0053	28,04	0,14
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0004	297,89	0,12
SINAPI-I		**EMULSAO ASFALTICA CATIONICA**	**KG**	0,4500	0,00	
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0036	4,88	0,01
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016	9,70	0,01
Composição SINAPI 96402 – Execução de pintura de Ligação RR-2C – Exceto Emulsão Asfáltica						
	PGL011-001	Emulsão Asfáltica RR-1C	T			3.507,44
ANP PR Jul/26	005ANP	Emulsão Asfáltica RR-1C	kg	1.000,0000	2,91119	2.911,18
		ICMS – 17%	%	0,83		596,26
PMF/SMI	RBQ021-001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO INCLUINDO MASSA ASFALTICA – EXCLUSIVE CAP 50/70 E CARGA E TRANSPORTE	M3	SINAPI-Jul26	sem BDI	730,69
		APLICAÇÃO CBUQ SINAPI 95995				
SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	2,5664		
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,2424	101,00	24,48
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0345	231,38	7,97
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0297	157,06	4,66
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1087	63,06	6,85
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0564	95,04	5,35
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0821	247,69	20,32
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0891	87,33	7,77

Pág. 12 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

	PREÇO BASE	
SEM DESONER.	SINAPI:	07/2026
E. Soc. S/ desoneração:	114,47% horista	

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO
LOCAL: COQUEIROS
DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0494	297,50	14,68
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9690	36,31	35,18
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0891	161,87	14,41
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0494	402,44	19,86
SINAPI	104359A	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_09/2025	T	2,5664		
SINAPI	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0418	15,00	0,62
SINAPI	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0453	327,03	14,81
SINAPI	93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0418	395,59	16,54
SINAPI	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0453	2.997,41	135,80
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0871	41,44	3,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1743	28,04	4,88
SINAPI-I	**44951**	**CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70**	**T**	0,1423	**0,00**	
SINAPI	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,1743	296,77	51,71
SINAPI	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0739	92,60	6,83
SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0133	192,87	2,56
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,8631	124,50	107,45
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0825	131,80	10,87
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,0941	152,17	166,49
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	37,1190	0,99	36,74
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0693	148,00	10,25

Composição base: SINAPI 95995 – execução de pavimento asfaltico. Aferida em 10/2025 Excluindo a massa
Composição base: SINAPI 104359 – Usinagem de CBUQ – Retirando item CAP 50/70 - Aferida em 09/2025 em exceto CAP

	RBQ011-001	Cimento Asfaltico CAP 50/70 + ICMS	T			4.908,42
ANP PR Jul/26	001ANP	Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70	kg	1.000,0000	4,073992	4.073,99

Pág. 13 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

	PREÇO BASE	
SEM DESONER.	SINAPI:	**07/2026**
E. Soc. S/ desoneração:	**114,47% horista**	

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO**

LOCAL: **COQUEIROS**

DATA: **29 DE SETEMBRO DE 2026**

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

		ICMS – 17%	%	0,83		834,43
COMPOSIÇÃO	42409A	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	SINAPI-Jul26	sem BDI	9,01
sinapi-i	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	1,0000	9,01	9,01
PMF/SMI	ADL011-002	Administração local, inclusive responsáveis técnicos e suas equipes, ensaios e demais atividades relacionadas à completa administracão da obra	un	SINAPI-Jul26	sem BDI	564,51
		QUANTIDADE DE MESES DO CONTRATO	**MESES**	**6,0000**		
SINAPI	93567	ENGENHEIRO PLENO DE OBRA	mês	**0,1500**	27.046,72	24.342,04
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL	mês	0,5000	7.092,01	21.276,03
SINAPI	101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0600	7.740,10	2.786,43
SINAPI	94296	TOPOGRAFO	mês	0,2000	5.848,71	7.018,45
SICRO 04/2026	E9553	Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance prisma de 3.000 mcom 1	h	20,0000	8,57	1.028,40
					TOTAL	**56.451,35**
					Preço unitário (1/100) sem BDI	**564,51**

1. O pagamento da Adminstração Local será de acordo com o desembolso financeiro
Utilizando a fórmula:

% AL (mensal) **=** **Valor da medição do Mês (s/ AL)** / **Valor Contratual (sem AL)** **x 100**

2. Os Aditivos ao contrato não alteram o valor da Administração Local

Pág. 14 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

ESTIMATIVA DE BDI - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS - LDI

GRUPOS		VARIAÇÃO 1º quartil	MÉDIA	3º quartil	% ESTIMADO
		(base limites TCU Acórdão 2622/2013)			
Taxa de Rateio da Administração Central	AC	3,80 %	4,01 %	4,67 %	4,01 %
Taxa de Seguro e Garantia	SG	0,32 %	0,40 %	0,74 %	0,40 %
Taxa de Risco	R	0,50 %	0,56 %	0,97 %	0,56 %
Taxa das Despesas Financeiras	DF	1,02 %	1,11 %	1,21 %	1,11 %
Taxa de Lucro	L	6,64 %	7,30 %	8,69 %	7,30 %
Taxas de Tributos	T		(Legislação Específica)		6,65 %
Soma Linear dos Percentuais					20,03 %

Tributos Federais		
COFINS	3,00 %	
PIS	0,65 %	
CPRB	0,00 %	Não optante da desoneração
Tributos Municipais		**Alterado pela Lei 13.161/2015**
ISS	3,00 %	

$$BDI = \left(\frac{(1+(AC+R+S+G)) * (1+DF) * (1+L)}{(1-T)} \right) - 1$$

BDI=	22,00	%
BDI=	1,2200	Decimal

Pág. 15 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

ESTIMATIVA DE BDI - DIFERENCIADO

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS - LDI

GRUPOS		VARIAÇÃO 1º quartil	MÉDIA	3º quartil	% ESTIMADO
		(base limites TCU Acórdão 2622/2013)			
Taxa de Rateio da Administração Central	AC	1,50 %	3,45 %	4,49 %	**3,45 %**
Taxa de Seguro e Garantia	SG	0,30 %	0,48 %	0,82 %	**0,48 %**
Taxa de Risco	R	0,56 %	0,85 %	0,89 %	**0,85 %**
Taxa das Despesas Financeiras	DF	0,85 %	0,85 %	1,11 %	**0,85 %**
Taxa de Lucro	L	3,50 %	5,11 %	6,22 %	**4,86 %**
Taxas de Tributos	T		*(Legislação Específica)*		**3,65 %**
Soma Linear dos Percentuais					**14,14 %**

Tributos Federais		
COFINS	3,00 %	
PIS	0,65 %	
CPRB	0,00 %	Não optante da desoneração
Tributos Municipais		**Alterado pela Lei 13.161/2015**
ISS	0,00 %	

$$BDI = \left(\frac{(1+(AC+R+S+G)) * (1+DF) * (1+L)}{(1-T)} \right) - 1$$

BDI=	**15,00**	%
BDI=	**1,1500**	Decimal

Pág. 16 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO

LOCAL: COQUEIROS

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

OBS.: CURVA ABC

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	BDI	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	individual %	acumulado	curva abc
4.1.5	SINAPI	96400A	Execução e compactação de sub-base com macadame seco inclusive transporte	m³	1.344,82	179,24	22%	218,67	294.071,79	20,28%	20,28%	A
4.1.17	Composição	RBQ021-001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO INCLUINDO MASSA ASFALTICA – EXCLUSIVE CAP 50/70 E CARGA E TRANSPORTE.	M3	235,58	730,69	22%	891,44	210.005,44	14,48%	34,76%	A
4.1.19	Composição	RBQ011-001	Cimento Asfáltico CAP 50/70 incluindo ICMS	t	33,37	4.908,42	15%	5.644,68	188.362,97	12,99%	47,74%	A
4.1.6	SINAPI	96396A	Execução e compactação de base com Brita Graduada inclusive trasnporte	m³	706,75	203,55	22%	248,33	175.507,23	12,10%	59,84%	A
3.10; 4.1	SINAPI	95877	Transporte com caminhão basculante, em via urbana pavimentada DMT até 30km	m³xkm	62.020,53	2,13	22%	2,59	160.633,17	11,08%	70,92%	A
4.1.22	SINAPI	94273	Meiofio confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões (100x30x15/12)cm	m	1.228,00	49,72	22%	60,65	74.478,20	5,14%	76,06%	A
7.1	Composição	ADL011-002	Administração local, inclusive responsáveis técnicos e suas equipes, ensaios e demais atividades relacionadas à completa administração da obra	%	100,00	564,51	22%	688,70	68.870,00	4,75%	80,80%	B
2.1	Composição	RPV011-001	Remoção mecanizada de lajota sextavada , inclusive demolição e remoção de calçada em concreto	m²	4.963,39	4,28	22%	5,22	25.908,90	1,79%	82,59%	B
4.1.3	SINAPI	100980	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante – carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	2.744,58	6,83	22%	8,33	22.862,35	1,58%	84,17%	B

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

Pág. 17 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO

LOCAL: COQUEIROS

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

OBS.: CURVA ABC

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	BDI	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	individual %	acumulado	curva abc
4.1.5	SINAPI	96400A	Execução e compactação de sub-base com macadame seco inclusive transporte	m³	1.344,82	179,24	22%	218,67	294.071,79	20,28%	20,28%	A
4.1.17	Composição	RBQ021-001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO INCLUINDO MASSA ASFALTICA – EXCLUSIVE CAP 50/70 E CARGA E TRANSPORTE.	M3	235,58	730,69	22%	891,44	210.005,44	14,48%	34,76%	A
4.1.18	SINAPI	95875	Transporte (USINA-OBRA) de Massa Asfáltica com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	6.431,42	2,86	22%	3,48	22.381,34	1,54%	85,71%	B
4.1.9	Composição	IMP011-002	Emulsão Asfáltica para Serviço de Imprimação + ICMS	t	5,65	3.149,79	15%	3.622,25	20.465,71	1,41%	87,12%	B
5.1.5	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, acabamento convencional	m3	17,64	902,85	22%	1.101,47	19.429,93	1,34%	88,46%	B
4.1.2	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub leito de solo predominantemente argiloso	m²	4.711,66	3,23	22%	3,94	18.563,94	1,28%	89,74%	B
3.4	Composição	CCP011-120	Caixa Captação Pluvial 134x94 Hi=80cm, parede bloco 14 enchimento em concreto e Chaminé 88x63 Hi=40cm em concreto, grade FºFº 30x90 ARTICULADA, para tubo Ø 30/40/50cm, modelo CCP011-120 PMF/SMO	un	9,00	1.686,27	22%	2.057,24	18.515,16	1,28%	91,02%	B
6.3	SICRO 04/2026	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	243,46	48,21	22%	58,81	14.317,88	0,99%	92,01%	B
4.1.1	SINAPI	101114	Escavação mecanizada 1ª categoria (rebaixamento de greide)	m³	2.287,15	5,09	22%	6,20	14.180,33	0,98%	92,98%	B
1.2	Composição	CAT011-001	Canteiro de Serviço incluindo WC	un	1,00	7.980,00	22%	9.735,60	9.735,60	0,67%	93,65%	B
4.1.14	Composição	PGL011-001	Emulsão Asfáltica RR-1C	t	2,12	3.507,44	15%	4.033,55	8.551,13	0,59%	94,24%	B

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

Pág. 18 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO

LOCAL: COQUEIROS

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

OBS.: CURVA ABC

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	BDI	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	individual %	acumulado	curva abc
4.1.5	SINAPI	96400A	Execução e compactação de sub-base com macadame seco inclusive transporte	m³	1.344,82	179,24	22%	218,67	294.071,79	20,28%	20,28%	A
4.1.17	Composição	RBQ021-001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO INCLUINDO MASSA ASFALTICA – EXCLUSIVE CAP 50/70 E CARGA E TRANSPORTE.	M3	235,58	730,69	22%	891,44	210.005,44	14,48%	34,76%	A
4.1.11; 4.	SINAPI	102331	Transporte (REFINARIA – USINA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000 L, em via urbana pavimentada, adicional pra DMT excedente a 30KM (UNIDADE: TXKM) ASFALTO DILUIDO	t*km	11.685,97	0,61	15%	0,70	8.180,18	0,56%	94,81%	B
3.7	Composição	RCX011-251	Renivelamento com reaproveit. da Grade FºFº e readequação de 25% de caixa de captação Modelo médio Geral	un	36,00	178,14	22%	217,33	7.823,88	0,54%	95,35%	C
4.1.7	Composição	IMP021-001	Execução de imprimação	m²	4.711,66	1,33	22%	1,62	7.632,89	0,53%	95,87%	C
6.1	SICRO 04/2026	5213855	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação ou advertencia.	un	14,00	445,61	22%	543,64	7.610,96	0,52%	96,40%	C
6.4	SICRO 04/2026	5213409	Pintura de faixa com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	63,50	97,66	22%	119,14	7.565,39	0,52%	96,92%	C
3.9; 2.3	SINAPI	100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³ – carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	660,00	8,89	22%	10,84	7.154,40	0,49%	97,41%	C
4.1.12	Composição	PGL021-001	Execução de Pintura de ligação	m²	4.711,66	1,19	22%	1,45	6.831,91	0,47%	97,88%	C

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

Pág. 19 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO

LOCAL: COQUEIROS

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

OBS.: CURVA ABC

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	BDI	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	individual %	acumulado	curva abc
4.1.5	SINAPI	96400A	Execução e compactação de sub-base com macadame seco inclusive transporte	m³	1.344,82	179,24	22%	218,67	294.071,79	20,28%	20,28%	A
4.1.17	Composição	RBQ021-001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO INCLUINDO MASSA ASFALTICA – EXCLUSIVE CAP 50/70 E CARGA E TRANSPORTE.	M3	235,58	730,69	22%	891,44	210.005,44	14,48%	34,76%	A
5.1.7	SINAPI	104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa.	m²	21,47	161,48	22%	197,00	4.229,59	0,29%	98,18%	C
3.3	SINAPI	95.565,00	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM PA-1 PONTA E BOLSA	m	21,00	154,30	22%	188,24	3.953,04	0,27%	98,45%	C
5.1.2	SINAPI	100324	Lastro com brita e=5cm	m²	9,90	235,51	22%	287,32	2.844,47	0,20%	98,64%	C
3.6	Composição	NCP011-030	Nivelamento de caixa de passagem de concessionárias, incluindo remoção e recolocação de tampa, demolição parcial de concreto e nivelamento com acrescimo.	un	10,00	231,22	22%	282,08	2.820,80	0,19%	98,84%	C
1.1	SINAPI	103689	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m	4,50	504,08	22%	614,97	2.767,37	0,19%	99,03%	C
4.1.10; 4.	SINAPI	102330	Transporte (REFINARIA – USINA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000 L, em via urbana pavimentada, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) ASFALTO DILUIDO	t*km	1.234,44	1,63	15%	1,87	2.308,40	0,16%	99,19%	C
1.4	Composição	MOB010-001	Mobilização e Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	un	1,00	1.826,64	22%	2.228,50	2.228,50	0,15%	99,34%	C
2.2	SICRO 04/2026	4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m²	117,74	14,18	22%	17,29	2.035,72	0,14%	99,48%	C
3.5	Composição	RCX011-501	Readequação 50% de caixa de captação Modelo médio Geral - Com Aproveit. da Grade FºFº	un	2,00	686,72	22%	837,79	1.675,58	0,12%	99,60%	C

Pág. 20 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO

LOCAL: COQUEIROS

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

OBS.: CURVA ABC

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	BDI	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	individual %	acumulado	curva abc
4.1.5	SINAPI	96400A	Execução e compactação de sub-base com macadame seco inclusive transporte	m³	1.344,82	179,24	22%	218,67	294.071,79	20,28%	20,28%	A
4.1.17	Composição	RBQ021-001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO INCLUINDO MASSA ASFALTICA – EXCLUSIVE CAP 50/70 E CARGA E TRANSPORTE.	M3	235,58	730,69	22%	891,44	210.005,44	14,48%	34,76%	A
6.2	SICRO 04/2026	5213572	Placa de regulamentação, advertencia e informaçãoe adicionais conforme dimensões em projeto, fornecimento e implantação.	m²	2,14	555,77	22%	678,03	1.450,98	0,10%	99,70%	C
5.1.4	SINAPI	95241	Lastro de concreto magro (base para piso podotatil)	m²	21,47	47,14	22%	57,51	1.234,74	0,09%	99,78%	C
5.1.3	SINAPI	97113	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. Af_04/2022	m²	197,90	3,13	22%	3,81	754,00	0,05%	99,84%	C
5.1.6	Composição	42409A	Agente de cura, protetor da evaporacao da agua de hidratacao do concreto	kg	49,48	9,01	22%	10,99	543,79	0,04%	99,87%	C
3.8	SINAPI	93381	Reaterro mecanizado de vala com reaproveitamento do material escavado	m³	24,81	14,85	22%	18,11	449,31	0,03%	99,90%	C
4.1.8; 4.1	SINAPI	102332	Transporte (USINA-OBRA) com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 L, em via urbana pavimentada, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) ASFALTO DILUIDO	t*km	163,26	2,13	22%	2,59	422,84	0,03%	99,93%	C
5.1.1	SINAPI	100577	Regularização e compactação de sub leito de solo predominantemente arenoso	m²	197,90	1,62	22%	1,97	389,86	0,03%	99,96%	C
3.1	SINAPI	90108	Escavação mecanizada de vala com retroesvadeira	m³	29,71	8,27	22%	10,08	299,48	0,02%	99,98%	C

Pág. 21 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR BAYER FILHO

LOCAL: COQUEIROS

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

OBS.: CURVA ABC

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	BDI	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	individual %	acumulado	curva abc
4.1.5	SINAPI	96400A	Execução e compactação de sub-base com macadame seco inclusive transporte	m³	1.344,82	179,24	22%	218,67	294.071,79	20,28%	20,28%	A
4.1.17	Composição	RBQ021-001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO INCLUINDO MASSA ASFALTICA – EXCLUSIVE CAP 50/70 E CARGA E TRANSPORTE.	M3	235,58	730,69	22%	891,44	210.005,44	14,48%	34,76%	A
1.3	Composição	STP012-010	Sinalização na obra com tela plástica cor laranja malha retangular h=1,20 incluindo estrutura em barrras de Aço CA-50 10mm (ht=1,20m + 0,30m) a cada 2,00m (Reaproveitamento 10x)	m²	60,00	2,57	22%	3,13	187,80	0,01%	99,99%	C
3.2	SINAPI	101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) AF_08/2020	m²	7,35	9,91	22%	12,09	88,86	0,01%	100,00%	C
									1.450.325,81			
									1450325,81			

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE OLIVEIRA
Data: 30/09/2026 07:38:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI:24555428900

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI:24555428900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=37279265000180, OU=presencial, CN=CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI:24555428900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.30 09:35:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Engº Ricardo Voss CREA 135252-5
Eng. Fernando de Oliveira CREA 085715-3

SMI
DIRETORIA DE PROJETOS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS-GORC

Peça do processo/documento PMF I 00227672/2026, materializada por: S.S em 04/11/2026 13:41 CPF: ***.952.999-**

Pág. 22 de 22 - Documento assinado digitalmente por FERNANDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00227672/2026 e o código LBKPE7HC.

Assinaturas do documento

"2026-09-29_Prof._Bayer_Filho%2C_Rua_assinado"

Código para verificação:**LBKPE7HC**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatáriosnas datas indicadas:

CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI (CPF: ***.554.289-**)em30/09/2026 às 09:35:46 (GMT-03:00)
Emitido por"SolarBPM",emitido em30/10/2025 - 15:32:03e válido até30/10/2026 - 15:32:03.
(Assinatura do Sistema)

FERNANDO DE OLIVEIRA (CPF: ***.612.411-**)em30/09/2026 às 07:38:47 (GMT-03:00)
Emitido por"SolarBPM",emitido em06/02/2026 - 07:45:41e válido até06/02/2027 - 07:45:41.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo **PMF I 00227672/2026** e o código **LBKPE7HC** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Documento assinado digitalmente
gov.br
SIDNEI SILVA
Data: 04/11/2026 14:00:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e não é contabilizada na numeração de páginas de processo.