

Obra
Rua Orlando Francisco Schimitz

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
23,59%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		65.249,19	65.249,19	17,16 %
1.1	ANTONIO CARLOS S 00010775	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	1	51.321,98	63.428,83	63.428,83	16,68 %
1.2		SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	928,75	1.147,84	1.147,84	0,30 %
1.3	TPX 1201	Próprio	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. incluso fornecimento de material e instalação. (REF SINAPI, CÓD 74209/1).	un	1	544,16	672,52	672,52	0,18 %
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA		1		2.043,90	2.043,90	0,54 %
2.1	ANTONIO CARLOS S	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	826,89	1.021,95	1.021,95	0,27 %
2.2	ANTONIO CARLOS S	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	826,89	1.021,95	1.021,95	0,27 %
3			PROJETO DE SINALIZAÇÃO		1		9.220,96	9.220,96	2,42 %
3.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL		1		6.892,15	6.892,15	1,81 %
3.1.1	5213570	SICRO3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	4,73	455,46	562,90	2.662,51	0,70 %
3.1.2	5219546	SICRO3	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un	9	380,26	469,96	4.229,64	1,11 %
3.2			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		1		2.328,81	2.328,81	0,61 %
3.2.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	51,39	18,16	22,44	1.153,19	0,30 %
3.2.2	5213409	SICRO3	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	9,9	96,09	118,75	1.175,62	0,31 %
4			TERRAPLENAGEM		1		3.085,57	3.085,57	0,81 %
4.1	101118	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³	576,48	4,28	5,28	3.043,81	0,80 %

4.2	105563	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	4,58	7,38	9,12	41,76	0,01 %
5			DRENAGEM		1		95.737,48	95.737,48	25,17 %
5.1	97935	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	4	1.033,22	1.276,95	5.107,80	1,34 %
5.2	102737	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1	1.238,14	1.530,21	1.530,21	0,40 %
5.3	95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	15,13	76,04	93,97	1.421,76	0,37 %
5.4	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	114,18	99,80	123,34	14.082,96	3,70 %
5.5	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	222,63	7,82	9,66	2.150,60	0,57 %
5.6	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	m²	201,41	36,96	45,67	9.198,39	2,42 %
5.7	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	166,81	9,46	11,69	1.950,00	0,51 %
5.8	ANTONIO CARLOS S 83344	Próprio	REATERRO	M³	198,25	8,49	10,49	2.079,64	0,55 %
5.9	83344	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	m³	31,77	1,54	1,90	60,36	0,02 %
5.10	ANTONIO CARLOS S 2003678	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	513,92	73,94	91,38	46.962,00	12,35 %
5.11	2003678	SICRO3	Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais	un	4	2.264,30	2.798,44	11.193,76	2,94 %
6			PAVIMENTAÇÃO		1		205.002,17	205.002,17	53,90 %
6.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	318,81	1,59	1,96	624,86	0,16 %

6.2	96388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	239,11	9,95	12,29	2.938,66	0,77 %
6.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1798,72	90,62	111,99	201.438,65	52,96 %

Total sem BDI	307.765,28
Total do BDI	72.573,99
Total Geral	380.339,27

CLÁUDIA ANTONIO
Arquiteta e Urbanista - CAU A168517-1