



**ANTÔNIO
CARLOS**
PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
Praça Anchieta, 10 – Fone/Fax: (048) 3272-8600
CEP 88180-000 – Antônio Carlos – Santa Catarina
CNPJ: 82.892.290/0001-90 – www.antoniocarlos.sc.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA BASE DO SAMU 192 MUNICIPAL - CENTRO MAIO/2026

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.095,34
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	502,69	628,36	1.885,09
1.2	SINAPI 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,00	71,51	89,39	446,94
1.3	SINAPI 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,80	16,32	20,40	77,52
1.4	DEINFRA D 42581	Carga manual e transporte entulho/ caminhão 10 Km	M3	14,00	39,68	49,60	694,40
1.5	DEINFRA 40077	Limpeza de calhas/canaletas de águas pluviais	M	32,00	1,81	2,26	72,32
1.6	SINAPI 104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	50,00	17,11	21,39	1.069,38
1.7	SINAPI 97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	204,00	22,94	28,68	5.849,70
2		IMPLANTAÇÃO					33.887,43
2.1	SINAPI 94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	50,00	46,16	57,70	2.885,00
2.2	SINAPI 101869	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	40,00	47,97	59,96	2.398,50
2.3	SINAPI 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	9,00	152,62	190,78	1.716,98
2.4	SINAPI 94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	148,00	87,61	109,51	16.207,85
2.5	SICRO 5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	M2	4,00	608,12	760,15	3.040,60
2.6	SICRO 5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UM	8,00	518,00	647,50	5.180,00
2.7	SINAPI 96988	MASTRO 1 1/2", PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	13,50	60,21	75,26	1.016,04
2.8	SINAPI 102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	50,00	5,40	6,75	337,50
2.9	SINAPI 102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	14,40	53,33	66,66	959,94
2.10	SINAPI 102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	2,00	58,01	72,51	145,03
3		ALVENARIAS					23.665,90
3.1	SINAPI 103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	48,00	102,93	128,66	6.175,80
3.2	SINAPI 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	96,00	5,69	7,11	682,80
3.3	SINAPI 87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8., PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	96,00	39,81	49,76	4.777,20
3.4	SINAPI 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,50	80,71	100,89	151,33
3.5	SINAPI 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,00	14,76	18,45	295,20
3.6	SINAPI 96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,40	889,48	1.111,85	444,74
3.7	SINAPI 92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	5,00	129,56	161,95	809,75
3.8	SINAPI 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,00	12,31	15,39	1.846,50
3.9	SINAPI 103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,33	1.190,18	1.487,73	490,95
3.10	SINAPI 101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	10,25	198,81	248,51	2.547,25
3.11	SINAPI 87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	5,00	871,10	1.088,88	5.444,38

4			PINTURAS INTERNAS	16.857,03				
4.1	DEINFRA	42780	LIMPEZA DE ALVENARIA PARA PINTURA	M2	400,00	4,80	6,00	2.400,00
4.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	400,00	4,39	5,49	2.195,00
4.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 COR REFERENCIA CROMIO	M2	400,00	14,17	17,71	7.085,00
4.4	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	57,00	72,66	90,83	5.177,03
5			PINTURAS EXTERNAS	8.322,00				
5.1	DEIFRA	42780	LIMPEZA DE ALVENARIA PARA PINTURA EDIFICAÇÃO E MURO	M2	285,00	4,80	6,00	1.710,00
5.2	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 EDIFICAÇÃO E MURO	UN	285,00	4,39	5,49	1.563,94
5.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 COR REFERENCIA DE ACORDO COM PROJETO EDIFICAÇÃO E MURO	M2	285,00	14,17	17,71	5.048,06
6			COBERTURA	33.836,28				
6.1	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	12,00	50,94	63,68	764,10
6.2	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	60,00	203,78	254,73	15.283,50
6.3	SINAPI	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	130,00	80,72	100,90	13.117,00
6.4	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	60,00	2,59	3,24	194,25
6.5	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	60,00	33,00	41,25	2.475,00
6.6	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 ORES CONFORME PROJETO	M2	60,00	20,18	25,23	1.513,50
6.7	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	9,00	43,46	54,33	488,93
7			ESQUADRIAS	12.327,88				
7.1	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	46,00	2,59	3,24	148,93
7.2	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	46,00	33,00	41,25	1.897,50
7.3	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 ORES CONFORME PROJETO	M2	46,00	20,18	25,23	1.160,35
7.4	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	41,00	1,23	1,54	63,04
7.5	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	1,00	221,26	276,58	276,58
7.6	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UM	3,00	395,96	494,95	1.484,85
7.7	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1, 5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	31,00	12,39	15,49	480,11
7.8	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	M2	2,73	819,68	1.024,60	2.797,16
7.9	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,68	1.083,33	1.354,16	2.274,99
7.10	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	50,00	27,91	34,89	1.744,38
8			REVESTIMENTOS	6.148,71				
8.1	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	65,00	68,29	85,36	5.548,56
8.2	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES ENTRE 5M² E 10M². AF_02/2023 PE	M2	4,00	120,03	150,04	600,15
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	919,03				
9.1	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	48,85	61,06	305,31
9.2	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	24,79	30,99	92,96
9.3	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	5,60	7,00	280,00
9.4	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	9,63	12,04	240,75
10			INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO	254,24				

10.1	DEINFRA	40132	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PARA DUAS LÂMPADAS LUZ NEUTRA 4500K QUADRADO DE SOBREPOR- CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	50,85	63,56	254,24
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	10.171,25				
11.1	DEINFRA	40073	Limpeza de caixa d'água/cisterna até 1000L	UN	1,00	580,42	725,53	725,53
11.2	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	45,09	56,36	338,18
11.3	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	30,93	38,66	270,64
11.4	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UM	1,00	33,38	41,73	41,73
11.5	SINAPI	104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	49,49	61,86	123,73
11.6	SINAPI	89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	26,00	25,09	31,36	815,43
11.7	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	22,81	28,51	142,56
11.8	SINAPI	89829	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	39,11	48,89	146,66
11.9	DEINFRA	43137	Caixa de areia/aguas pluviais 60x60x50 c/ tampa	UM	1,00	497,53	621,91	621,91
11.10	COTAÇÃO	1(2026)	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO 1200L/H	UM	1,00	960,00	1.344,00	1.344,00
11.11	DEINFRA	40076	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	M3	7,00	175,00	218,75	1.531,25
11.12	SINAPI	86882	SIFÃO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	24,61	30,76	153,81
11.13	DEINFRA	42952	TORNEIRA DE PIA METÁLICA CROMADA	UN	4,00	101,77	127,21	508,84
11.14	DEINFRA	42950	TORNEIRA DE JARDIM METÁLICA CROMADA	UN	2,00	80,58	100,72	201,44
11.15	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, ISNTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,00	29,33	36,66	1.026,55
11.16	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	12,03	15,04	135,34
11.17	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UM	3,00	9,33	11,66	34,99
11.18	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,65	27,06	54,13
11.19	SINAPI	105143	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UM	3,00	11,07	13,84	41,51
11.20	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UM	4,00	14,93	18,66	74,65
11.21	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	16,35	20,44	306,56
11.22	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS- FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	88,71	110,89	443,55
11.23	SINAPI	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	499,36	624,20	624,20
11.24	DEINFRA	43849	Grade Tipo Industrial	M2	1,35	275,01	343,76	464,08
12			PREVENTIVO DE INCÊNCIO	1.088,55				
12.1	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	195,48	244,35	488,70
12.2	DEINFRA	43700	Placa de sinalizacao acrilico 16x25 cm - EXTINTOR E SAÍDA	UN	7,00	24,12	30,15	211,05
12.3	DEINFRA	43728	Luminária de iluminação emergencia - 30 leds	UN	8,00	38,88	48,60	388,80
13			MESAS EM INOX	12.092,80				
13.1	DEINFRA	42896	Balcoes formica com tampo inox especiais MESA INOX	UN	1,70	2.552,00	3.190,00	5.423,00
	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	498,72	623,40	1.246,80
13.2	COTAÇÃO	3(2026)	Balcoes formica com tampo inox especiais MESA TANQUE	UN	1,70	2.552,00	3.190,00	5.423,00
14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.766,62				
14.1	DEINFRA	42846	LIMPEZA DE OBRA	M2	187,34	7,54	9,43	1.766,62
TOTAL								R\$ 171.433,04

Silvia Tessari
Engenheira Civil CREA-SC 76.990-7
Secretaria de Desenvolvimento Urbano