

Concorrência

Dados do Processo

Nº Processo
CC 62/2025-PMB

Responsável
Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO COBERTO NA ESCOLA CEIM CECÍLIA ALAÍDE DE CARVALHO ROSA, R. ARCANJO ANTÔNIO HENRIQUE 166, BAIRRO BOM VIVER, BIGUAÇU/SC, NOS TERMOS ESTABELECIDOS ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 15/05/2025 - 18:00	Fim Envio Propostas 30/05/2025 - 14:10	Agente de Contratação Mirella da Conceição
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6	570,5200	3.423,1200
1	2	1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3	809,2800	2.427,8400
1	3	2.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	38	8,1000	304,7220
1	4	2.1.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	47	25,9100	1.225,8021
1	5	2.2.1 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	84	4,0900	344,7870
1	6	2.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0	1.094,0000	481,3600
1	7	2.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21	27,2100	565,9680
1	8	2.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	53	21,3800	1.126,7260
1	9	2.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	81	18,5200	1.500,1200
1	10	2.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28	18,7900	535,5150
1	11	2.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48	14,2300	677,3480
1	12	2.2.8 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	7	249,0100	1.708,2086
1	13	2.2.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34	106,5500	3.622,7000
1	14	2.2.10 CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, FCK = 30 MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO COM TELA Q-138	M2	84	153,1800	12.913,0740

1	15	2.2.11 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4	838,0200	3.335,3196
1	16	3.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	911	13,9500	12.715,2855
1	17	4.1 COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS - REF. SINAPI 84040	M2	90	81,5400	7.338,6000
1	18	4.2 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	24	70,2900	1.686,9600
1	19	5.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	43	13,1300	565,5091
1	20	6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	39	65,2800	2.532,8640
1	21	7.1.1 CAIXA DE AREIA D=0,60M, COM GRELHA METÁLICA, FUNDO COM BRITA, H=0,70M	UN	1	569,0100	569,0100
1	22	7.1.2 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM (4")	UN	4	41,7800	167,1200
1	23	7.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48	34,4200	1.667,9932
1	24	7.1.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	41,1900	82,3800
1	25	7.1.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	40,2900	523,7700
1	26	7.1.6 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	69,5700	69,5700
1	27	7.1.7 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15	27,0600	405,9000
1	28	8.1.1 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P /ELETRODUTO 3/4"	UN	5	6,8400	34,2000
1	29	8.1.2 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	2	13,0100	26,0200
1	30	8.1.3 PARAFUSO FENDA AÇO INOX AUTOATARRACHANTE DIAM 2,9 X 25MM COM BUCHA NYLON	UN	16	3,2400	51,8400
1	31	8.1.4 PARAFUSO FENDA AÇO INOX AUTOATARRACHANTE DIAM 4,2 X 32MM COM BUCHA NYLON	UN	28	2,7900	78,1200
1	32	8.1.5 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA- 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE	UN	4	26,2300	104,9200
1	33	8.1.6 ABRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA - 1"	UN	27	26,2300	708,2100
1	34	8.2.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	99,4100	99,4100
1	35	8.2.2 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	65,7400	65,7400
1	36	8.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	77	4,3400	335,4820
1	37	8.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	64	6,2700	403,1610
1	38	8.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	13,4100	270,8820
1	39	8.3.1 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2	54,9800	109,9600

1	40	8.3.2 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	76,3400	458,0400
1	41	8.3.3 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	19,6700	19,6700
1	42	8.3.4 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	17,0900	17,0900
1	43	8.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	10,5400	31,6200
1	44	8.3.6 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	13,0800	65,4000
1	45	8.3.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	12,1400	53,4160
1	46	8.3.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4	8,6700	38,1480
1	47	8.3.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	13,1200	132,5120
1	48	8.3.10 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	25	34,8700	882,2110
1	49	8.3.11 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2	20,6100	41,2200
1	50	8.4.1 PLACA 4X2" - PLACA CEGA	UN	6	8,3700	50,2200
1	51	8.4.2 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	69,9400	139,8800
1	52	8.4.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	14,4500	43,3500
1	53	8.4.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	15,4700	15,4700
1	54	8.4.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	19,7900	19,7900
1	55	8.4.6 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 275 V - 80 KA	UN	2	442,0000	884,0000
1	56	8.4.7 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6	237,6500	1.425,9000
1	57	8.5.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	128,2600	384,7800
1	58	9.1 TERMINAL AÉREO 3/8" X 60CM	UN	7	66,6300	466,4100
1	59	9.2 BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4"	UN	63	35,8000	2.255,4000
1	60	9.3 CABO DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (7,04M/KG)	KG	3	156,1100	468,3300
1	61	9.4 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	7	51,0900	357,6300
1	62	9.5 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	39	79,1400	3.086,4600
1	63	9.6 PARAFUSO COM PORCA EM AÇO INOX DIAM 1/4" X 7/8"	M	84	5,7000	478,8000
1	64	9.7 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" C/ BUCHA DE NYLON	UN	14	10,4500	146,3000
1	65	9.8 PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX ROSCA SOBERBA M6 X 45MM COM BUCHA	UN	126	10,9500	1.379,7000
1	66	9.9 PARAFUSO C/ PORCA 1/4" X 25MM	UN	126	3,4100	429,6600
1	67	9.10 PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX COM PORCA INOX SEXTAVADA 1/4" E ARRUELA	UN	4	4,7700	19,0800

1	68	9.11 PARAFUSO FENDA AÇO INOX AUTOATARRACHANTE DIAM 4,2 X 32MM COM BUCHA NYLON	UN	4	3,0100	12,0400
1	69	9.12 ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA DE ENCAIXE 2"	UN	8	78,7700	630,1600
1	70	9.13 PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABO DE COBRE NU 35MM2, LARGURA 15MM E FURO 5MM	UN	126	3,8600	486,3600
1	71	9.14 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14	33,3600	467,0400
1	72	9.15 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	28,2200	112,8800
1	73	9.16 VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø 3/8"	M	7	28,7600	201,3200
1	74	9.17 REBITE TIPO POP EM ALUMINIO 3/16X30MM	UN	11	1,7400	19,1400
1	75	9.18 TERMINAL SAPATA 16MM²	UN	84	4,0300	338,5200
1	76	9.19 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12	34,5900	415,0800
1	77	9.20 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	8,0400	32,1600
1	78	9.21 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	99,4100	397,6400
1	79	9.22 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	65,7400	262,9600
1	80	9.23 CAIXA EQUALIZAÇÃO TERRA 210X210X090 9T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	586,4800	586,4800
1	81	10.1 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	89	5,4400	483,0720
1	82	11.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COLETIVA, TREINAMENTOS, ENSAIOS TÉCNICOS E DEMAIS CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA) - GEM PROF. CELINA	UN	1	4.245,3000	4.245,3000