



2 - AS CHAPAS DE FIXAÇÃO DEVERÃO FICAR ABAIXO DO CONTRAPISO

LISTA MATERIAIS				
PESO TOTAL: 934.18 kg.			PESO+10% CORTE: 1027.60 kg.	
POS.	QTDE	DESCRIÇÃO	Peso	
			Unit.	Tot.
PL-1	06			258.42
10	6	U75X40X2. 65 x 4000. 0	12. 21	73. 26
11	6	U75X40X2. 65 x 3948. 0	12. 03	72. 18
12	54	U68X30X2. 65 x 536. 22	1. 33	50. 5
13	48	U68X30X2. 65 x 300. 00	0. 74	35. 52
14	06	U75X40X2. 65 x 300. 0	0. 92	5. 52
PL-2	03			243. 39
15	06	U75X40X2. 65 x 3509. 20	10. 72	64. 34
16	06	U75X40X2. 65 x 3691. 26	11. 25	67. 52
17	42	U68X30X2. 65 x 556. 24	1. 38	57. 96
18	42	U68X30X2. 65 x 300. 00	0. 74	31. 08
19	06	U68X30X2. 65 x 300. 00	0. 74	4. 44
20	06	U68X30X2. 65 x 380. 65	0. 94	5. 64
21	06	U75X40X2. 65 x 150. 00	0. 46	2. 76
22	06	U75X40X2. 65 x 234. 19	0. 71	4. 26
23	06	U68X30X2. 65 x 278. 14	0. 69	4. 14
24	20	C75X40X15X2. 65 x 6000. 00	18. 87	377. 40
25	04	L44X1. 77 x 3533. 17	06. 21	24. 83
26	08	R10 x 6110. 00	3. 77	30. 14
1	06	PLACA DE BASE 500X300X10		

 PREFEITURA DE BIGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		OBRA: Pátio coberto CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa	
PROPRIETÁRIO: _____ Prefeitura Municipal de Biguaçu		ENDEREÇO: R. Arcanjo Antônio Henrique 166, bairro Bom Viver	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: _____ LUCAS ANTUNES Engenheira Civil CREA-SC 136997-4		REFERÊNCIA: Projeto Estrutural Metálico Detalhamento de pilares, treliça e placa de base	FOLHA: 1 / 3
DESENHO:	DATA: Janeiro/2025	ESCALA: S/E	