

OBRA:	253 - CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa - Pátio coberto		
ENDEREÇO:	R. Arcanjo Antônio Henrique 166, Bom Viver, Biguaçu		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
BDI:	22,23%		
BDI Equipamentos:			
BDI Diferenciado:			
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 02/2025, Composição Própria 08/2024, SINAPI/SC 12/2024, Composição Própria 02/2024, SINAPI/SC 02/2024, Composição Própria 03/2025, Composição Própria 01/2024, Composição Própria 02/2025, Composição Própria 12/2023		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Lucas Antunes - CREA 136997-4		
ART:			

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS							5.850,96
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 02/2025	M2	6,00	466,76	22,23	570,52	3.423,12
1.2	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10776 - SINAPI/SC 02/2025	MES	3,00	662,10	22,23	809,28	2.427,84
2	ESTRUTURAL DE CONCRETO							28.341,66
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							1.530,52
2.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	90091 - SINAPI/SC 02/2025	M3	37,62	6,63	22,23	8,10	304,72

OBRA:	253 - CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa - Pátio coberto							
ENDEREÇO:	R. Arcanjo Antônio Henrique 166, Bom Viver, Biguaçu							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.1.2	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023	104728 - SINAPI/SC 02/2025	M3	47,31	21,20	22,23	25,91	1.225,80
2.2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA							26.811,14
2.2.1	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	97087 - SINAPI/SC 02/2025	M2	84,30	3,35	22,23	4,09	344,79
2.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	96616 - SINAPI/SC 02/2025	M3	0,44	895,03	22,23	1.094,00	481,36
2.2.3	Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	96543 - SINAPI/SC 02/2025	KG	20,80	22,26	22,23	27,21	565,97
2.2.4	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	96545 - SINAPI/SC 02/2025	KG	52,70	17,49	22,23	21,38	1.126,73
2.2.5	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	96546 - SINAPI/SC 02/2025	KG	81,00	15,15	22,23	18,52	1.500,12
2.2.6	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	92759 - SINAPI/SC 02/2025	KG	28,50	15,37	22,23	18,79	535,52
2.2.7	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	92762 - SINAPI/SC 02/2025	KG	47,60	11,64	22,23	14,23	677,35
2.2.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	96541 - SINAPI/SC 02/2025	M2	6,86	203,72	22,23	249,01	1.708,21
2.2.9	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020	92427 - SINAPI/SC 02/2025	M2	34,00	87,17	22,23	106,55	3.622,70
2.2.10	Contrapiso de concreto moldado in loco, usinado, fck = 30 MPa, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado com tela q-138	C.P. 2582409173460 - Composição Própria 08/2024	m²	84,30	125,32	22,23	153,18	12.913,07
2.2.11	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	C.P. 2582409173462 - Composição Própria 08/2024	m³	3,98	685,61	22,23	838,02	3.335,32

OBRA:	253 - CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa - Pátio coberto							
ENDEREÇO:	R. Arcanjo Antônio Henrique 166, Bom Viver, Biguaçu							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3	ESTRUTURAL METÁLICO							12.715,29
3.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo shed, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	100774 - SINAPI/SC 12/2024	KG	911,49	11,41	22,23	13,95	12.715,29
4	COBERTURA							9.025,56
4.1	Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm,incluindo acessórios - ref. SINAPI 84040	C.P. 1652312160587 - Composição Própria 02/2024	M2	90,00	66,71	22,23	81,54	7.338,60
4.2	Calha em chapa de alumínio, incluso transporte vertical	C.P. 2582409173476 - Composição Própria 08/2024	m	24,00	57,51	22,23	70,29	1.686,96
5	PINTURA							565,51
5.1	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	100743 - SINAPI/SC 02/2025	M2	43,07	10,74	22,23	13,13	565,51
6	IMPERMEABILIZAÇÃO							2.532,86
6.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	98557 - SINAPI/SC 02/2025	M2	38,80	53,41	22,23	65,28	2.532,86
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							3.485,74
7.1	PLUVIAL							3.485,74
7.1.1	Caixa de areia D=0,60m, com grelha metálica, fundo com brita, h=0,70m	C.P. 2582409173508 - Composição Própria 08/2024	UN	1,00	465,52	22,23	569,01	569,01
7.1.2	Grelha hemisférica de ferro fundido ø 100 mm (4")	C.P. 2582409173511 - Composição Própria 08/2024	UN	4,00	34,18	22,23	41,78	167,12

OBRA:	253 - CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa - Pátio coberto							
ENDEREÇO:	R. Arcanjo Antônio Henrique 166, Bom Viver, Biguaçu							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
7.1.3	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	89848 - SINAPI/SC 02/2025	M	48,46	28,16	22,23	34,42	1.667,99
7.1.4	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	89851 - SINAPI/SC 02/2025	UN	2,00	33,70	22,23	41,19	82,38
7.1.5	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	89850 - SINAPI/SC 02/2025	UN	13,00	32,96	22,23	40,29	523,77
7.1.6	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	89861 - SINAPI/SC 02/2025	UN	1,00	56,92	22,23	69,57	69,57
7.1.7	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	89856 - SINAPI/SC 02/2025	UN	15,00	22,14	22,23	27,06	405,90
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							6.990,66
8.1	ACESSÓRIOS							1.003,31
8.1.1	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 3/4"	C.P. 2582409173513 - Composição Própria 08/2024	UN	5,00	5,60	22,23	6,84	34,20
8.1.2	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m	20111 - SINAPI/SC 02/2025	UN	2,00	10,64	22,23	13,01	26,02
8.1.3	Parafuso fenda aço inox autoatarrachante diam 2,9 x 25mm com bucha nylon	C.P. 2582409173516 - Composição Própria 08/2024	UN	16,00	2,65	22,23	3,24	51,84
8.1.4	Parafuso fenda aço inox autoatarrachante diam 4,2 x 32mm com bucha nylon	C.P. 2582409173518 - Composição Própria 08/2024	UN	28,00	2,28	22,23	2,79	78,12
8.1.5	Parafuso fenda galvan. cab. panela- 4,8x45mm autoatarrachante	C.P. 2582409173519 - Composição Própria 08/2024	UN	4,00	21,46	22,23	26,23	104,92
8.1.6	Abraçadeira galvan. tipo cunha - 1"	C.P. 2582409173526 - Composição Própria 08/2024	UN	27,00	21,46	22,23	26,23	708,21

OBRA:	253 - CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa - Pátio coberto							
ENDEREÇO:	R. Arcanjo Antônio Henrique 166, Bom Viver, Biguaçu							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.2	CABO DE COBRE E ATERRAMENTO							1.174,67
8.2.1	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	96985 - SINAPI/SC 02/2025	UN	1,00	81,33	22,23	99,41	99,41
8.2.2	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	98111 - SINAPI/SC 02/2025	UN	1,00	53,78	22,23	65,74	65,74
8.2.3	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91924 - SINAPI/SC 02/2025	M	77,30	3,55	22,23	4,34	335,48
8.2.4	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91926 - SINAPI/SC 02/2025	M	64,30	5,13	22,23	6,27	403,16
8.2.5	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91930 - SINAPI/SC 02/2025	M	20,20	10,97	22,23	13,41	270,88
8.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							1.849,29
8.3.1	Condutete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	95817 - SINAPI/SC 02/2025	UN	2,00	44,98	22,23	54,98	109,96
8.3.2	Condutete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	95818 - SINAPI/SC 02/2025	UN	6,00	62,46	22,23	76,34	458,04
8.3.3	Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	91904 - SINAPI/SC 02/2025	UN	1,00	16,09	22,23	19,67	19,67
8.3.4	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	91902 - SINAPI/SC 02/2025	UN	1,00	13,98	22,23	17,09	17,09
8.3.5	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	91879 - SINAPI/SC 02/2025	UN	3,00	8,62	22,23	10,54	31,62
8.3.6	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	91880 - SINAPI/SC 02/2025	UN	5,00	10,70	22,23	13,08	65,40

OBRA:	253 - CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa - Pátio coberto							
ENDEREÇO:	R. Arcanjo Antônio Henrique 166, Bom Viver, Biguaçu							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.3.7	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	91846 - SINAPI/SC 02/2024	M	4,40	9,93	22,23	12,14	53,42
8.3.8	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	91844 - SINAPI/SC 02/2024	M	4,40	7,09	22,23	8,67	38,15
8.3.9	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	91850 - SINAPI/SC 02/2025	M	10,10	10,73	22,23	13,12	132,51
8.3.10	Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022_pa	95728 - SINAPI/SC 02/2025	M	25,30	28,53	22,23	34,87	882,21
8.3.11	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	91871 - SINAPI/SC 02/2025	M	2,00	16,86	22,23	20,61	41,22
8.4	ILUMINAÇÃO E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS							2.578,61
8.4.1	Placa 4x2" - placa cega	C.P. 2582409173583 - Composição Própria 08/2024	UN	6,00	6,85	22,23	8,37	50,22
8.4.2	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	91992 - SINAPI/SC 02/2025	UN	2,00	57,22	22,23	69,94	139,88
8.4.3	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020	93653 - SINAPI/SC 02/2025	UN	3,00	11,82	22,23	14,45	43,35
8.4.4	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020	93654 - SINAPI/SC 02/2025	UN	1,00	12,66	22,23	15,47	15,47
8.4.5	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020	93657 - SINAPI/SC 02/2025	UN	1,00	16,19	22,23	19,79	19,79
8.4.6	Dispositivo de proteção contra surto - 275 V - 80 kA	C.P. 2582409173584 - Composição Própria 08/2024	UN	2,00	361,61	22,23	442,00	884,00
8.4.7	Luminária de LED para iluminação pública, de 33 W até 50 W - fornecimento e instalação. af_08/2020	101654 - SINAPI/SC 02/2025	UN	6,00	194,43	22,23	237,65	1.425,90

OBRA:	253 - CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa - Pátio coberto							
ENDEREÇO:	R. Arcanjo Antônio Henrique 166, Bom Viver, Biguaçu							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.5	CAIXA DE PASSAGEM E QUADROS ELÉTRICOS							384,78
8.5.1	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020	101876 - SINAPI/SC 02/2025	UN	3,00	104,93	22,23	128,26	384,78
9	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS							13.049,55
9.1	Terminal aéreo 3/8" x 60cm	C.P. 1312112124200 - Composição Própria 02/2024	UN	7,00	54,51	22,23	66,63	466,41
9.2	Barra chata de alumínio 3/4" x 1/4"	C.P. 2582409173625 - Composição Própria 08/2024	M	63,00	29,29	22,23	35,80	2.255,40
9.3	Cabo de cobre nu 16 mm² - fornecimento e instalação (7,04m/kg)	C.P. 2942405169006 - Composição Própria 03/2025	Kg	3,00	127,72	22,23	156,11	468,33
9.4	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	863 - SINAPI/SC 02/2025	M	7,00	41,80	22,23	51,09	357,63
9.5	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023	96977 - SINAPI/SC 02/2025	M	39,00	64,75	22,23	79,14	3.086,46
9.6	Parafuso com porca em aço inox diam 1/4" x 7/8"	C.P. 1312307150277 - Composição Própria 01/2024	UN	84,00	4,66	22,23	5,70	478,80
9.7	Parafuso sextavado D = 1/4" x 5/8" c/ bucha de nylon	C.P. 2582409173670 - Composição Própria 08/2024	UN	14,00	8,55	22,23	10,45	146,30
9.8	Parafuso sextavado em aço inox rosca soberba M6 x 45mm com bucha	C.P. 2582409173671 - Composição Própria 08/2024	UN	126,00	8,96	22,23	10,95	1.379,70
9.9	Parafuso c/ porca 1/4" x 25mm	C.P. 2582409173676 - Composição Própria 08/2024	UN	126,00	2,79	22,23	3,41	429,66
9.10	Parafuso sextavado em aço inox com porca inox sextavada 1/4" e arruela	C.P. 2582409173683 - Composição Própria 08/2024	UN	4,00	3,90	22,23	4,77	19,08

OBRA:	253 - CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa - Pátio coberto							
ENDEREÇO:	R. Arcanjo Antônio Henrique 166, Bom Viver, Biguaçu							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
9.11	Parafuso fenda aço inox autoatarrachante diam 4,2 x 32mm com bucha nylon	C.P. 2582409173740 - Composição Própria 03/2025	UN	4,00	2,46	22,23	3,01	12,04
9.12	Abraçadeira PVC para eletroduto cinza de encaixe 2"	C.P. 2582409173741 - Composição Própria 08/2024	UN	8,00	64,44	22,23	78,77	630,16
9.13	Presilha em latão para fixação direta de cabo de cobre nu 35mm2, largura 15mm e furo 5mm	C.P. 1312112123640 - Composição Própria 01/2024	UN	126,00	3,16	22,23	3,86	486,36
9.14	Conector split-bolt, para spda, para cabos até 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	104753 - SINAPI/SC 02/2025	UN	14,00	27,29	22,23	33,36	467,04
9.15	Conector split-bolt, para spda, para cabos até 35 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	104752 - SINAPI/SC 02/2025	UN	4,00	23,09	22,23	28,22	112,88
9.16	Vergalhão rosca total ø 3/8"	C.P. 2582409173757 - Composição Própria 08/2024	m	7,00	23,53	22,23	28,76	201,32
9.17	Rebite tipo pop em aluminio 3/16x30mm	C.P. 1312112124042 - Composição Própria 01/2024	un	11,00	1,42	22,23	1,74	19,14
9.18	Terminal sapata 16mm²	C.P. 2582409173758 - Composição Própria 08/2024	UN	84,00	3,30	22,23	4,03	338,52
9.19	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	93009 - SINAPI/SC 02/2025	M	12,00	28,30	22,23	34,59	415,08
9.20	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8. fornecimento e instalação	C.P. 1312305148862 - Composição Própria 03/2025	un	4,00	6,58	22,23	8,04	32,16
9.21	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	96985 - SINAPI/SC 02/2025	UN	4,00	81,33	22,23	99,41	397,64
9.22	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	98111 - SINAPI/SC 02/2025	UN	4,00	53,78	22,23	65,74	262,96
9.23	Caixa equalização terra 210x210x090 9t - fornecimento e instalação	C.P. 1312201127047 - Composição Própria 02/2025	un	1,00	479,82	22,23	586,48	586,48

OBRA:	253 - CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa - Pátio coberto							
ENDEREÇO:	R. Arcanjo Antônio Henrique 166, Bom Viver, Biguaçu							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
10	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA							483,07
10.1	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido muriático. af_04/2019	99808 - SINAPI/SC 02/2025	M2	88,80	4,45	22,23	5,44	483,07
11	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							4.245,30
11.1	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) - gem prof. celina	C.P. 2582409173763 - Composição Própria 12/2023	UN	1,00	3.473,21	22,23	4.245,30	4.245,30
							TOTAL	87.286,16