

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	255 - Hall de entrada do elevador - UBS Prado
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 1652301144293 - 04/2026	SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, SÃO GABRIEL. [REF. SINAPI 98689 - 11/22]					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37595 - SINAPI/SC 03/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	1,29000000	2,24	2,89
88274 - SINAPI/SC 03/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54700000	28,06	15,35
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	26,73	7,30
10842 - SINAPI/SC 03/2026	Piso em granito, polido, tipo preto sao gabriel/ tijuca ou outros equivalentes da regioa, formato menor ou igual a 3025 cm2, E = *2* cm	M2	INSUMO	0,15000000	534,17	80,13
					TOTAL (R\$)	105,67

C.P. 2582505212811 - 04/2026	CONTRAPISO EM ARGAMASSA ARMADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LASTRO, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 8CM. AF_07/2021					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12400000	26,73	3,31
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24800000	36,22	8,98
87301 - SINAPI/SC 03/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,08000000	798,36	63,87
92915 - SINAPI/SC 03/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,92400000	18,48	17,08
					TOTAL (R\$)	93,24

C.P. 2582505212987 - 10/2024	Rodapé porcelanato, borda reta, extra, de 7cm de altura, com placas de dimensões 60x60cm.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1381 - SINAPI/SC 10/2024	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	0,63920000	0,70	0,45
34357 - SINAPI/SC 10/2024	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,08900000	4,11	0,37
88256 - SINAPI/SC 10/2024	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08710000	32,16	2,80
88316 - SINAPI/SC 10/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03260000	23,62	0,77
38195 - SINAPI/SC 09/2024	Piso em porcelanato, borda reta, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 2025 cm2	M2	INSUMO	0,18750000	80,22	15,04
					TOTAL (R\$)	19,43

C.P. 2582508229564 - 04/2026	Aterro mecanizado e compactado para execução de laje sobre piso					m³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6081 - SINAPI/SC 03/2026	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	M3	INSUMO	1,30000000	54,26	70,54
100973 - SINAPI/SC 03/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	1,30000000	9,71	12,62
5680 - SINAPI/SC 03/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,20000000	157,37	31,47
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	26,73	16,04
95265 - SINAPI/SC 03/2026	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 CV - CHI diurno. af_09/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04200000	0,85	0,04
95264 - SINAPI/SC 03/2026	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 CV - CHP diurno. af_09/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02500000	6,85	0,17
93592 - SINAPI/SC 03/2026	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	10,00000000	2,86	28,60

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	255 - Hall de entrada do elevador - UBS Prado
----------------	---

Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	159,48
C.P. 2982504211475 - 10/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÕES					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88315 - SINAPI/SC 10/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,91000000	35,29	32,11	
88251 - SINAPI/SC 10/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,91000000	26,59	24,20	
1312303146649 - Cotação 05/2025	Painel alum.comp(acm)E =3mm	m²	INSUMO	1,10000000	73,44	80,78	
39961 - SINAPI/SC 10/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,00000000	21,29	21,29	
						TOTAL (R\$)	158,38

Responsável técnico pelos itens:

Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3