

OBRA:	285 - Adaptação de Acessibilidade PRÓ-CIDADÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
ENDEREÇO:	Praça Nereu Ramos, nº 90 - Bairro Centro, Biguaçu/SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 02/2026, SINAPI/SC 01/2020, Composição Própria 03/2026, Composição Própria 02/2026, Composição Própria 01/2023, Composição Própria 05/2025, Composição Própria 06/2023, SINAPI/SC 01/2026, Composição Própria 04/2022, SINAPI/SC 08/2016, Composição Própria 01/2026, SINAPI/SC 12/2020, SINAPI/SC 11/2017, Cotação 04/2026, DEINFRA/SC -
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Mariana Bunn Souza - CAU A90108-3
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ATRAVESSANDO A RUA (VIAS PÚBLICAS E INTERNAS AOS LOTES)							448,56
1.1	Pintura de faixa de pedestre ou zebra da tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	102509 - SINAPI/SC 02/2026	M2	14,00	32,04	0,00	32,04	448,56
2	CALÇADAS E PASSEIOS							3.086,81
2.1	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa	105005 - SINAPI/SC 02/2026	M2	10,50	237,48	22,23	290,27	3.047,84
2.2	Regularizacao de superficie de concreto aparente	40780 - SINAPI/SC 01/2020	M2	3,00	10,63	22,23	12,99	38,97
3	DO PASSEIO À ENTRADA DO EDIFÍCIO							116,91

OBRA:	285 - Adaptação de Acessibilidade PRÓ-CIDADÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA							
ENDEREÇO:	Praça Nereu Ramos, nº 90 - Bairro Centro, Biguaçu/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.1	Regularizacao de superficie de concreto aparente	40780 - SINAPI/SC 01/2020	M2	9,00	10,63	22,23	12,99	116,91
4	ESTACIONAMENTO DENTRO DO LOTE							492,84
4.1	Placa de sinalizacao em chapa de aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm	34721 - SINAPI/SC 02/2026	M2	0,35	1.152,01	22,23	1.408,10	492,84
5	COMUNICAÇÃO/SINALIZAÇÃO							7.352,74
5.1	Mapa tátil 40x70 cm, com suporte tipo pedestal - fornecimento e instalação	C.P. 1312508229619 - Composição Própria 03/2026	UN	1,00	1.674,70	22,23	2.046,99	2.046,99
5.2	Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. af_02/2026	101094 - SINAPI/SC 02/2026	M	14,00	190,90	22,23	233,34	3.266,76
5.3	Placa de sinalização tátil braille - 30x10cm, fornecimento/instalação	C.P. 1312602241992 - Composição Própria 02/2026	UN	25,00	56,16	22,23	68,64	1.716,00
5.4	Aplicação de fita antiderrapante fotoluminescente ou abrasiva em degraus - ags	C.P. 1312602240827 - Composição Própria 02/2026	m	2,00	9,24	22,23	11,29	22,58
5.5	Placa braille para corrimão em alumínio 10x3cm, indicação de andares - escada - fornecimento e instalação	C.P. 1312602240835 - Composição Própria 02/2026	UN	8,00	22,09	22,23	27,00	216,00
5.6	Placa identificacao acrilico borda polida - fornecimento e colocacao - (atendimento prioritário no balcão)	C.P. 1652301144637 - Composição Própria 01/2023	UN	1,00	69,06	22,23	84,41	84,41
6	MOBILIÁRIO							1.295,79
6.1	Adesivo de piso padrão s.i.a. para sinalização do módulo de referência, 120x80cm, instalado	C.P. 141201281538 - Composição Própria 05/2025	und	1,00	200,17	22,23	244,67	244,67
6.2	Fornecimento e instalação de poltrona obeso com braços e capacidade de suporte de 250kg - tecido e pintura em preto - com capa de identificação	C.P. 422303145993 - Composição Própria 06/2023	UN	1,00	859,95	22,23	1.051,12	1.051,12

OBRA:	285 - Adaptação de Acessibilidade PRÓ-CIDADÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA							
ENDEREÇO:	Praça Nereu Ramos, nº 90 - Bairro Centro, Biguaçu/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
7	RAMPAS							1.994,22
7.1	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	105005 - SINAPI/SC 02/2026	M2	1,50	237,48	22,23	290,27	435,40
7.2	Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. af_05/2020	101092 - SINAPI/SC 01/2026	M2	1,50	508,98	22,23	622,13	933,20
7.3	Rodapé em granito, altura 10 cm. af_02/2026	98685 - SINAPI/SC 02/2026	M	1,50	94,84	22,23	115,92	173,88
7.4	Corrimao inox 304 (montante) com 1 perfil u	C.P. 1622208139503 - Composição Própria 04/2022	M	0,75	246,39	22,23	301,16	225,87
7.5	Corrimao inox 304 (montante) com 1 perfil u	C.P. 1622208139503 - Composição Própria 04/2022	M	0,75	246,39	22,23	301,16	225,87
8	SANITÁRIOS ACESSÍVEIS							46,52
8.1	Desmontagem e remocao de divisorias de marmore ou granito	85377 - SINAPI/SC 08/2016	M2	1,00	38,06	22,23	46,52	46,52
9	PLATAFORMA ELEVATÓRIA							4.354,32
9.1	Manutenção corretiva de plataforma elevatória	C.P. 1312407170877 - Composição Própria 01/2026	horas	12,00	296,87	22,23	362,86	4.354,32
10	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO							50.043,13
10.1	Remocao de vidro comum	85421 - SINAPI/SC 12/2020	M2	15,00	14,54	22,23	17,77	266,55
10.2	Remocao de piso e substrato de aderencia em argamassa (recepção + rampa)	85406 - SINAPI/SC 11/2017	M2	60,00	45,98	22,23	56,20	3.372,00

OBRA:	285 - Adaptação de Acessibilidade PRÓ-CIDADÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA							
ENDEREÇO:	Praça Nereu Ramos, nº 90 - Bairro Centro, Biguaçu/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
10.3	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 4cm. af_07/2021	88471 - SINAPI/SC 02/2026	M2	10,00	38,67	22,23	47,27	472,70
10.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe (recepção + ampliação + rampa)	104598 - SINAPI/SC 02/2026	M2	70,00	107,26	22,23	131,10	9.177,00
10.5	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm. af_02/2023	104619 - SINAPI/SC 02/2026	M	48,00	13,53	22,23	16,54	793,92
10.6	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_10/2025	100702 - SINAPI/SC 02/2026	M2	8,00	816,51	22,23	998,02	7.984,16
10.7	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	72120 - SINAPI/SC 12/2020	M2	7,00	231,89	22,23	283,44	1.984,08
10.8	Conjunto automatizador de porta social	2582604246816 - Cotação 04/2026	UN	1,00	5.663,91	22,23	6.923,00	6.923,00
10.9	Adesivo de vinil para vidro - programação visual - adesivo e instalação	C.P. 1652301144639 - Composição Própria 06/2023	M²	10,00	194,13	22,23	237,29	2.372,90
10.10	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	96113 - SINAPI/SC 02/2026	M2	10,00	56,22	22,23	68,72	687,20
10.11	Luminaria completa de embutir	43804 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	UN	1,00	198,43	22,23	242,54	242,54
10.12	Ponto de iluminação incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	93138 - SINAPI/SC 10/2022	UN	1,00	195,23	22,23	238,63	238,63
10.13	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	104639 - SINAPI/SC 02/2026	M2	70,00	13,66	22,23	16,70	1.169,00
10.14	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	104642 - SINAPI/SC 02/2026	M2	140,00	11,94	22,23	14,59	2.042,60
10.15	Aquisição de cadeira longarina 3 lugares com divisão entre assentos por suporte de braços, estrutura em aço cromado, estofamento em couro sintético preto, capacidade de carga mínima de 90 kg por assento.	C.P. 422110120032 - Composição Própria 08/2022	UN	7,00	1.439,54	22,23	1.759,55	12.316,85

TOTAL	69.231,84
--------------	-----------