

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração			114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		320 - Pavimentação e Drenagem da Rua Alfredo João Fermiano				
Composição do Serviço						
C.P. 10303 - 08/2026	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0 MM, MALHA 10X10CM					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 07/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02000000	37,79	0,76
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	28,04	1,12
43132 - SINAPI/SC 07/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,01030000	22,00	0,23
7156 - SINAPI/SC 07/2026	Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	1,00000000	23,15	23,15
					TOTAL (R\$)	25,26
C.P. 2582204132643 - 08/2026	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 40 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41100000	38,10	15,66
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41100000	28,04	11,52
90586 - SINAPI/SC 07/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05300000	1,44	0,08
90587 - SINAPI/SC 07/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04900000	0,60	0,03
34479 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,06000000	749,28	794,24
					TOTAL (R\$)	821,53
C.P. 2582204133198 - 08/2026	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM Ø40 CM- CLP 01 (Composição SICRO 2003642 e SINAPI 72290, 92916)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90776 - SINAPI/SC 07/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	9,87700000	41,71	411,97
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,69200000	28,22	19,53
88245 - SINAPI/SC 07/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39500000	38,04	15,03
0407820 - SICRO/SC 04/2026	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	COMPOSIÇÃO	4,10000000	14,26	58,47
3103302 - SICRO/SC 04/2026	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	COMPOSIÇÃO	11,93000000	82,90	989,00
1107892 - SICRO/SC 04/2026	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	COMPOSIÇÃO	1,41000000	498,25	702,53
					TOTAL (R\$)	2196,53
C.P. 2582205134678 - 08/2026	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (composição SINAPI 94102 de 08/2020 com atualização pelo INCC)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 07/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	1,10000000	148,97	163,87
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,06500000	38,35	79,19
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,09700000	28,22	87,40
91533 - SINAPI/SC 07/2026	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,06900000	49,04	3,38
91534 - SINAPI/SC 07/2026	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06400000	41,55	2,66
					TOTAL (R\$)	336,50

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração				114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		320 - Pavimentação e Drenagem da Rua Alfredo João Fermiano				
Composição do Serviço						
C.P. 2582509230720 - 08/2026	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO - BLSG001					unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
P9824 - SICRO/SC 04/2026	Servente	h	INSUMO	2,00000000	25,31	50,62
P9821 - SICRO/SC 04/2026	Pedreiro	h	INSUMO	2,00000000	33,40	66,80
2009619 - SICRO/SC 04/2026	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	COMPOSIÇÃO	3,80000000	152,96	581,25
1109623 - SICRO/SC 04/2026	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	m³	COMPOSIÇÃO	0,06000000	379,12	22,75
94964 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,25000000	612,91	153,23
11244 - SINAPI/SC 07/2026	Grelha fofa articulada, carga maxima 1,5 t, *300 x 1000* mm, E = *15* mm	UN	INSUMO	1,00000000	237,70	237,70
					TOTAL (R\$)	1112,35
C.P. 2582609258446 - 08/2026	REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, BLOCO INTERTRAVADO E CONCRETO					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6111 - SINAPI/SC 07/2026	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	0,20000000	22,60	4,52
5678 - SINAPI/SC 07/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,10000000	158,37	15,84
5679 - SINAPI/SC 07/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,10000000	71,44	7,14
					TOTAL (R\$)	27,50
C.P. 2752304147245 - 08/2026	Locação de obra c/ uso de equipamentos topograficos-inclusive nivelador (SINAPI 73686)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88253 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20200000	17,29	3,49
88288 - SINAPI/SC 07/2026	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02500000	28,76	0,71
5074 - SINAPI/SC 07/2026	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	KG	INSUMO	0,01200000	17,06	0,20
7247 - SINAPI/SC 07/2026	Locacao de teodolito eletronic, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	H	INSUMO	0,10000000	2,82	0,28
					TOTAL (R\$)	4,68

Responsável técnico pelos ítems:
Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3

gov.br

Documento assinado digitalmente
FLAVIO BOTKE E SILVA
Data: 17/09/2026 13:35:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>