

OBRA:	259 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS
ENDEREÇO:	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 08/2026, DEINFRA/SC - Edificação 01/2021, Composição Própria 09/2026, Composição Própria 06/2020, Composição Própria 08/2026, Cotação 05/2026, Cotação 12/2019, SICRO/SC 07/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rafael Roberto Roman - CREA 149661-8
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							924,74
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 08/2026	M2	1,50	504,37	22,23	616,49	924,74
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							1.413,65
2.1	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	104789 - SINAPI/SC 08/2026	M3	0,25	264,13	22,23	322,85	80,71
2.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	96523 - SINAPI/SC 08/2026	M3	0,70	124,45	22,23	152,12	106,48
2.3	Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 km	42581 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	M3	2,00	49,60	22,23	60,63	121,26

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 08/10/2026 08:48 -03:01 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: <https://c.ipm.com.br/p/3c2a183f062>



OBRA:	259 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.4	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP diurno. af_06/2014	5811 - SINAPI/SC 08/2026	CHP	4,00	226,05	22,23	276,30	1.105,20
3	PAVIMENTAÇÃO, ALAMBRADO E PINTURAS							22.260,78
3.1	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 (quadra sintética)	88489 - SINAPI/SC 08/2026	M2	126,34	14,61	22,23	17,86	2.256,43
3.2	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 (reconstrução passeio público)	104658 - SINAPI/SC 08/2026	M2	5,00	161,29	22,23	197,14	985,70
3.3	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 (passagem drenagem da quadra sintética)	104789 - SINAPI/SC 08/2026	M3	1,00	264,13	22,23	322,85	322,85
3.4	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 (área futura academia ao ar livre e mini quadra basquete)	102491 - SINAPI/SC 08/2026	M2	432,03	23,78	22,23	29,07	12.559,11
3.5	Ladrilho hidraulico com argamassa colante ac II	43901 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	M2	20,00	63,97	22,23	78,19	1.563,80
3.6	Limpeza de superfícies com jato de alta pressao de ar e agua	C.P. 1312206136735 - Composição Própria 09/2026	M2	432,03	2,86	22,23	3,50	1.512,10
3.7	Pintura com tinta esmalte poliuretano	C.P. 165200171430 - Composição Própria 06/2020	M2	29,62	68,28	22,23	83,46	2.472,09
3.8	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, largura 10cm, aplicação manual	C.P. 1412210141633 - Composição Própria 08/2026	M	31,96	15,07	22,23	18,42	588,70
4	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS							18.108,42
4.1	Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, ip65, 100w	1312110120736 - Cotação 05/2026	UN	4,00	74,10	22,23	90,57	362,28
4.2	Suporte para refletor LED 60cm, em aço, na cor preta	131200272185 - Cotação 12/2019	un	4,00	36,70	22,23	44,86	179,44

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 18/10/2026 08:48:03.00 - 08
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: https://c.ipm.com.br/p/3c2a183f062



OBRA:	259 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
4.3	Estrutura de basquete de concreto	C.P. 2582408171832 - Composição Própria 09/2026	unidade	1,00	3.535,68	22,23	4.321,66	4.321,66
4.4	Cestas para basquete inclusive rede	42876 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	UN	1,00	306,68	22,23	374,85	374,85
4.5	Placas para tabela de basquete 1,20x1,80 m	42882 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	UN	1,00	492,54	22,23	602,03	602,03
4.6	Rele fotoeletrico para comando de iluminacao externa 1000 W , tipo nf, incluso base com suporte - fornecimento e instalacao (ref. SINAPI 101632 maio/2021)	C.P. 131210790458 - Composição Própria 09/2026	UN	16,00	44,28	22,23	54,12	865,92
4.7	Eletricista (horista)	2436 - SINAPI/SC 08/2026	H	24,00	42,07	22,23	51,42	1.234,08
4.8	Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - 24 kW	E9784 - SICRO/SC 07/2026	CHP	24,00	186,82	22,23	228,35	5.480,40
4.9	Remoção de refletores, de forma manual	C.P. 1312109118730 - Composição Própria 09/2026	UN	16,00	76,78	22,23	93,85	1.501,60
4.10	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. af_11/2021	103310 - SINAPI/SC 08/2026	UN	2,00	1.303,35	22,23	1.593,08	3.186,16
5	LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS							2.215,94
5.1	Limpeza permanente da obra	42579 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	M2	150,03	12,08	22,23	14,77	2.215,94
							TOTAL	44.923,53



Assinado Eletronicamente por:
RAFAEL ROBERTO ROMAN

08/10/2026 08:47:58 MUNICÍPIO
DE BIGUAÇU

Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2026 08:48:03.00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p/3c2a183f062

