

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
146/2026

Responsável
Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA NA CEIM DONA LILI, NA R. HERMÍNIO SILVY, 618, BIGUAÇU - SC, 88160-000, NO BAIRRO TIJUQUINHA, BIGUAÇU/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 29/10/2026 - 14:00	Fim Envio Propostas 19/11/2026 - 14:00	Pregoeiro Rafael Renó da Silva
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3	616,1000	1.848,3000
1	2	1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1	1.066,4600	1.066,4600
1	3	2 DRENAGEM 2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70 M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 [TUBO DRENO DR 150	M3	40	18,8500	754,0000
1	4	2.2 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 [ESPINHA DE PEIXE	M3	31	18,8500	584,3500
1	5	2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 PARA ADRENAGEM DA PERIFERIA DO TERRENO TUBO 150 FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25	M3XKM	50	4,2800	214,0000
1	6	2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - DRENAGEM CAMPO - ESPINHA DE PEIXE TUBO 100 FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25	M3XKM	38	4,2800	162,6400
1	7	2.5 CORTE DE PISO / LAJE DE CONCRETO CORTE DE LAJE CONCRETO PARA PASSAR COM TUBO NO PARQUINHO	MT	18	13,0200	234,7506
1	8	2.6 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	MT	101	33,9300	3.438,8055
1	9	2.7 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	MT	279	90,1800	25.160,2200
1	10	3 QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA 3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 CONSIDERANDO CONSIDERANDO A ÁREA DO GRAMADO DE 30X18M = 540M² CONSIDERANDO UMA ALTURA DE CORTE DE 0,30CM	M3	171	18,8500	3.223,3500
1	11	3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,2	M3XKM	200	4,2800	856,0000

1	12	3.3 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	15	111,0000	1.665,0000
1	13	3.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 1 MM (REFER. SINAPI 88549JAN19) CSC 1.º CAMADA ESP=6CM	M3	33	193,8400	6.396,7200
1	14	3.5 CAMADA DE BRITA N. 2, E =5CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 2.º CAMADAESP=3CM	M3	15	174,7900	2.621,8500
1	15	3.6 EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) BRITA 0 (PEDRISCO) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO- INCLUSO TRANSPORTE 3.º CAMADA ESP=3CM	M3	15	200,4600	3.006,9000
1	16	3.7 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C /COMPACTADOR PLACA 400KG)	M3	145	6,3200	914,8832
1	17	3.8 GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DEFIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDOMAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COMTAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10(0,7 A 2,0 MM)) (COLETADO CAIXA)	M2	522	91,6700	47.851,7400