

Concorrência

Dados do Processo	
Nº Processo CE 153/2026 PMB	Responsável Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC
Objeto Contratação de empresa para execução de pavimento em paver, drenagem e passeio público da Rua Bernadete Bunn, no bairro Vendaval, Biguaçu /SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 03/11/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 18/11/2026 - 14:00	Agente de Contratação Eduardo Nau Rodrigues
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1 SERVIÇOS PRELIMINARES; 1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	3	495,9600	1.487,8800
1	2	1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.353	0,6600	892,9602
1	3	1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	HR	48	187,9200	9.020,1600
1	4	2 TERRAPLANAGEM 2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP /LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	298	5,1200	1.525,8112
1	5	2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.353	3,9900	5.398,3503
1	6	2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIADO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	298	8,4800	2.527,1248
1	7	2.4 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE).	M3	298	99,1900	29.559,6119
1	8	2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.831	2,9600	8.379,9376
1	9	2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	298	8,9000	2.652,2890
1	10	3 DRENAGEM 3.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	15	404,9900	5.920,9538
1	11	3.2 FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10	M2	100	5,9900	597,7421
1	12	3.3 ENVELOPAMENTO PARA TUBOS D=40 CM, CONCRETO 20 MPA, INCLUINDO ARMADURA E FORMAS	MT	56	205,4800	11.496,6060
1	13	3.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	MT	75	225,4500	16.987,6575
1	14	3.5 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,	MT	126	419,4800	52.992,9084

		INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DEINTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024				
1	15	3.6 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO - BLSG001	UNID	7	1.355,2100	9.486,4700
1	16	3.7 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO - BLSG02	UNID	7	2.064,5500	14.451,8500
1	17	3.8 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV.(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAISCOM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	225	16,5200	3.708,9052
1	18	3.9 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DACAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	179	26,7000	4.788,3780
1	19	3.10 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COMESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID	1	3.119,3200	3.119,3200
1	20	4 PAVIMENTAÇÃO 4.1 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	135	242,9100	32.865,7230
1	21	4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA GRADUADA	M3XKM	1.285	2,9600	3.804,6360
1	22	4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - AREIA	M3XKM	643	2,9600	1.902,3032
1	23	4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M², EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BLOCOS	TXKM	2.831	2,2200	6.284,9754
1	24	4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CORNATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.353	105,7500	143.076,5775
1	25	4.6 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO,COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	203	220,4800	44.746,4160
1	26	4.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_02/2026 - AREIA	M3	68	8,9000	602,0850
1	27	4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 MACADAME	M3XKM	1.928	2,9600	5.706,9392
1	28	4.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_02/2026 - BRITA GRADUADA	M3	135	8,9000	1.204,1700
1	29	4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_02/2026 - MACADAME	M3	203	8,9000	1.806,2550
1	30	5 CALÇADA 5.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OULAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	23	248,3300	5.599,8415
1	31	5.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETOMOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.AF_08 /2022	M3	20	1.040,5100	20.924,6561
1	32	5.3 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBREARGAMASSA. AF_03/2024	M2	88	188,7400	16.684,6160
1	33	5.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EMCONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO XBASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	MT	391	60,2500	23.563,7750
1	34	6 - SINALIZAÇÃO 6.1 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	2	1.145,6700	1.821,6153
		6.2 - CONFECÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA				

1	35	PLACA DE SINALIZAÇÃO...	UN	4	471,4800	1.885,9200
---	----	-------------------------	----	---	----------	------------