

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração				114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		282 - Pavimentação da Rua Bernadete Bunn				
Composição do Serviço						
null - 02/2020	Envelopamento para tubos D=40 cm, concreto 20 MPA, incluindo armação e formas					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94964 - SINAPI/SC 02/2020	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,25000000	318,25	79,56
85662 - SINAPI/SC 01/2020	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	COMPOSIÇÃO	0,70000000	10,40	7,28
96536 - SINAPI/SC 02/2020	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M2	COMPOSIÇÃO	1,20000000	65,73	78,88
					TOTAL (R\$)	165,72
null - 03/2026	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO - BLSG02					unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
P9824 - SICRO/SC 10/2025	Servente	h	INSUMO	2,30000000	24,57	56,51
P9821 - SICRO/SC 10/2025	Pedreiro	h	INSUMO	2,30000000	32,29	74,27
2009619 - SICRO/SC 10/2025	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	COMPOSIÇÃO	5,68000000	152,21	864,55
1109623 - SICRO/SC 10/2025	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	m³	COMPOSIÇÃO	0,09000000	376,07	33,85
94964 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,25000000	587,60	146,90
3103302 - SICRO/SC 10/2025	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	COMPOSIÇÃO	3,10000000	78,00	241,80
11244 - SINAPI/SC 02/2026	Grelha fofo articulada, carga maxima 1,5 t, *300 x 1000* mm, E = *15* mm	UN	INSUMO	1,00000000	247,21	247,21
					TOTAL (R\$)	1665,09
null - 01/2026	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO - BLSG001					unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
P9824 - SICRO/SC 10/2025	Servente	h	INSUMO	2,00000000	24,57	49,14
P9821 - SICRO/SC 10/2025	Pedreiro	h	INSUMO	2,00000000	32,29	64,58
2009619 - SICRO/SC 10/2025	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	COMPOSIÇÃO	3,80000000	152,21	578,40
1109623 - SICRO/SC 10/2025	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	m³	COMPOSIÇÃO	0,06000000	376,07	22,56
94964 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,25000000	580,99	145,25
11244 - SINAPI/SC 12/2025	Grelha fofo articulada, carga maxima 1,5 t, *300 x 1000* mm, E = *15* mm	UN	INSUMO	1,00000000	233,07	233,07
					TOTAL (R\$)	1093,00
null - 12/2025	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6204 - SINAPI/SC 11/2020	!em processo de desativacao! sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 15* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	M	INSUMO	0,00288600	27,73	0,08
88253 - SINAPI/SC 12/2025	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	16,56	0,04
88288 - SINAPI/SC 12/2025	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	26,30	0,07
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00750000	25,74	0,19
88597 - SINAPI/SC 01/2024	Desenhista detalhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	30,84	0,06
92145 - SINAPI/SC 12/2025	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	91,87	0,09
					TOTAL (R\$)	0,53

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO			
Empreendimento	282 - Pavimentação da Rua Bernadete Bunn		
Composição do Serviço			

Responsável técnico pelos itens:

Maria Luiza Fernandez - CREA 145687-2

 Documento assinado digitalmente

MARIA LUIZA SOARES FERNANDEZ
Data: 20/08/2026 09:22:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>