

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: CC 9/2026

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **CC 9/2026**
 Nº Processo: **CC 9/2026**

Objeto: **Contratação de empresa para execução de projeto de construção da obra de pavimentação asfáltica e drenagem das Estrada Geral Fazenda de Fora (Rodovia prefeito João Brasil de Azevedo/ Avenida Sorocaba), Localidade de Fazenda de Fora, Biguaçu/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1			Val. Ref. Total: 3.020.932,69
Item: 25	Quant.: 17517,29	Unidade: M2	Val. Ref.: 65.164,32
4.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - MS=20CM D=1,70T/M³ - BGS=15CM D=1,70T/M³ - CBUQ=5,00CM TEOR=5,6% D=2,40T/M³ - DMT=11KM - E=30% 4.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024			
Item: 26	Quant.: 3343,24	Unidade: M3	Val. Ref.: 707.228,99
4.2.2 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Item: 27	Quant.: 81274,16	Unidade: T*KM	Val. Ref.: 81.274,16
4.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA			
Item: 28	Quant.: 2204,40	Unidade: M3	Val. Ref.: 521.252,42
4.2.4 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Item: 29	Quant.: 53588,96	Unidade: T*KM	Val. Ref.: 53.588,96
4.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA			
Item: 30	Quant.: 13777,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 11.573,10
4.2.6 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA			
Item: 31	Quant.: 13777,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 7.990,95
4.2.7 PINTURA DE LIGAÇÃO			
Item: 32	Quant.: 1763,52	Unidade: TN	Val. Ref.: 388.203,66
4.2.8 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Item: 33	Quant.: 25218,34	Unidade: T*KM	Val. Ref.: 25.218,34
4.2.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA			
Item: 34	Quant.: 375,45	Unidade: M2	Val. Ref.: 5.628,00
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL, HORIZONTAL E ÓPTICA 5.1 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS - LARGURA DA FAIXA = 5,0CM (3X) - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA 3 FRENTES DE OBRAS 5.1.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM			
Item: 35	Quant.: 1080,00	Unidade: UNID/DIA	Val. Ref.: 2.624,40
5.1.2 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RE			
Item: 36	Quant.: 1080,00	Unidade: UNID/DIA	Val. Ref.: 1.533,60
5.1.3 LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRI			
Item: 37	Quant.: 1501,66	Unidade: M2	Val. Ref.: 31.384,69
5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ÓPTICA - TACHA E=8M 5.2.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM			
Item: 38	Quant.: 938,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 43.654,52
5.2.2 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO			

Item: 39	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.162,48
5.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL 5.3.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Item: 40	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.230,64
5.3.2 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Item: 41	Quant.: 710,00	Unidade: M	Val. Ref.: 49.558,00
3.2 OBRAS DE ARTE CORRENTE 3.2.1 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Item: 42	Quant.: 710,00	Unidade: M	Val. Ref.: 149.944,90
3.2.2 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL			
Item: 1	Quant.: 4,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.559,20
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1. PLACA DE OBRA 1.1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			
Item: 2	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.376,33
1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
Item: 3	Quant.: 200,00	Unidade: HR	Val. Ref.: 35.736,00
1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.3.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Item: 4	Quant.: 200,00	Unidade: HR	Val. Ref.: 7.930,00
1.3.2. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Item: 5	Quant.: 200,00	Unidade: HR	Val. Ref.: 10.718,00
1.3.3. TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Item: 6	Quant.: 5006,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 4.154,98
2 TERRAPLANAGEM 2.1 LIMPEZA E ALARGAMENTO - ALARGAMENTO 1,00M CADA LADO - ESCAVAÇÃO E=30CM DMT=1KM D=1,3 2.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024			
Item: 7	Quant.: 1952,34	Unidade: TN	Val. Ref.: 4.509,91
2.1.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE			
Item: 8	Quant.: 2538,04	Unidade: T*KM	Val. Ref.: 2.538,04
2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA			
Item: 9	Quant.: 2211,01	Unidade: M3	Val. Ref.: 23.348,27
2.2 EXECUÇÃO DE CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO - DMT=11KM E=1,25 D=1,40 2.2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³			
Item: 10	Quant.: 1597,11	Unidade: M3	Val. Ref.: 24.260,10
2.2.2 REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO			
Item: 11	Quant.: 1597,11	Unidade: M3	Val. Ref.: 11.211,71
2.2.3 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL			
Item: 12	Quant.: 30744,37	Unidade: T*KM	Val. Ref.: 30.744,37
2.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA			
Item: 13	Quant.: 130,50	Unidade: M3	Val. Ref.: 1.624,73
3 DRENAGEM PLUVIAL 3.1 GALERIAS E ALAS 3.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024			
Item: 14	Quant.: 8,70	Unidade: M3	Val. Ref.: 2.174,48
3.1.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024			
Item: 15	Quant.: 58,00	Unidade: M	Val. Ref.: 26.149,88
3.1.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024			
Item: 16	Quant.: 5,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.129,00
3.1.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020			
Item: 17	Quant.: 4,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 12.029,24
3.1.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021			
Item: 18	Quant.: 108,18	Unidade: M3	Val. Ref.: 2.439,46
3.1.6 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM			

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Item: 19	Quant.: 108,18	Unidade: M3XKM	Val. Ref.: 301,82
3.1.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Item: 20	Quant.: 15,16	Unidade: TN	Val. Ref.: 57.461,86
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA FLEXÍVEL EM CONCRETO ASFÁLTICO 4.1 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CONSUMO EAI=1,1LM² RR-2C=0,48L/M² - DMT (REPAR X USINA) 285KM 4.1.1 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO			
Item: 21	Quant.: 6,61	Unidade: TN	Val. Ref.: 29.480,80
4.1.2 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C			
Item: 22	Quant.: 98,76	Unidade: TN	Val. Ref.: 533.522,26
4.1.3 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70			
Item: 23	Quant.: 3615,77	Unidade: T*KM	Val. Ref.: 8.099,32
4.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Item: 24	Quant.: 30734,02	Unidade: T*KM	Val. Ref.: 20.591,79
4.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Item: 43	Quant.: 6,00	Unidade: M	Val. Ref.: 15.625,02
3.2.3 CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS			

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.020.932,69
Licitante 02	3.020.932,69
Licitante 03	3.020.932,69
Licitante 04	3.020.932,69
Licitante 05	3.020.932,69
Licitante 06	3.020.932,69

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/03/2026 14.18.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/03/2026 14.20.29
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 2.658.420,00
Licitante 01	Último Lance 2.114.652,89
Licitante 04	Último Lance 2.410.000,00
Licitante 06	Último Lance 2.135.000,00
Abertura de Vistas	23/03/2026 14.44.31
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	23/03/2026 14.47.04
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construções Schoroeder Eireli pelo motivo: Atendeu ao edital.	
Intenção de Recurso	26/03/2026 16.51.37
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	26/03/2026 16.51.38
Enviada para próxima fase.	

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: Eduardo Nau Rodrigues

Membro da Equipe:Jaqueline Santos de Avila

Membro da Equipe:Rafael Emilio pollmann

Membro da Equipe:Taynara Schappo dos Santos