Compras BR
Portal de Licitações

Concorrência

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
CE 163/2026 PMB	Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC

Objeto

Contratação de empresa para execução de projeto de construção de quadras de beach tennis, na Avenida Kiliano Kremer, bairro Rio Caveiras, Biguaçu/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Agente de Contratação
Aguardando Abertura	23/11/2026 - 08:00	08/12/2026 - 14:00	Eduardo Nau Rodrigues
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4	621,6400	2.486,5600
1	2	1.2 LOCAÇÃO DE OBRA C/ USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS-INCLUSIVENIVELADOR (SINAPI 73686)	M2	977	5,7600	5.629,4208
1	3	1.3 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.323	0,9100	1.203,8936
1	4	1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	397	11,6000	4.603,9240
1	5	1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).AF_02/2026	M3XKM	3.969	1,6100	6.389,9290
1	6	1.6 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEMDIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUIMOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4	840,1200	3.360,4800
1	7	1.7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARAESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUIMOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO)	MES	4	1.075,3600	4.301,4400
1	8	1.8 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	74	9,6900	716,1879
1	9	2 QUADRA 2.1 POSTE EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, H=6, 0M, D=25CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,REATERRO, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UNID	12	1.609,8200	19.317,8400
1	10	2.2 POSTE RETO COM Ø63MM, 6M DE ALTURA, BASE PARA FIXAÇÃO, FOTOCELULA ESUPORTE COM 3 REFLETORES DE LED 200W.	UNID	16	3.315,5600	53.048,9600
1	11	2.3 AREIA FINA LAVADA, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 10 KM E ESPALHAMENTO	M3	195	231,1400	45.180,9358
1	12	2.4 TELA DE NYLON PARA FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO - ITEM 873622 AMUNESC JP	M2	897	32,2100	28.898,1678
1	13	2.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMBETONEIRA. AF_12/2021	M2	75	151,8800	11.412,2632
		2.6 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA				

Compras BR
Portal de Licitações

1	14	ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	1	1.692,7900	964,8903
1	15	2.7 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO,VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	32	13,8200	436,7120
1	16	2.8 PORTÃO PARA ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO POR TUBOS DEACO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COMDIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHAQUADRADA 5X5CM(REF SINAPI 102362)	M2	4	365,9800	1.537,1160
1	17	3 DRENAGEM 3.1 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEADCORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COMMANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	MT	231	79,0600	18.239,1420
1	18	3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOSMACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.AF_12/2020	UNID	2	885,5600	1.771,1200
1	19	3.3 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UNID	20	92,6700	1.853,4000
1	20	3.4 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DECONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	2	33,6800	67,3600
1	21	4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.1 BASE MURETA E POSTES 4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	27	136,7000	3.623,9170
1	22	4.1.2 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5	790,6400	4.277,3624
1	23	4.1.3 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DECONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5	68,5400	370,8014
1	24	4.2 INSTALAÇÕES ELETRICAS 4.2.1 CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO (85X65X80CM), COM TAMPAFERRO FUNDIDO (70X90CM) E ARO PADRÃO CELESC, PARA CARGA 12,5T	UNID	1	1.942,1700	1.942,1700
1	25	4.2.2 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDOCOM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UNID	17	198,4600	3.373,8200
1	26	4.2.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1 /2"), PARA REDE ENTERRADADE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2021	MT	189	11,1900	2.115,1338
1	27	4.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	MT	451	7,0900	3.197,5900
1	28	4.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	MT	3	26,6000	79,8000
1	29	4.2.6 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2023	UNIDADE	16	98,8600	1.581,7600
1	30	4.2.7 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UNIDADE	1	210,9200	210,9200
1	31	4.2.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_07 /2025	UNID	1	30,1700	30,1700
1	32	4.2.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_07 /2025	UNIDADE	4	15,2600	61,0400
1	33	4.2.10 PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700KG - 24 KW	CHP.	16	235,1700	3.762,7200
1	34	5. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 5.1 REDE DE BEACH TENNIS	UNID	4	583,1000	2.332,4000
1	35	5.2 FITA DE MARCAÇÃO BEACH TENNIS	UN	4	262,4500	1.049,8000
1	36	5.3 POSTE PARA BEACH TENNIS COM CREMALHEIRA	UNID	4	2.111,6800	8.446,7200
1	37	5.4 PEDREIRO (HORISTA)	HR	16	32,2200	515,5200
1	38	5.5 BANCO SEM ENCOSTO EM MADEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COMRÉGUAS DE MADEIRA DE LEI DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO, LARGURA DE1,80M	UNID	4	1.466,9200	5.867,6800
		5.6 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU				

Compras BR
Portal de Licitações

1	39	CURITIBANA, EM PLACAS.AF_07/2024	M2	180	29,1400	5.230,6300
1	40	5.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETOMOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,ARMADO. AF_08/2022	M2	166	102,9400	17.101,4222