Compras BR
Portal de Licitações

# Concorrência

**Dados do Processo**

| Nº Processo | Responsável |
|---|---|
| CE 160/2026PMB | Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC |

**Objeto**

contratação de empresa para execução de obra de pavimentação e drenagem das seguintes vias públicas: Lote 1 - Servidão Nossos Anjos - Bairro Praia João Rosa; Lote 2 – Rua Rotilio Pereira e Travessa Luiza dos Reis Prazeres – Bairro Centro. A contratação inclui fornecimento de material e mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

**Dados Gerais**

| Situação | Inicio Envio Propostas | Fim Envio Propostas | Agente de Contratação |
|---|---|---|---|
| Aguardando Abertura | 24/11/2026 - 08:00 | 09/12/2026 - 14:00 | Eduardo Nau Rodrigues |
| **Modo de Disputa** | **Exibir Valor de Referência** | **Amparo legal** | |
| Valor Total | Sim | Lei 14.133/2021, Art. 28, II | |
| **Tipo** | **Inversão de Fase** | **Recurso Federal** | **Benefícios Selecionados** |
| Menor Preço | Não | Não | Nenhum |

**Listagem de Lotes/Itens**

| Lote | Item | Descrição | Un | Qtd | Unitário (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 SERVIDÃO NOSSOS ANJOS - LOTE 1 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 3 | 536,3700 | 1.609,1100 |
| 1 | 2 | 1.1.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 220 | 0,6800 | 149,6000 |
| 1 | 3 | 1.1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | HR | 24 | 188,1800 | 4.516,3200 |
| 1 | 4 | 1.2 TERRAPLANAGEM 1.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP /LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 44 | 5,2500 | 231,0000 |
| 1 | 5 | 1.2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 44 | 11,3400 | 498,9600 |
| 1 | 6 | 1.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 440 | 3,6100 | 1.588,4000 |
| 1 | 7 | 1.3 DRENAGEM 1.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 52 | 8,1300 | 422,7600 |
| 1 | 8 | 1.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | M3 | 4 | 392,1700 | 1.529,4630 |
| 1 | 9 | 1.3.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | MT | 65 | 224,6200 | 14.600,3000 |
| 1 | 10 | 1.3.4 APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | 30 | 33,5000 | 1.012,7050 |
| 1 | 11 | 1.3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 44 | 26,6300 | 1.167,4592 |
| 1 | 12 | 1.3.6 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO - BLSG001 | UN | 4 | 1.386,4000 | 5.545,6000 |
| | | 1.4 PAVIMENTAÇÃO 1.4.1 REGULARIZAÇÃO E | | | | |

Compras BR
Portal de Licitações

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 220 | 2,0400 | 448,8000 |
| 1 | 14 | 1.4.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 22 | 243,8900 | 5.365,5800 |
| 1 | 15 | 1.4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02 /2026 - BRITA GRADUADA | M3 | 22 | 9,1900 | 202,1800 |
| 1 | 16 | 1.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITAGRADUADA | M3XKM | 249 | 3,1700 | 788,0620 |
| 1 | 17 | 1.4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02 /2026 - AREIA | M3 | 11 | 9,1900 | 101,0900 |
| 1 | 18 | 1.4.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - AREIA | M3XKM | 110 | 3,1700 | 348,7000 |
| 1 | 19 | 1.4.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BLOCOS | TXKM | 317 | 2,4000 | 760,3200 |
| 1 | 20 | 1.4.8 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 220 | 95,9100 | 21.100,2000 |
| 1 | 21 | 1.5 SINALIZAÇÃO 1.5.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1 | 1.239,0200 | 991,2160 |
| 1 | 22 | 1.5.2 CONFECÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UN | 2 | 472,1300 | 944,2600 |
| 1 | 23 | 2 RUA ROTILIO PEREIRA - LOTE 2 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6 | 536,3700 | 3.218,2200 |
| 1 | 24 | 2.1.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 421 | 0,6800 | 286,2800 |
| 1 | 25 | 2.1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | HR | 36 | 188,1800 | 6.774,4800 |
| 1 | 26 | 2.1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO | M2 | 421 | 13,3700 | 5.628,7700 |
| 1 | 27 | 2.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 160 | 2,4000 | 382,8000 |
| 1 | 28 | 2.2 TERRAPLANAGEM 2.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP /LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 126 | 5,2500 | 663,0750 |
| 1 | 29 | 2.2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 10 M - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 126 | 11,3400 | 1.432,2420 |
| 1 | 30 | 2.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | TXKM | 1.263 | 3,6100 | 4.559,4300 |
| 1 | 31 | 2.3 DRENAGEM 2.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE EJUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE | M3 | 104 | 8,1300 | 845,5200 |
| 1 | 32 | 2.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | M3 | 8 | 392,1700 | 3.058,9260 |
| 1 | 33 | 2.3.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | MT | 130 | 224,6200 | 29.200,6000 |
| 1 | 34 | 2.3.4 APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | 61 | 33,5000 | 2.051,2050 |
| | | 2.3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM | | | | |

Compras BR
Portal de Licitações

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DACAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, | M3 | 88 | 26,6300 | 2.334,6521 |
| 1 | 36 | 2.3.6 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO - BLSG001 | UNID | 5 | 1.386,4000 | 6.932,0000 |
| 1 | 37 | 2.4 PAVIMENTAÇÃO 2.4.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 421 | 2,0400 | 858,8400 |
| 1 | 38 | 2.4.2 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADASIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 63 | 243,8900 | 15.401,6535 |
| 1 | 39 | 2.4.3 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 84 | 219,6600 | 18.495,3720 |
| 1 | 40 | 2.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3.KM | 1.749 | 3,6100 | 6.314,0344 |
| 1 | 41 | 2.4.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 421 | 8,5200 | 3.586,9200 |
| 1 | 42 | 2.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 421 | 3,5000 | 1.473,5000 |
| 1 | 43 | 2.4.7 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 21 | 10,7400 | 226,0770 |
| 1 | 44 | 2.4.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 613 | 2,2300 | 1.367,1684 |
| 1 | 45 | 2.4.9 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 21 | 2.429,0800 | 51.132,1340 |
| 1 | 46 | 2.4.10 ACABAMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO (COMPOSIÇÃO CASAN 190423 DE04/2021 COM ATUALIZAÇÃO PELO INCC) | UNID | 4 | 69,1800 | 276,7200 |
| 1 | 47 | 2.4.11 ACABAMENTO DE POÇO DE VISITA (COMPOSIÇÃO CASAN 190430 DE 04/2021COM ATUALIZAÇÃO PELO INCC) | UN | 6 | 121,0100 | 726,0600 |
| 1 | 48 | 2.5 SINALIZAÇÃO 2.5.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0 | 1.239,0200 | 483,2178 |
| 1 | 49 | 2.5.2 SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO | UN | 1 | 472,1300 | 472,1300 |
| 1 | 50 | 3 TRAVESSA LUIZA DOS REIS PRAZERES - LOTE 2 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 6 | 536,3700 | 3.218,2200 |
| 1 | 51 | 3.1.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 402 | 0,6800 | 273,3600 |
| 1 | 52 | 3.1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | HR | 36 | 188,1800 | 6.774,4800 |
| 1 | 53 | 3.1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO | M2 | 402 | 13,3700 | 5.374,7400 |
| 1 | 54 | 3.1.5 DEMOLICAO DE CALCADA E PASSEIOS COM 06 CM | M2 | 93 | 22,5000 | 2.092,5000 |
| 1 | 55 | 3.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 160 | 2,4000 | 382,8000 |
| 1 | 56 | 3.2 TERRAPLANAGEM 3.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP /LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 121 | 5,2500 | 633,1500 |
| 1 | 57 | 3.2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07 /2020 | M3 | 121 | 11,3400 | 1.367,6040 |
| 1 | 58 | 3.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.206 | 3,6100 | 4.353,6600 |
| 1 | 59 | 3.3 DRENAGEM 3.3.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTREMONTANTE E JUSANTE | M3 | 93 | 8,1300 | 754,4640 |

Compras BR
Portal de Licitações

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | /UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, | | | | |
| 1 | 60 | 3.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | M3 | 7 | 392,1700 | 2.729,5032 |
| 1 | 61 | 3.3.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | MT | 116 | 224,6200 | 26.055,9200 |
| 1 | 62 | 3.3.4 APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | 55 | 33,5000 | 1.830,4400 |
| 1 | 63 | 3.3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DACAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, | M3 | 78 | 26,6300 | 2.083,2649 |
| 1 | 64 | 3.3.6 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO - BLSG001 | UNID | 10 | 1.386,4000 | 13.864,0000 |
| 1 | 65 | 3.4 PAVIMENTAÇÃO 3.4.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 402 | 2,0400 | 820,0800 |
| 1 | 66 | 3.4.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 80 | 219,6600 | 17.660,6640 |
| 1 | 67 | 3.4.3 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 60 | 243,8900 | 14.706,5670 |
| 1 | 68 | 3.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.670 | 3,6100 | 6.029,0971 |
| 1 | 69 | 3.4.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 402 | 8,5200 | 3.425,0400 |
| 1 | 70 | 3.4.6 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 402 | 3,5000 | 1.407,0000 |
| 1 | 71 | 3.4.7 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 20 | 10,7400 | 215,8740 |
| 1 | 72 | 3.4.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 585 | 2,2300 | 1.305,4643 |
| 1 | 73 | 3.4.9 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 20 | 2.429,0800 | 48.824,5080 |
| 1 | 74 | 3.4.10 ACABAMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO (COMPOSIÇÃO CASAN 190423 DE04/2021 COM ATUALIZAÇÃO PELO INCC) | UNIDADE | 12 | 69,1800 | 830,1600 |
| 1 | 75 | 3.4.1.11 ACABAMENTO DE POÇO DE VISITA (COMPOSIÇÃO CASAN 190430 DE 04/2021COM ATUALIZAÇÃO PELO INCC) | UNIDADE | 1 | 121,0100 | 121,0100 |
| 1 | 76 | 3.5 PASSEIOS 3.5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EMCONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). | MT | 64 | 61,8800 | 3.960,3200 |
| 1 | 77 | 3.5.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 5 | 248,6600 | 1.156,2690 |
| 1 | 78 | 3.5.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETOMOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 7 | 1.116,1500 | 7.266,1365 |
| 1 | 79 | 3.5.4 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 56 | 15,3200 | 857,6136 |
| 1 | 80 | 3.6 SINALIZAÇÃO 3.6.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0 | 1.239,0200 | 483,2178 |
| 1 | 81 | 3.6.2 CONFECÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UN | 1 | 472,1300 | 472,1300 |