Compras BR
Portal de Licitações

Concorrência

Dados do Processo

Nº Processo
CE 159/2026 PMB

Responsável
Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC

Objeto
Contratação de empresa para execução de projeto de REFORMA DE QUADRA COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA DA RUA DOMINGOS ANTONIO ZIMMERMANN, na Rua Domingo Antônio Zimmermann, no bairro Jardim Janaína, Biguaçu/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Agente de Contratação
Aguardando Abertura	24/11/2026 - 08:00	10/12/2026 - 14:00	Eduardo Nau Rodrigues
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3	624,5700	1.873,7100
1	2	1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO X2. AF_03/2024	M2	120	82,7100	9.925,2000
1	3	2 MOVIMENTO DE TERRA 2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02 /2021 (PARTE INTERNA DA QUADRA)	M3	5	137,4300	732,5019
1	4	2.2 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - (REF. SINAPI72896)IW	M3	5	39,8400	212,3472
1	5	2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	52	3,5900	187,8647
1	6	3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 3.1 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEADCORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COMMANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	MT	77	82,0300	6.316,3100
1	7	3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0, 6X0,5 M. AF_12/2020	UNID	1	644,0500	644,0500
1	8	3.3 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DECONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UNID	3	33,6500	100,9500
1	9	3.4 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UNID	1	35,9800	35,9800
1	10	3.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	MT	10	76,7500	767,5000
1	11	4 QUDRA GRAMA SINTETICA 4.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	36	266,8600	9.473,5300
1	12	4.2 PISO DE GRAMA SINTETICA PARA FUTEBOL SOCIETY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOAF_03/2022 REF. SINAPI 103781	M2	355	110,2600	39.142,3000
1	13	5 PINTURA 5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.AF_10/2025	M2	162	2,4200	392,0400
1	14	5.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	162	5,4600	884,5200
1	15	5.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_04/2023	M2	162	17,6400	2.857,6800

Compras BR
Portal de Licitações

1	16	6 ACESSORIOS 6.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACOGALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COMDIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHAQUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	320	189,7200	60.710,4000
1	17	6.2 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA DE ALAMBRADO FIO 12 MALHA5X5CM, INCLUSIVE TRINCO E CADEADO	M2	5	862,0700	3.905,1771
1	18	6.3 TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY COMPLETA, DIMENSÕES 3,00 X 2,00 X 1,00M,DIÂMETRO 3", COM REQUADRO 2", GANCHOS PARA REDE, PINTURA EPÓXI,INCLUINDO INSTALAÇÃO E CHUMBAMENTO COM CONCRETO	UNID	2	3.591,1600	7.182,3200