

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento 7 - Rua Firmino Veríssimo Bernardino

Composição do Serviço

C.P. 2582208139026 - 10/2025		DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Refer. Sinapi 97629) csc				M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5795 - SINAPI/SC 09/2025	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - CHP diurno. af_07/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	1,55620000	26,71	41,57
5952 - SINAPI/SC 09/2025	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - CHI diurno. af_07/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,44110000	26,24	11,57
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30510000	35,70	10,89
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,15300000	24,80	78,19
					TOTAL (R\$)	142,22
C.P. 2582210141576 - 01/2025		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM (composição SINAPI/SC 93177 com atualização pelo INCC)				TXKM
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92242 - SINAPI/SC 12/2024	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive tanque de asfalto com maçarico - CHP diurno. af_12/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00690000	415,69	2,87
92243 - SINAPI/SC 12/2024	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive tanque de asfalto com maçarico - CHI diurno. af_12/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00172500	85,35	0,15
					TOTAL (R\$)	3,02
C.P. 2582504211181 - 03/2025		CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE DEMOLIÇÃO COM CAÇAMBA DE ENTULHO DE 6 M³				M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	24,40	14,64
97915 - SINAPI/SC 02/2025	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	COMPOSIÇÃO	30,00000000	1,26	37,80
37733 - SINAPI/SC 02/2025	Caçamba metálica basculante com capacidade de 6 m³ (inclui montagem, não inclui caminhão)	UN	INSUMO	0,00000740	61.258,13	0,45
					TOTAL (R\$)	52,89
C.P. 2582510231526 - 10/2025		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE				M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6204 - SINAPI/SC 11/2020	!em processo de desativacao! sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 15* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	M	INSUMO	0,00288600	27,60	0,08
88253 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	15,99	0,04
88288 - SINAPI/SC 09/2025	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	24,67	0,06
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00750000	24,80	0,19
88597 - SINAPI/SC 01/2024	Desenhista detalhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	30,69	0,06
92145 - SINAPI/SC 09/2025	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	92,59	0,09
					TOTAL (R\$)	0,52
C.P. 2582511233503 - 10/2025		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO RR-2C				m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5839 - SINAPI/SC 09/2025	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	9,33	0,02

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	7 - Rua Firmino Veríssimo Bernardino
-----------------------	---

Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5841 - SINAPI/SC 09/2025	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00400000	4,69	0,02
83362 - SINAPI/SC 09/2025	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	283,55	0,28
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00580000	24,73	0,14
89035 - SINAPI/SC 09/2025	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00170000	135,07	0,23
89036 - SINAPI/SC 09/2025	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00410000	50,98	0,21
91486 - SINAPI/SC 09/2025	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHI diurno. af_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00490000	81,12	0,40
1312509231383 - Cotação 07/2025	Fornecimento emulsão asfáltica RR-2C, com icms 17%, exclusive transporte, fonte rs/pr/sp	KG	INSUMO	1,06900000	2,93	3,13
TOTAL (R\$)						4,43

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 2582511233545 - 10/2025	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO					m2
5839 - SINAPI/SC 09/2025	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	9,33	0,02
5841 - SINAPI/SC 09/2025	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00400000	4,69	0,02
83362 - SINAPI/SC 09/2025	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	283,55	0,28
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00580000	24,73	0,14
89035 - SINAPI/SC 09/2025	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00170000	135,07	0,23
89036 - SINAPI/SC 09/2025	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00410000	50,98	0,21
91486 - SINAPI/SC 09/2025	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHI diurno. af_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00490000	81,12	0,40
1312509231383 - Cotação 07/2025	Fornecimento emulsão asfáltica RR-2C, com icms 17%, exclusive transporte, fonte rs/pr/sp	KG	INSUMO	1,20000000	2,93	3,52
TOTAL (R\$)						4,82

Responsável técnico pelos itens:

Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3