

Concorrência

Dados do Processo

Nº Processo CC 183/2025 **Responsável** Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC

Objeto

Contratação de empresa para execução de pavimento asfáltico, drenagem e sinalização da Servidão Pedro Joaquim de Andrade, no bairro Boa Vista, Biguaçu/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 04/02/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 23/02/2026 - 14:00	Agente de Contratação Eduardo Nau Rodrigues
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1 SERVIÇOS INICIAIS 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	3	661,4600	1.984,3800
1	2	1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	HR	40	174,4000	6.976,0000
1	3	1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSIÇÃO SINAPI/SC 78472 DE 01/2020 COM ATUALIZAÇÃO PELO INCC)	M²	560	0,6400	358,3552
1	4	1.4 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	2	102,1200	204,2400
1	5	1.5 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COMMARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0	136,7400	61,5330
1	6	2 DRENAGEM PLUVIAL 2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXONÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	67	10,6000	708,2920
1	7	2.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DACAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXONÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04 /2016	M3	58	23,9600	1.401,6600
1	8	2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_07/2020	M3	8	8,8500	73,6320
1	9	2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	83	3,9400	327,8080
1	10	2.5 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COMCAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DEINTERFERENCIA. AF_06/2016 (COMPOSIÇÃO SINAPI 94102 DE 08/2020 COMATUALIZAÇÃO PELO INCC)	M3	3	406,0400	1.283,0864
1	11	2.6 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE400 MM, JUNTA COM BIDIM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DEINTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (COMPOSIÇÃO SINAPI95568 DE 10/22)	MT	79	139,8800	11.050,5200
1	12	2.7 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	UN	1	1.752,0700	1.752,0700
1	13	2.8 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE FERRO - BLSG 02 - AREIA E BRITACOMERCIAIS	UN	5	2.928,9000	14.644,5000

1	14	2.9 BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS ALAS RETAS	UN	1	455,5900	455,5900
1	15	2.10 EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO 0,25 X 0,8 (M	MT	100	60,4800	6.048,0000
1	16	3 TERREPLANAGEM 3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIAMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXONÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	330	10,6000	3.498,0000
1	17	3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_07/2020	M3	330	8,8500	2.920,5000
1	18	3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.300	3,2100	10.593,0000
1	19	4 PAVIMENTAÇÃO 4.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	10	66,7400	667,4000
1	20	4.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	550	2,9200	1.606,0000
1	21	4.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DEPEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	138	163,2400	22.445,5000
1	22	4.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DEBRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	82	237,9000	19.626,7500
1	23	4.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DEMACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	82	214,9300	17.731,7250
1	24	4.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.865	3,2100	9.195,6228
1	25	4.7 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (COMPOSIÇÃO SINAPI/SC 96401 ATUALIZADO PELO INCC	M2	550	9,9000	5.445,0000
1	26	4.8 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C(COMPOSIÇÃO SINAPI 96402 ATUALIZADO PELO INCC)	M2	550	4,0900	2.249,5000
1	27	4.9 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3).AF_07/2020.	M3	28	10,0500	276,3750
1	28	4.10 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DEROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	28	2.193,3200	60.316,3000
1	29	4.11 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE20000 L EM ROBOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTEIGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	224	3,8400	858,8928
1	30	4.12 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EMCONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO XBASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	MT	206	58,5700	12.065,4200
1	31	5 CALÇADAS 5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETOMOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.AF_08/2022 - REBAIXO DAS CALÇADAS	M3	1	1.096,7100	789,6312
1	32	6 SINALIZAÇÃO 6.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1	1.129,4100	1.445,6448
1	33	6.2 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACADE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UN	3	762,6100	2.287,8300
1	34	6.3 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE RESINA ACRILICAEMULSIONADA EM AGUA (SINAPI 102498)	MT	206	14,5300	2.993,1800
1	35	6.4 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE0,5 MM - VERMELHA	M2	132	21,0200	2.774,6400
1	36	6.5 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE0,5 MM - AMARELA	M2	22	21,0200	462,4400
1	37	6.6 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV POR EXTRUSÃO RELEVO SIMPLES SEM	M2	6	130,9400	785,6400

		BASE - FAIXA DE PEDESTRES							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--