

Curva ABC

Curva ABC							
Obra	166 - Servidão Pedro Joaquim de Andrade - Asfalto						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL (R\$)	PESO %	ACUM. %
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	27,50	2.193,32	60.316,30	26,41	26,41
96399	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	137,50	163,24	22.445,50	9,83	36,24
95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	6.164,68	3,21	19.788,62	8,67	44,91
96396	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	82,50	237,90	19.626,75	8,59	53,50
96400	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	82,50	214,93	17.731,72	7,76	61,27
C.P. 2582204133101	Boca de lobo simples - grelha de ferro - BLSG 02 - areia e brita comerciais	unidade	5,00	2.928,90	14.644,50	6,41	67,68
94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	M	206,00	58,57	12.065,42	5,28	72,96
C.P. 2582211142750	Tube de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta com bidim, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento (composição SINAPI 95568 de 10/22)	M	79,00	139,88	11.050,52	4,84	77,80
2707	Engenheiro civil de obra pleno	H	40,00	174,40	6.976,00	3,05	80,85
C.P. 10314	Execução de sarjeta em concreto 0,25 x 0,8 (m)	m	100,00	60,48	6.048,00	2,65	83,50
C.P. 2582210141575	Execução de imprimacao com asfalto diluido cm-30 (composição sinapi/sc 96401 atualizado pelo incc)	M2	550,00	9,90	5.445,00	2,38	85,89
90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	M3	396,82	10,60	4.206,29	1,84	87,73
5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - vermelha	m²	154,00	21,02	3.237,08	1,42	89,15
100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	338,32	8,85	2.994,13	1,31	90,46
C.P. 2582209141349	Pintura de meio-fio com tinta amarela a base de resina acrílica emulsionada em água (sinapi 102498)	M	206,00	14,53	2.993,18	1,31	91,77
C.P. 2582205134077	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	un	3,00	762,61	2.287,83	1,00	92,77
C.P. 2582510231620	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (composição SINAPI 96402 atualizado pelo incc)	M2	550,00	4,09	2.249,50	0,99	93,76
C.P. 2582205134075	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	3,00	661,46	1.984,38	0,87	94,63
2003641	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia extraída e brita produzida	un	1,00	1.752,07	1.752,07	0,77	95,39
C.P. 2582205133996	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	550,00	2,92	1.606,00	0,70	96,10
34723	Placa de sinalizacao em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	M2	1,28	1.129,41	1.445,64	0,63	96,73
93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	M3	58,50	23,96	1.401,66	0,61	97,34

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 16/11/2025 ÀS 09:03:00 POR: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/pea7221e694742



Curva ABC

Obra							
166 - Servidão Pedro Joaquim de Andrade - Asfalto							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL (R\$)	PESO %	ACUM. %
C.P. 2582205134678	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016 (composição SINAPI 94102 de 08/2020 com atualização pelo incc)	M3	3,16	406,04	1.283,09	0,56	97,90
C.P. 2582205133599	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. af_02/2016	TXKM	223,67	3,84	858,89	0,38	98,28
94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 - rebaixo das calçadas	M3	0,72	1.096,71	789,63	0,35	98,63
5214006	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo simples sem base - faixa de pedestres	m²	6,00	130,94	785,64	0,34	98,97
101820	Recomposição de pavimento em piso intertravado sextavado, com reaproveitamento dos blocos sextavado, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	M2	10,00	66,74	667,40	0,29	99,26
0804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	455,59	455,59	0,20	99,46
C.P. 2582205134687	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide (composição sinapi/sc 78472 de 01/2020 com atualização pelo incc)	M2	559,93	0,64	358,36	0,16	99,62
97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	83,20	3,94	327,81	0,14	99,76
100985	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ (unidade: m3). af_07/2020	M3	27,50	10,05	276,38	0,12	99,88
98529	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024	UN	2,00	102,12	204,24	0,09	99,97
104790	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af_09/2023	M3	0,45	136,73	61,53	0,03	100,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 16/03/2025 ÀS 09:03:00 POR
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pe07/221e694742>

