

Concorrência

Dados do Processo

Nº Processo **Responsável**
 CE 50/2026 PMB Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC

Objeto

Contratação de empresa para execução de projeto de construção da obra de repavimentação asfáltica, drenagem pluvial, calçadas e sinalização da Rua Conego Rodolfo Machado, Bairro Rio Caveiras, Biguaçu/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 09/04/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 04/05/2026 - 14:00	Agente de Contratação Eduardo Nau Rodrigues
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	2	488,9200	977,8400
1	2	1.2 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	24.754	0,6500	16.090,1000
1	3	1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	HR	120	174,4000	20.928,0000
1	4	2 DRENAGEM 2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.952	16,0700	31.373,4610
1	5	2.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DACAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	1.458	26,0700	38.015,7954
1	6	2.3.CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.458	8,9100	12.992,7402
1	7	2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.582	3,9200	57.162,2240
1	8	2.5 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COMCAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DEINTERFERENCIA. AF_06/2016 (COMPOSIÇÃO SINAPI 94102 DE 08/2020 COMATUALIZAÇÃO PELO INCC)	M3	115	217,3500	25.008,2910
1	9	2.6 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	MT	276	226,2600	62.447,7600
1	10	2.7 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	MT	463	419,9000	194.413,7000
1	11	2.8 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	MT	654	675,9400	442.064,7600
1	12	2.9 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO - BLSG001	UN	71	1.335,9700	94.853,8700

1	13	2.10 ENVELOPAMENTO DE TUBO DE 60	MT	347	261,9100	90.882,7700
1	14	2.11 ENVELOPAMENTO DE TUBO DE 80	MT	128	366,6700	46.933,7600
1	15	2.12 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO (COMPOSIÇÃO CASAN 60202 DE04/2021 COM ATUALIZAÇÃO PELO INCC)	DIAR	30	606,9000	18.207,0000
1	16	2.13 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	16	2.001,1600	32.018,5600
1	17	2.14 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	11	2.740,9300	30.150,2300
1	18	2.15 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DUPLA - CLPD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8	4.324,4100	34.595,2800
1	19	3 PAVIMENTAÇÃO 3.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	16.107	10,0700	162.197,4900
1	20	3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_07/2020	M3	1.317	8,9100	11.736,1629
1	21	3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.488	2,8000	46.166,8200
1	22	3.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTEARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	1.280	3,9100	5.003,2360
1	23	3.5 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO,COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	256	214,8400	54.981,8528
1	24	3.6 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADASIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	246	239,2700	58.822,1368
1	25	3.7 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	M²	16.107	5,9400	95.675,5800
1	26	3.8 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO RR-2C	M²	16.107	5,4600	87.944,2200
1	27	3.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTEIGUAL OU INFERIOR A 100 KM (COMPOSIÇÃO SINAPI/SC 93177 COM ATUALIZAÇÃOPELO INCC)	TXXKM	20.738	3,8100	79.010,8656
1	28	3.10 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DEROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	805	2.224,6200	1.791.597,7170
1	29	3.11 EXECUÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADAS/FAIXAS ELEVADAS) EMCBUQ.	M3	26	2.387,6800	62.270,6944
1	30	4 CALÇADAS 4.1 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REFER. SINAPI 97629) CSC	M3	597	189,3500	112.994,6125
1	31	4.2 REMOÇÃO DE MEIO FIO (COMPOSIÇÃO CASAN 100109 DE 04/2021 COMATUALIZAÇÃO PELO INCC	MT	4.389	7,8500	34.453,6500
1	32	4.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE DEMOLIÇÃO COM CAÇAMBA DE ENTULHO DE6 M³	M3	755	66,7300	50.364,4675
1	33	4.4. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EMCONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO XBASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	MT	4.389	53,6000	235.250,4000
1	34	4.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 3), APLICADO EM PISOS OULAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	432	242,8000	104.974,5800
1	35	4.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETOMOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.AF_08 /2022	M3	605	1.018,1900	616.300,2251
1	36	4.7 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBREARGAMASSA. AF_05/2020	MT	40	190,1700	7.606,8000
1	37	4.8 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DOFIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	1.034	32,0600	33.150,0400

1	38	4.9 AJUSTE DE PVS, TAMPÕES E CAIXAS ENTERRADAS.	UN	235	132,7900	31.205,6500
1	39	4.10 GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	MT	9	124,0100	1.116,0900
1	40	5 SINALIZAÇÃO 5.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DERESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	MT	6.207	8,7300	54.187,1100
1	41	5.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DERESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	602	39,2100	23.604,4200
1	42	5.3 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	60	47,4700	2.848,2000
1	43	5.4 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	34	350,7400	11.925,1600
1	44	5.5 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	8	350,7000	2.805,6000
1	45	5.6 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	38	589,0600	22.384,2800