

OBRA:	281 - Pavimentação da Servidão Almeri José Zimmer
ENDEREÇO:	Servidão Almeri José Zimmer
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,22%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 01/2020, SINAPI/SC 01/2026, Composição Própria 04/2025, SINAPI/SC 05/2018
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.709,23
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	74209/1 - SINAPI/SC 01/2020	M2	3,00	414,34	22,22	506,41	1.519,23
1.2	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	78472 - SINAPI/SC 01/2020	M2	500,00	0,31	22,22	0,38	190,00
2	PAVIMENTAÇÃO							97.459,25
2.1	Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347hp/lâmina: 8,70m3). af_07/2020	101117 - SINAPI/SC 01/2026	M3	125,00	3,49	22,22	4,27	533,75
2.2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100577 - SINAPI/SC 01/2026	M2	500,00	1,59	22,22	1,94	970,00

OBRA:	281 - Pavimentação da Servidão Almeri José Zimmer							
ENDEREÇO:	Servidão Almeri José Zimmer							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.3	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95877 - SINAPI/SC 01/2026	M3XKM	1.250,00	1,96	22,22	2,40	3.000,00
2.4	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	96396 - SINAPI/SC 01/2026	M3	75,00	195,95	22,22	239,49	17.961,75
2.5	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 01/2026	M	205,00	48,52	22,22	59,30	12.156,50
2.6	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021	97090 - SINAPI/SC 01/2026	KG	1.100,00	14,42	22,22	17,62	19.382,00
2.7	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento	C.P. 2582205134691 - Composição Própria 04/2025	M3	50,00	678,93	22,22	829,79	41.489,50
2.8	Junta de dilatacao para impermeabilizacao, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensoes 1x1cm.	74121/1 - SINAPI/SC 05/2018	M	83,33	19,30	22,22	23,59	1.965,75
							TOTAL	99.168,48