

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento 281 - Pavimentação da Servidão Almeri José Zimmer

Composição do Serviço

C.P. 2582205134691 - 04/2025 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO **M3**

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 03/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41100000	33,51	13,77
88316 - SINAPI/SC 03/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41100000	24,33	10,00
90586 - SINAPI/SC 03/2025	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05300000	1,25	0,07
90587 - SINAPI/SC 03/2025	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04900000	0,53	0,03
1525 - SINAPI/SC 03/2025	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,06000000	617,98	655,06
					TOTAL (R\$)	678,93

Responsável técnico pelos ítems:
Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3