

OBRA:	912 - Recapeamento Asfáltico da Rua Nossa Senhora Aparecida
ENDEREÇO:	Nossa Senhora Aparecida, Jardim Eldorado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	23,45%
BDI Equipamentos:	15,06%
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 03/2024, Composição Própria 03/2024, SICRO/SC 01/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Graziele da Luz - CREA 139193-0
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.877,32
1.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	90778 - SINAPI/SC 03/2024	H	160,00	132,52	23,45	163,60	26.176,00
1.2	Encarregado geral com encargos complementares	90776 - SINAPI/SC 03/2024	H	320,00	38,70	23,45	47,78	15.289,60
1.3	Topografo com encargos complementares	90781 - SINAPI/SC 03/2024	H	64,00	28,55	23,45	35,24	2.255,36
1.4	Auxiliar de topografo com encargos complementares	88253 - SINAPI/SC 03/2024	H	64,00	14,01	23,45	17,30	1.107,20
1.5	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10775 - SINAPI/SC 03/2024	MES	4,00	820,00	23,45	1.012,29	4.049,16

OBRA:	912 - Recapeamento Asfáltico da Rua Nossa Senhora Aparecida							
ENDEREÇO:	Nossa Senhora Aparecida, Jardim Eldorado							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2	SERVIÇOS INICIAIS							103.973,43
2.1	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	4813 - SINAPI/SC 03/2024	M2	6,00	250,00	23,45	308,62	1.851,72
2.2	Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade ate 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	96001 - SINAPI/SC 03/2024	M2	9.514,00	7,04	23,45	8,69	82.676,66
2.3	Corte de asfalto com disco	C.P. 258210790113 - Composição Própria 03/2024	metro	75,00	10,07	23,45	12,43	932,25
2.4	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 14 m? - carga com escavadeira hidraulica (cacamba de 0,80 m? / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100983 - SINAPI/SC 03/2024	M3	494,73	9,09	23,45	11,22	5.550,87
2.5	Transporte com caminhao basculante de 14 m?, em via urbana pavimentada, DMT ate 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 03/2024	M3XKM	4.947,30	2,12	23,45	2,62	12.961,93
3	REPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							434.798,29
3.1	Pintura de ligação	4011353 - SICRO/SC 01/2024	m²	9.514,00	0,28	23,45	0,35	3.329,90
3.2	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	4011463 - SICRO/SC 01/2024	t	1.402,66	200,80	23,45	247,89	347.705,39
3.3	Execução de ondulações transversais tipo Lombadas.	C.P. 1652207137159 - Composição Própria 03/2024	M	40,00	391,31	23,45	483,07	19.322,80
3.4	Execução de faixa elevada em concreto asfáltico (cbuq), largura pista 7,00m, comprimento 8,00m, incluindo dreno com tubo galvanizado 3"	C.P. 1652401162706 - Composição Própria 03/2024	UN	1,00	18.340,16	23,45	22.640,93	22.640,93
3.5	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	5914612 - SICRO/SC 01/2024	tkm	28.053,20	1,21	23,45	1,49	41.799,27
4	MATERIAIS BETUMINOSOS							422.168,08

OBRA:	912 - Recapeamento Asfáltico da Rua Nossa Senhora Aparecida							
ENDEREÇO:	Nossa Senhora Aparecida, Jardim Eldorado							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
4.1	Emulsão asfáltica - RR-2C	M2097 - SICRO/SC 01/2024	t	4,28	3.463,86	15,06	3.985,52	17.058,03
4.2	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	M1943 - SICRO/SC 01/2024	t	84,16	4.183,53	15,06	4.813,57	405.110,05
5	COMPLEMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO VIÁRIA							245.504,30
5.1	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm	5214010 - SICRO/SC 01/2024	m²	900,00	206,38	23,45	254,78	229.302,00
5.2	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	5213409 - SICRO/SC 01/2024	m²	78,49	99,47	23,45	122,80	9.638,57
5.3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	5213417 - SICRO/SC 01/2024	m²	3,03	443,00	23,45	546,88	1.657,05
5.4	Fornec. e inst. de suporte de aço galvanizado para placa de sinalização, D=65mm, C=3,5m.	C.P. 165210385164 - Composição Própria 03/2024	UNID	12,00	331,22	23,45	408,89	4.906,68
							TOTAL	1.255.321,42