

OBRA:	949 - Fornecimento e instalação de guarda-corpo em aço galvanizado incluindo pintura		
ENDEREÇO:			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
BDI:	23,54%		
BDI Equipamentos:			
BDI Diferenciado:			
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 06/2024		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Thiago Bernardes - CAU 100767-0		
ART:			

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	GUARDA-CORPO							882,92
1.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps	99837 - SINAPI/SC 06/2024	M	1,00	586,11	23,54	724,08	724,08
1.2	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	100719 - SINAPI/SC 06/2024	M2	2,00	11,15	23,54	13,77	27,54
1.3	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	100757 - SINAPI/SC 06/2024	M2	2,00	53,14	23,54	65,65	131,30
							TOTAL	882,92