

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração			117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)		
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		960 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ROSALINA PRIM STEINBACK(TRECHO 02), NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PALHOÇA/SC					
Composição do Serviço							
C.P. 165190831970 - 05/2024		CAIXA DE JUNÇÃO EM PAVER PAREDE DUPLA, PARA TUBO D=0,50M, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES E TAMPA EM CONCRETO ARMADO.					UNID
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7156 - SINAPI/SC 05/2024	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	1,45000000	24,44	35,44	
94964 - SINAPI/SC 05/2024	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,33400000	527,62	176,23	
87529 - SINAPI/SC 05/2024	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	2,45600000	39,09	96,01	
87335 - SINAPI/SC 05/2024	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,06260000	620,98	38,87	
88309 - SINAPI/SC 05/2024	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,63400000	30,87	173,92	
88316 - SINAPI/SC 05/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,82180000	22,58	131,46	
36155 - SINAPI/SC 05/2024	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, E = 6 cm, resistencia de 35 MPa, cor natural	M2	INSUMO	6,26000000	43,54	272,56	
C.P. 165210689649 - Composição Própria 05/2024	Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade (sinapi 79480) -atual	M3	COMPOSIÇÃO	2,05000000	3,43	7,03	
C.P. 165210790215 - Composição Própria 05/2024	Fornecimento e lancamento de brita n. 4	M3	COMPOSIÇÃO	0,16000000	150,31	24,05	
					TOTAL (R\$)	955,57	
C.P. 165210689649 - 05/2024		Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade (sinapi 79480) -atual					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
89032 - SINAPI/SC 05/2024	Trator de esteiras, potência 100 HP, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01760000	194,93	3,43	
					TOTAL (R\$)	3,43	
C.P. 165210790215 - 05/2024		Fornecimento e lancamento de brita n. 4					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4723 - SINAPI/SC 04/2024	Pedra britada n. 4 (50 a 76 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	1,05000000	100,14	105,15	
88316 - SINAPI/SC 05/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	22,58	45,16	
					TOTAL (R\$)	150,31	
C.P. 165200271971 - 06/2024		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25 MPA, DIMENSÕES 100x12x30 cm, INCLUINDO REJUNTE E PINTURA Á CAL.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
370 - SINAPI/SC 06/2024	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00600000	155,00	0,93	
4059 - SINAPI/SC 06/2024	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	M	INSUMO	0,90500000	30,23	27,36	
1107 - SINAPI/SC 06/2024	Cal virgem comum para argamassas (NBR 6453)	KG	INSUMO	0,08700000	0,81	0,07	
88309 - SINAPI/SC 06/2024	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	31,74	12,51	
88316 - SINAPI/SC 06/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39600000	22,86	9,05	
88629 - SINAPI/SC 06/2024	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00200000	723,98	1,45	
88310 - SINAPI/SC 06/2024	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04400000	32,42	1,43	

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento

960 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ROSALINA PRIM STEINBACK(TRECHO 02), NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PALHOÇA/SC

Composição do Serviço

							TOTAL (R\$)	52,80
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------

C.P. 165200272026 - 06/2024	PLACAS DUPLAS REFLETIVAS, PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.							Unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88316 - SINAPI/SC 06/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	22,86	13,72		
11950 - SINAPI/SC 06/2024	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	8,00000000	0,18	1,44		
13521 - SINAPI/SC 06/2024	Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm	UN	INSUMO	2,00000000	82,50	165,00		
							TOTAL (R\$)	180,16

C.P. 165200272027 - 06/2024	FORNEC. E INST. DE SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO, D=65MM, C=3,5M.							UNID
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88316 - SINAPI/SC 06/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	22,86	45,72		
88277 - SINAPI/SC 06/2024	Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	24,91	24,91		
94975 - SINAPI/SC 06/2024	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06000000	543,10	32,59		
7696 - SINAPI/SC 06/2024	Tubo aco galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	3,50000000	67,30	235,55		
							TOTAL (R\$)	338,77

C.P. 165200776957 - 06/2024	EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM..							M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
370 - SINAPI/SC 06/2024	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,11000000	155,00	17,05		
36170 - SINAPI/SC 06/2024	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa, cor natural	M2	INSUMO	1,01310000	54,50	55,21		
88260 - SINAPI/SC 06/2024	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27030000	31,44	8,50		
88316 - SINAPI/SC 06/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27030000	22,86	6,18		
91277 - SINAPI/SC 06/2024	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00550000	9,88	0,05		
91278 - SINAPI/SC 06/2024	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12970000	0,68	0,09		
91283 - SINAPI/SC 06/2024	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01350000	10,84	0,15		
91285 - SINAPI/SC 06/2024	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12170000	1,11	0,14		
							TOTAL (R\$)	87,37

C.P. 1652110120791 - 06/2024	CAIXA COLETORA EM PAVER, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, GRADE DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, PARA TUBO D=0,30 E 0,40.							UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
11245 - SINAPI/SC 05/2024	Grelha fofa simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, E = *15* mm, area estacionamento carro passeio	UN	INSUMO	0,95000000	421,12	400,06		
87529 - SINAPI/SC 05/2024	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	2,64000000	39,37	103,94		

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento	960 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ROSALINA PRIM STEINBACK(TRECHO 02), NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PALHOÇA/SC					
Composição do Serviço						
94964 - SINAPI/SC 05/2024	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,14000000	531,39	74,39
39 - SINAPI/SC 12/2019	Aco CA-60, 5,0 mm, vergalhao	KG	INSUMO	1,57100000	6,32	9,93
90091 - SINAPI/SC 05/2024	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,17000000	6,55	7,66
100324 - SINAPI/SC 05/2024	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,12000000	192,33	23,08
C.P. 165210790803 - Composição Própria 06/2024	Alvenaria de paver	m²	COMPOSIÇÃO	6,00000000	113,00	678,00
					TOTAL (R\$)	1297,06
C.P. 165210790803 - 06/2024	Alvenaria de paver					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87286 - SINAPI/SC 05/2024	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	647,43	6,47
88309 - SINAPI/SC 05/2024	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	30,87	27,78
88316 - SINAPI/SC 05/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,93000000	22,58	21,00
36170 - SINAPI/SC 05/2024	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolino/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa, cor natural	M2	INSUMO	1,05000000	55,00	57,75
					TOTAL (R\$)	113,00
C.P. 1652203131087 - 06/2024	Escavação mecanica, a ceu aberto, em material de 1A categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 - base SINAPI 83338					m3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 06/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01920000	22,86	0,44
84013 - SINAPI/SC 06/2024	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17,8 t, potência líquida 110 HP - CHI diurno. af_10/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00580000	92,60	0,54
90991 - SINAPI/SC 06/2024	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17,8 t, potência líquida 110 HP - CHP diurno. af_10/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01340000	216,42	2,90
					TOTAL (R\$)	3,88
C.P. 2752408172281 - 06/2024	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023 (REF SINAPI 93379 s/ mão de obra)					m³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 06/2024	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03820000	150,26	5,73
5679 - SINAPI/SC 06/2024	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05510000	65,72	3,62
5901 - SINAPI/SC 06/2024	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	314,81	1,69
5903 - SINAPI/SC 06/2024	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	75,13	0,04
91533 - SINAPI/SC 06/2024	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,16340000	39,49	6,45
					TOTAL (R\$)	17,53

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO			
Empreendimento	960 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ROSALINA PRIM STEINBACK(TRECHO 02), NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PALHOÇA/SC		
Composição do Serviço			

Responsável técnico pelos ítems:
Alexsander da Silva - CREA 090082-3