

 MUNICÍPIO DE PALHOÇA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO		COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
Serviço de execução de lombadas: Fresagem do pavimento, limpeza com jato de alta pressão, remoção dos entulhos, pintura de ligação e execução de ondulação incluindo fornecimento de CBUQ e compactação com rolo.					Data: Outubro / 2024		Unidade: m	
					Item: 01			
A	EQUIPAMENTO	Quantid.	UTILIZAÇÃO		Custo Operacional		Fonte	Custo Horário
			Produtiva	Improd.	Produtiva	Improd.		
1	Caminhão Basculante 6m³.	1,00	1,00	-	R\$ 188,77	R\$ 68,90	SINAPI-67826 e 67827-08/2024	R\$ 188,77
2	Rolo compactador 6,5 a 9,4 t.	1,00	0,70	0,30	R\$ 157,88	R\$ 74,62	SINAPI-5867 e 5869-08/2024	R\$ 132,90
3	Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³.	1,00	1,00	-	R\$ 267,71	R\$ 80,61	SICRO-E9520-04/2024	R\$ 267,71
4	Fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura de fresagem de 1,0m.	1,00	0,55	0,45	R\$ 586,34	R\$ 196,76	SINAPI-89234 e 89235-08/2024	R\$ 411,03
5	Lavadora de alta pressão, lavajato para água fria.	1,00	0,55	0,45	R\$ 1,72	R\$ 0,21	SINAPI-99833 e 99834-08/2024	R\$ 1,04
6	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolacao termica, aquecido com 2 macaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhao toco, pbt 14.300 kg, potencia 185 cv - chp diurno.	1,00	0,35	0,65	R\$ 275,41	R\$ 72,90	SINAPI-83362 e 91486-08/2024	R\$ 143,78
7	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. Entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. Aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m.	1,00	0,30	0,70	R\$ 216,92	R\$ 65,25	SINAPI-5824 e 5826-08/2024	R\$ 110,75
TOTAL (A)								R\$ 1.255,98
B	MÃO DE OBRA							
1	Encarregado geral de obras	1,00	1,00		R\$ 35,95		SINAPI-4083-08/2024	R\$ 35,95
2	Rasteleiro	1,00	1,00		R\$ 30,67		SINAPI-88314-08/2024	R\$ 30,67
3	Servente	5,00	1,00		R\$ 18,76		SINAPI-6111-08/2024	R\$ 93,80
4	Motorista de caminhão basculante	2,00	1,00		R\$ 32,37		SINAPI-20020-08/2024	R\$ 64,74
TOTAL (B)								R\$ 225,16
C	PRODUÇÃO DA EQUIPE	2,00	m Custo m D= (A+B)/C					R\$ 740,57
E	MATERIAIS			Unidade	Consumo	Custo		Custo Unitario
1	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA.			kg	17,760000	R\$ 2,92	ANP Sul-09/2024	R\$ 51,85
2	Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisicao posto usina.			tonelada	0,60	R\$ 532,50	SINAPI-1518-08/2024	R\$ 319,50
TOTAL (E)								R\$ 371,35
CUSTO DIRETO TOTALI [(D+E)]								R\$ 1.111,92
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS						24,10%		R\$ 267,97
PREÇO UNITÁRIO								R\$ 1.379,89
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO								R\$ 1.379,89

