

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empreendimento	704 - TAMPAS DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS.									
----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Material / Serviço										
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)						Referência de custo
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$	Total	
1	TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO								263,07	
1.1	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 14 m? - carga com escavadeira hidraulica (cacamba de 0,80 m? / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	0,13	11,17	9,53	1,64	1,24	0,21	1,45	100983 - SINAPI/SC 12/2023
1.2	Transporte com caminhao basculante de 6 m?, em via urbana pavimentada, DMT ate 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1,30	3,68	2,91	0,77	3,79	0,99	4,78	97914 - SINAPI/SC 12/2023
1.3	Tampa de concreto armado, espessura 10cm, fck=25mpa, incluindo malha de ferro 8,00mm de 15x15cm.	m²	1,00	256,84	188,19	68,65	188,19	68,65	256,84	C.P. 1652403164966-7 Composição Própria 01/2024
TOTAIS R\$:							193,22	69,85	263,07	

BDI 23,45% (já incluso no orçamento)										
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Responsável técnico pelos ítems:
Alexsander da Silva - CREA 090082-3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 14/03/2024 18:50:09 POR ALEXSANDER DA SILVA - (034.969.139-83) EM 14/03/2024 18:50:09 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://c.atende.net/p653712b131c3.

