

OBRA:	1098 - PRAÇA 1 DE MAIO / 25 DE DEZEMBRO
ENDEREÇO:	R. Primeiro de Maio
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	23,54%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 08/2025, SINAPI/SC 07/2025, Composição Própria 05/2024, Composição Própria 09/2023, Cotação 07/2025, Cotação 08/2025, Composição Própria 07/2025, Composição Própria 08/2023, Cotação 06/2025, Cotação 02/2025, Composição Própria 07/2024, Cotação 12/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Sonny Martins - CAU A190549-0
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							32.217,24
1.1	Administração local (praça 1 de maio)	C.P. 1652508229023 - Composição Própria 08/2025	UN	1,00	32.217,24	0,00	32.217,24	32.217,24
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO							29.532,56
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 07/2025	M2	3,00	467,47	23,54	577,51	1.732,53
2.2	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024	95635 - SINAPI/SC 07/2025	UN	1,00	223,82	23,54	276,51	276,51
2.3	Kit para entrada provisória de energia elétrica - aérea, monofásica - fornecimento e instalação	C.P. 1652412177573 - Composição Própria 08/2025	UN	1,00	3.036,60	23,54	3.751,42	3.751,42

OBRA:	1098 - PRAÇA 1 DE MAIO / 25 DE DEZEMBRO							
ENDEREÇO:	R. Primeiro de Maio							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.4	Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório e vestiário, incluindo divisória, mesa de trabalho e água potável (ref. SINAPI 10776)	C.P. 1652506213978 - Composição Própria 08/2025	MES	5,00	662,10	23,54	817,96	4.089,80
2.5	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes). af_12/2020	98053 - SINAPI/SC 07/2025	UN	1,00	3.209,38	23,54	3.964,87	3.964,87
2.6	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). af_12/2020	98059 - SINAPI/SC 07/2025	UN	1,00	4.260,72	23,54	5.263,69	5.263,69
2.7	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020	98065 - SINAPI/SC 07/2025	UN	1,00	8.461,83	23,54	10.453,74	10.453,74
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA							17.872,93
3.1	Isolamento de obra com tela plástica laranja, malha retangular, altura 1,2m, estrutura de madeira pontaleteada - utilização em 3 vezes (ref. orse 12640)	C.P. 1652202130031 - Composição Própria 08/2025	M2	187,50	11,52	23,54	14,23	2.668,13
3.2	Tapume com telha metálica. af_03/2024	98459 - SINAPI/SC 07/2025	M2	130,00	94,67	23,54	116,96	15.204,80
4	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA							15.430,94
4.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	98524 - SINAPI/SC 07/2025	M2	2.313,27	5,27	23,54	6,51	15.059,39
4.2	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	100999 - SINAPI/SC 07/2025	T	46,27	6,50	23,54	8,03	371,55
5	DRENAGEM							103.470,27
5.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	90105 - SINAPI/SC 07/2025	M3	260,26	9,39	23,54	11,60	3.019,02
5.2	Reatero mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	93378 - SINAPI/SC 07/2025	M3	203,80	24,82	23,54	30,66	6.248,51

OBRA:	1098 - PRAÇA 1 DE MAIO / 25 DE DEZEMBRO							
ENDEREÇO:	R. Primeiro de Maio							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 07/2025	M3	95,78	7,20	23,54	8,89	851,48
5.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 07/2025	M3XKM	957,80	2,29	23,54	2,83	2.710,57
5.5	Dreno subsuperficial (seção 0,30 x 0,30 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil (ref. SINAPI 102666)	C.P. 1652412177578 - Composição Própria 08/2025	M	43,00	50,60	23,54	62,51	2.687,93
5.6	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	95568 - SINAPI/SC 07/2025	M	127,00	91,95	23,54	113,60	14.427,20
5.7	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	92211 - SINAPI/SC 07/2025	M	135,00	215,73	23,54	266,51	35.978,85
5.8	Caixa coletora em paver com tampa em concreto armado, grade de captação em ferro fundido e fundo em concreto simples para tubo D=0,30 e 0,40 / 2024	C.P. 1652409173106 - Composição Própria 08/2025	unid	13,00	1.174,29	23,54	1.450,72	18.859,36
5.9	Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=0,50m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado.	C.P. 165190831970 - Composição Própria 05/2024	UNID	8,00	955,57	23,54	1.180,51	9.444,08
5.10	Boca para bueiro simples tubular D = 60 cm em concreto, alas com esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	102738 - SINAPI/SC 07/2025	UN	3,00	2.494,00	23,54	3.081,09	9.243,27
6	TERRAPLENAGEM							39.316,28
6.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100576 - SINAPI/SC 07/2025	M2	3.232,94	3,02	23,54	3,73	12.058,87
6.2	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do Proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	105559 - SINAPI/SC 07/2025	M3	256,04	11,11	23,54	13,73	3.515,43
6.3	Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)	6077 - SINAPI/SC 07/2025	M3	319,45	38,76	23,54	47,88	15.295,27
6.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 07/2025	M3	319,45	7,20	23,54	8,89	2.839,91

OBRA:	1098 - PRAÇA 1 DE MAIO / 25 DE DEZEMBRO							
ENDEREÇO:	R. Primeiro de Maio							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
6.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 07/2025	M3XKM	319,45	2,29	23,54	2,83	904,04
6.6	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	4741 - SINAPI/SC 07/2025	M3	29,16	105,71	23,54	130,59	3.808,00
6.7	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 07/2025	M3	29,16	7,20	23,54	8,89	259,23
6.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 07/2025	M3XKM	224,57	2,29	23,54	2,83	635,53
7	PAVIMENTAÇÃO							272.321,57
7.1	Execução de piso tátil sobre piso de concreto, dimensões: 25x25x2,5cm (ref. SINAPI 87248)	C.P. 1652504211261 - Composição Própria 08/2025	M2	292,78	89,29	23,54	110,31	32.296,56
7.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	92396 - SINAPI/SC 07/2025	M2	890,60	84,89	23,54	104,87	93.397,22
7.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c25, acabamento convencional, não armado. af_03/2023	104626 - SINAPI/SC 07/2025	M3	117,76	871,19	23,54	1.076,27	126.741,56
7.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	94995 - SINAPI/SC 07/2025	M2	160,58	100,24	23,54	123,84	19.886,23
8	MEIO-FIO							32.274,39
8.1	Preparo de fundo de vala para assentamento de meio-fio, incluindo compactação, lastro de concreto magro e travamento/escoramento com concreto	C.P. 1652504211249 - Composição Própria 08/2025	M	387,96	19,41	23,54	23,98	9.303,28
8.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 07/2025	M	387,96	47,93	23,54	59,21	22.971,11
9	PLAYGROUND							229.850,61

OBRA:	1098 - PRAÇA 1 DE MAIO / 25 DE DEZEMBRO							
ENDEREÇO:	R. Primeiro de Maio							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
9.1	Balanço 2 lugares, dimensões: 3,30x2,13m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 08/22	C.P. 1652208139324 - Composição Própria 09/2023	UN	1,00	2.758,03	23,54	3.407,27	3.407,27
9.2	Gangorra, dimensões: 3,00x0,43, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 08/22	C.P. 1652208139328 - Composição Própria 09/2023	UN	3,00	2.033,67	23,54	2.512,40	7.537,20
9.3	Trepa-trepa, dimensões: 2,00x0,78, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 08/22	C.P. 1652208139326 - Composição Própria 09/2023	UN	1,00	2.759,73	23,54	3.409,37	3.409,37
9.4	Castelo (casa do tarzan), dimensões: 1,50x1,50, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 08/22	C.P. 1652208139325 - Composição Própria 09/2023	UN	1,00	11.268,55	23,54	13.921,17	13.921,17
9.5	Balanço acessível vai-e-vem fornecimento e instalação	1652507227936 - Cotação 07/2025	1	1,00	11.493,33	23,54	14.198,86	14.198,86
9.6	Castelinho escorrega tubo fechado - polietileno rotomoldado	1652508228938 - Cotação 08/2025	UND	1,00	19.132,19	23,54	23.635,91	23.635,91
9.7	Cerca com mourões de madeira, D=15cm espaçamento de 10 cm, altura livre de 1,5 m, cravados 0,5 m. fornecimento e instalação	C.P. 1652507228053 - Composição Própria 08/2025	M	112,84	250,59	23,54	309,58	34.933,01
9.8	Fornecimento e instalação de placa de sinalização em chapa de aço em suporte de madeira. af_03/2022	103701 - SINAPI/SC 07/2025	M2	6,00	31,17	23,54	38,51	231,06
9.9	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	103695 - SINAPI/SC 07/2025	UN	6,00	104,48	23,54	129,07	774,42
9.10	Execução de piso emborrachado feito sob base de concreto liso (7cm) EPDM colorido (material e mão obra)	C.P. 1652509230379 - Composição Própria 07/2025	M2	273,96	377,61	23,54	466,50	127.802,34
10	ACADEMIA MISTA							77.401,32
10.1	Instalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço carbono - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021	103195 - SINAPI/SC 07/2025	UN	1,00	2.217,87	23,54	2.739,96	2.739,96
10.2	Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021	103191 - SINAPI/SC 07/2025	UN	1,00	2.403,42	23,54	2.969,19	2.969,19

OBRA:	1098 - PRAÇA 1 DE MAIO / 25 DE DEZEMBRO							
ENDEREÇO:	R. Primeiro de Maio							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
10.3	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	103188 - SINAPI/SC 07/2025	UN	1,00	5.259,97	23,54	6.498,17	6.498,17
10.4	Instalação de simulador de caminhada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	103187 - SINAPI/SC 07/2025	UN	1,00	4.899,15	23,54	6.052,41	6.052,41
10.5	Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	103189 - SINAPI/SC 07/2025	UN	1,00	2.639,95	23,54	3.261,39	3.261,39
10.6	Instalação de estação de calistenia inox ref (cotação + pncp)	1652508228939 - Cotação 08/2025	UND	1,00	22.988,05	23,54	28.399,44	28.399,44
10.7	Piso de borracha pastilhado/frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa. af_09/2020	101733 - SINAPI/SC 07/2025	M2	90,03	247,08	23,54	305,24	27.480,76
11	MOBILIÁRIOS							95.998,73
11.1	Lixeira quadrada de tubo de concreto e madeira, dimensões: 0,60x0,60x0,77, incluindo ferragens inox e pintura 08/22	C.P. 1652211142952 - Composição Própria 08/2023	UN	10,00	1.356,66	23,54	1.676,02	16.760,20
11.2	Mesa de jogos/xadrez, dimensão: 0,90x0,90, incluindo escavação, lastro, impermeabilização, alvenaria, forma, armação, concreto, revestimentos e pintura	C.P. 1652305148670 - Composição Própria 08/2025	UN	5,00	1.644,96	23,54	2.032,18	10.160,90
11.3	Instalação de banco de madeira garapeira ou similar com acabamento envernizado e estrutura de aço inox chumbado em 4 pontos sem encosto 3/4 lugares ref 103305	C.P. 1652508229022 - Composição Própria 08/2025	UND	17,00	3.289,13	23,54	4.063,39	69.077,63
12	PROTEÇÃO P/USUARIOS							32.041,04
12.1	Cerca com mourões de concreto, reto, h=2,30 m, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame misto - fornecimento e instalação. af_05/2020	101194 - SINAPI/SC 07/2025	M	128,79	66,12	23,54	81,68	10.519,57
12.2	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024	98509 - SINAPI/SC 07/2025	UN	370,23	47,05	23,54	58,13	21.521,47
13	PAISAGISMO							44.981,27

OBRA:	1098 - PRAÇA 1 DE MAIO / 25 DE DEZEMBRO							
ENDEREÇO:	R. Primeiro de Maio							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
13.1	Espalhamento de areia média para o plantio de grama, espessura 3cm (ref. SINAPI 105521)	C.P. 1652505212892 - Composição Própria 08/2025	M2	718,18	9,54	23,54	11,79	8.467,34
13.2	Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	103946 - SINAPI/SC 07/2025	M2	782,18	16,13	23,54	19,93	15.588,85
13.3	Irrigacao de gramados com carro pipa (ref. SINAPI 73967/4)	C.P. 1652505212893 - Composição Própria 08/2025	M2	5.027,26	0,36	23,54	0,44	2.211,99
13.4	Grade em madeira para protecao de mudas de arvores, incluindo amarração e proteção de PVC contra anelamento, dn100mm, altura 50cm, (ref. SINAPI 73788/2)	C.P. 1652505212895 - Composição Própria 08/2025	UN	26,00	177,12	23,54	218,81	5.689,06
13.5	Irrigacao de arvore com carro pipa (ref. SINAPI 73967/4)	C.P. 165210183209 - Composição Própria 08/2025	UN	8.556,00	0,71	23,54	0,88	7.529,28
13.6	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024	98516 - SINAPI/SC 07/2025	UN	5,00	330,12	23,54	407,83	2.039,15
13.7	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024	98511 - SINAPI/SC 07/2025	UN	17,00	147,58	23,54	182,32	3.099,44
13.8	Plantio de árvore frutífera com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_07/2024	98514 - SINAPI/SC 07/2025	UN	4,00	72,07	23,54	89,04	356,16
14	JARDIM SENSORIAL							94.606,92
14.1	Cerca com mourões de madeira, D=15cm espaçamento de 10 cm, altura livre de 1,5 m, cravados 0,5 m. fornecimento e instalação	C.P. 1652507228053 - Composição Própria 08/2025	M	28,50	250,59	23,54	309,58	8.823,03
14.2	Piso em pedra quartzito ou calcario laminado, caco, tipo cariri, itacolomi, lagoa santa, luminaria, pirenopolis, sao tome aplicado em calçadas ou pisos externos.	C.P. 1652507228058 - Composição Própria 08/2025	M2	9,88	170,28	23,54	210,36	2.078,36
14.3	Execução de piso de com tabua de madeira cumaru, champanhe com pintura em verniz	C.P. 1652507228060 - Composição Própria 08/2025	M2	4,94	262,53	23,54	324,33	1.602,19
14.4	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	367 - SINAPI/SC 07/2025	M3	1,24	162,09	23,54	200,25	248,31

OBRA:	1098 - PRAÇA 1 DE MAIO / 25 DE DEZEMBRO							
ENDEREÇO:	R. Primeiro de Maio							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
14.5	Espalhamento de material manual (ref. SINAPI 88549)	C.P. 165200877389 - Composição Própria 08/2025	M3	1,24	24,73	23,54	30,55	37,88
14.6	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_01/2024	94266 - SINAPI/SC 07/2025	M	21,82	61,56	23,54	76,05	1.659,41
14.7	Instalação de floreira circular pré-fabricado de concreto, dimensões 60x40 cm. (incluso vaso)	C.P. 1652507228081 - Composição Própria 08/2025	UN	28,00	243,71	23,54	301,08	8.430,24
14.8	Equipamentos suspenso de integração sensorial 2,70x1,02x2,30m. estrutura em aço, pintura eletroestatica e gancho e 2 casulos (malha suspensa) inclusos,	1652507228095 - Cotação 06/2025	UN	1,00	8.053,25	23,54	9.948,99	9.948,99
14.9	Plantio de muda olfativa h=50 a 70cm em vaso de concreto 40x60 alecrim, lavanda, hortelã, manjerição , manacá-de-cheiro, jasmim-dos-poetas ou similares. (incluido muda)	C.P. 1652507228099 - Composição Própria 08/2025	un	28,00	57,76	23,54	71,36	1.998,08
14.10	Plantio de arbusto/plantas ornamentais h=70cm como gardenias, bambu, camelias, filodendros, capim-limão entre outras af_07/2024	C.P. 1652507228114 - Composição Própria 08/2025	UN	317,00	83,96	23,54	103,72	32.879,24
14.11	Iglu de concreto escalada ludico com passagem interna de 800 mm 1,5 altura - 2,5x2,5 m (materiais e fabricação in loco)	C.P. 1652507228121 - Composição Própria 08/2025	UN	1,00	4.331,47	23,54	5.351,10	5.351,10
14.12	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 15 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	92391 - SINAPI/SC 07/2025	M2	21,10	73,76	23,54	91,12	1.922,63
14.13	Plantio de grama em pavimento concregrama. af_07/2024	98503 - SINAPI/SC 07/2025	M2	21,10	19,61	23,54	24,23	511,25
14.14	Placa de sinalização visual/relevo e tátil/braille, em acrílico 3mm, 20x10cm*, até 20 caracteres (01 palavra), fundo branco e textos/braille na cor preta	1732503203416 - Cotação 02/2025	UN	30,00	76,00	23,54	93,89	2.816,70
14.15	Execução de piso emborrachado EPDM colorido (material e mão obra)	C.P. 1652509230379 - Composição Própria 07/2025	M2	34,94	377,61	23,54	466,50	16.299,51
15	CONJUTO DE ARENAS							99.382,84
15.1	ESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO							40.817,12

OBRA:	1098 - PRAÇA 1 DE MAIO / 25 DE DEZEMBRO							
ENDEREÇO:	R. Primeiro de Maio							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
15.1.1	Madeira rolica tratada, D = 12 a 15 cm, H = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da regioao	4115 - SINAPI/SC 07/2025	M	209,00	27,02	23,54	33,38	6.976,42
15.1.2	Implantação de poste de madeira roliça 5,5 m D=15 com impermeabilização	C.P. 1652507227241 - Composição Própria 08/2025	UN	38,00	213,30	23,54	263,51	10.013,38
15.1.3	Rede em fio de seda, fio 4mm trançado, tratamento anti-uv, malha máxima 15x15cm para quadra de volei e futebol, cor branca, incluindo instalação em estrutura existente (ref. SINAPI 102362) 04/24	C.P. 1652405167255 - Composição Própria 07/2024	M2	448,00	21,55	23,54	26,62	11.925,76
15.1.4	Corda trançada poliester 10mm tensionada para fixação de rede de seda, incluindo instalação em estrutura existente 04/24	C.P. 1652405167257 - Composição Própria 07/2024	M	701,24	7,06	23,54	8,72	6.114,81
15.1.5	Rede em fio de seda, fio 2,5mm trançado, tratamento anti-uv, malha máxima 15x15cm para quadra de volei e futebol, cor branca 04/25	1652504211671 - Cotação 02/2025	M2	534,82	8,76	23,54	10,82	5.786,75
15.2	MINI BASQUETE							49.599,53
15.2.1	Par de estruturas para tabela de basquete em treliça metálica aérea, exceto tabela, aro e rede - fornecimento e instalação. af_03/2022	103768 - SINAPI/SC 07/2025	UN	0,50	2.159,35	23,54	2.667,66	1.333,83
15.2.2	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. af_03/2022	103769 - SINAPI/SC 07/2025	UN	0,50	4.021,05	23,54	4.967,61	2.483,81
15.2.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	94994 - SINAPI/SC 07/2025	M2	252,00	103,91	23,54	128,37	32.349,24
15.2.4	Piso modular esportivo outdoor 25x25x1,2cm incluindo rampa de acabamento, cantoneiras e demarcações. fornecimento e instalação	1652504211764 - Cotação 12/2024	m2	165,00	65,90	23,54	81,41	13.432,65
15.3	VOLEI DE PRAIA							8.966,19
15.3.1	Espalhamento de material manual (ref. SINAPI 88549)	C.P. 165200877389 - Composição Própria 08/2025	M3	25,60	24,73	23,54	30,55	782,08
15.3.2	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	366 - SINAPI/SC 07/2025	M3	25,60	160,00	23,54	197,66	5.060,10

OBRA:	1098 - PRAÇA 1 DE MAIO / 25 DE DEZEMBRO							
ENDEREÇO:	R. Primeiro de Maio							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
15.3.3	Par de postes e rede de vôlei - fornecimento e instalação. af_03/2022	103765 - SINAPI/SC 07/2025	UN	1,00	2.528,74	23,54	3.124,01	3.124,01
16	COMPLEMENTAÇÃO							2.862,26
16.1	Placa de registro histórico 60x40cm incluindo estrutura de concreto e pintura	C.P. 1652202130144 - Composição Própria 08/2025	UN	1,00	2.316,87	23,54	2.862,26	2.862,26
							TOTAL	1.219.561,17