

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1049 - REVITALIZAÇÃO DA RUA JOCI JOSÉ MARTINS
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 165210183209 - 01/2026	IRRIGACAO DE ARVORE COM CARRO PIPA (REF. SINAPI 73967/4)	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6259 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	271,32	0,54
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00700000	26,47	0,19

TOTAL (R\$)	0,73
--------------------	-------------

null - 01/2026	CAIXA COLETORA EM PAVER, COM TAMPAS EM CONCRETO ARMADO, GRADE DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, PARA TUBO D=0,30 E 0,40.	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11245 - SINAPI/SC 01/2026	Grelha fofo simples com requadro, carga máxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, E = *15* mm, área estacionamento carro passeio	UN	INSUMO	0,95000000	322,37	306,25
87529 - SINAPI/SC 01/2026	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	2,64000000	44,31	116,98
94964 - SINAPI/SC 01/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,14000000	586,93	82,17
39 - SINAPI/SC 12/2019	Aço CA-60, 5,0 mm, vergalhão	KG	INSUMO	1,57100000	6,99	10,98
90091 - SINAPI/SC 01/2026	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	1,17000000	6,93	8,11
100324 - SINAPI/SC 01/2026	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,12000000	207,85	24,94
C.P. 165210790803 - Composição Própria 01/2026	Alvenaria de paver	m²	COMPOSIÇÃO	6,00000000	125,38	752,28

TOTAL (R\$)	1301,71
--------------------	----------------

C.P. 165210790803 - 01/2026	ALVENARIA DE PAVER	m²				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87286 - SINAPI/SC 01/2026	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	718,43	7,18
88309 - SINAPI/SC 01/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	36,22	32,60
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,93000000	26,47	24,62
36170 - SINAPI/SC 01/2026	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa, cor natural	M2	INSUMO	1,05000000	58,08	60,98

TOTAL (R\$)	125,38
--------------------	---------------

null - 01/2026	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, MALHA RETANGULAR, ALTURA 1,2M, ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - UTILIZAÇÃO EM 3 VEZES (REF. ORSE 12640)	M2				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 01/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	37,68	3,77
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,47	2,65
37524 - SINAPI/SC 01/2026	Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (L x C)	M	INSUMO	0,35000000	2,32	0,81
5075 - SINAPI/SC 01/2026	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,16130000	15,92	2,57
2745 - SINAPI/SC 01/2026	Pontaletes rolicó sem tratamento, D = 8 a 11 cm, H = 3 m, em eucalipto ou equivalente da região - bruta (para escoramento)	M	INSUMO	0,50000000	3,59	1,80

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1049 - REVITALIZAÇÃO DA RUA JOCI JOSÉ MARTINS
-----------------------	--

Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	11,60
C.P. 1652403164966 - 01/2026						TAMPA DE CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 10cm, FCK=25Mpa, INCLUINDO MALHA DE FERRO 8,00mm de 15x15cm.	
						m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88262 - SINAPI/SC 01/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27070000	37,68	10,20	
88309 - SINAPI/SC 01/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	36,22	36,22	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,47	26,47	
34493 - SINAPI/SC 01/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,13000000	582,83	75,77	
6194 - SINAPI/SC 01/2026	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	2,67000000	5,16	13,78	
43132 - SINAPI/SC 01/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,01500000	25,00	0,38	
92802 - SINAPI/SC 01/2026	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	6,32000000	9,67	61,11	
						TOTAL (R\$)	223,93
C.P. 1652409173416 - 01/2026						CAIXA DE JUNÇÃO EM PAVER PAREDE DUPLA, PARA TUBO D=1,00M, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 2024 - NOVA	
						UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88309 - SINAPI/SC 01/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16000000	36,22	42,02	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,32000000	26,47	61,41	
94964 - SINAPI/SC 01/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,55080000	586,93	323,28	
87286 - SINAPI/SC 01/2026	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,11600000	718,43	83,34	
96520 - SINAPI/SC 01/2026	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (sem escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	4,45000000	107,39	477,89	
4723 - SINAPI/SC 04/2024	Pedra britada n. 4 (50 a 76 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,23750000	112,47	26,71	
7156 - SINAPI/SC 01/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	2,55000000	25,97	66,22	
87529 - SINAPI/SC 01/2026	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	4,14000000	44,31	183,44	
C.P. 1652409173414 - Composição Própria 01/2026	Alvenaria de paver assentamento vertical	m²	COMPOSIÇÃO	11,57000000	140,75	1.628,48	
						TOTAL (R\$)	2892,79
null - 01/2026						ALVENARIA DE PAVER ASSENTAMENTO VERTICAL	
						m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
87335 - SINAPI/SC 01/2026	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01150000	684,93	7,88	
88309 - SINAPI/SC 01/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03500000	36,22	37,49	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,08000000	26,47	28,59	
36170 - SINAPI/SC 01/2026	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolino/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa, cor natural	M2	INSUMO	1,15000000	58,08	66,79	
						TOTAL (R\$)	140,75

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1049 - REVITALIZAÇÃO DA RUA JOCI JOSÉ MARTINS
-----------------------	--

Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	20,65
C.P. 1652504211254 - 01/2026	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO (REF. SINAPI 104737)					M3	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91277 - SINAPI/SC 01/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09420000	10,97	1,03	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,88090000	26,47	23,32	
5903 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	84,78	0,05	
5901 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	333,49	1,80	
						TOTAL (R\$)	26,20
C.P. 1652504211261 - 01/2026	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL SOBRE PISO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 25X25X2,5CM (REF. SINAPI 87248)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12900000	26,47	3,41	
88256 - SINAPI/SC 01/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24110000	36,03	8,69	
38135 - SINAPI/SC 01/2026	Piso tátil / podotátil, ladrilho hidráulico / concreto, *25 x 25* cm, E = *2,5* cm, padrão tátil alerta ou direcional, cor amarela	M2	INSUMO	1,03000000	76,62	78,92	
						TOTAL (R\$)	91,02
C.P. 1652504211262 - 01/2026	ENCHIMENTO DE AREIA MÉDIA EM CANTEIROS, LANÇAMENTO MECANIZADO (REF. SINAPI 102717)					M3	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20590000	26,47	5,45	
88309 - SINAPI/SC 01/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06860000	36,22	2,48	
5679 - SINAPI/SC 01/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,19030000	74,88	14,25	
5678 - SINAPI/SC 01/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04370000	161,21	7,04	
370 - SINAPI/SC 01/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	1,12000000	160,00	179,20	
						TOTAL (R\$)	208,42
C.P. 1652504211263 - 01/2026	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2" para placa de sinalização (REF. SICRO 5213851)					un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
E9687 - SICRO/SC 10/2025	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	CHP	INSUMO	1,00000000	173,18	173,18	
P9823 - SICRO/SC 10/2025	Serralheiro	h	INSUMO	1,00000000	32,35	32,35	
P9824 - SICRO/SC 10/2025	Servente	h	INSUMO	1,00000000	24,57	24,57	
M0789 - SICRO/SC 10/2025	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	INSUMO	1,05812000	35,54	37,61	
1107892 - SICRO/SC 10/2025	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	COMPOSIÇÃO	0,01800000	479,97	8,64	
4805750 - SICRO/SC 10/2025	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	COMPOSIÇÃO	0,01800000	51,54	0,93	

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1049 - REVITALIZAÇÃO DA RUA JOCI JOSÉ MARTINS
-----------------------	--

Composição do Serviço

5915474 - SICRO/SC 10/2025	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,00106000	36,16	0,04
5915476 - SICRO/SC 10/2025	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga	t	COMPOSIÇÃO	0,03375000	32,38	1,09
5915474 - SICRO/SC 10/2025	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,01178000	36,16	0,43
M0962 - SICRO/SC 10/2025	Tube em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m	INSUMO	3,50000000	31,23	109,30

TOTAL (R\$)	388,14
--------------------	---------------

null - 01/2026	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2)	UN
-----------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11950 - SINAPI/SC 01/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80
13521 - SINAPI/SC 01/2026	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	UN	INSUMO	1,00000000	132,00	132,00
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,47	10,59

TOTAL (R\$)	143,39
--------------------	---------------

C.P. 1652504211267 - 01/2026	REMANEJAMENTO DE CERCADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS (REF. SINAPI 98522)	M
-------------------------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94974 - SINAPI/SC 01/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01970200	553,70	10,91
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44928450	26,47	11,89
88309 - SINAPI/SC 01/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,89856900	36,22	32,55
41310 - SINAPI/SC 01/2026	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	INSUMO	0,08860000	25,00	2,22

TOTAL (R\$)	57,57
--------------------	--------------

C.P. 1652504211277 - 01/2026	NIVELAMENTO DE TAMPA DE CAIXA EXISTENTE EM CALÇADA (REF. SINAPI 101798)	UN
-------------------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88628 - SINAPI/SC 01/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00440000	708,18	3,12
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,79270000	26,47	20,98
88309 - SINAPI/SC 01/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00890000	36,22	36,54

TOTAL (R\$)	60,64
--------------------	--------------

C.P. 1652504211364 - 01/2026	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (RUA JOCI JOSÉ MARTINS)	UN
-------------------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90778 - SINAPI/SC 01/2026	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	396,00000000	156,54	61.989,84
90776 - SINAPI/SC 01/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	792,00000000	41,44	32.820,48
90781 - SINAPI/SC 01/2026	Topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	225,00000000	33,79	7.602,75
88253 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	225,00000000	17,18	3.865,50
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	225,00000000	45,10	10.147,50
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	225,00000000	39,26	8.833,50

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1049 - REVITALIZAÇÃO DA RUA JOCI JOSÉ MARTINS
-----------------------	--

Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	125259,57
C.P. 1652505212821 - 01/2026	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (REF. SINAPI 101245)					M3	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88908 - SINAPI/SC 01/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00180000	116,71	0,21	
88907 - SINAPI/SC 01/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00730000	284,38	2,08	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00910000	26,47	0,24	
						TOTAL (R\$)	2,53
C.P. 1652505212839 - 01/2026	EXECUÇÃO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO/LADRILHO, DIMENSÕES 45X45X2,5CM (REF. SINAPI 87251)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13080000	26,47	3,46	
88256 - SINAPI/SC 01/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25370000	36,03	9,14	
34357 - SINAPI/SC 01/2026	Rejunte cimentício, qualquer cor	KG	INSUMO	0,18800000	4,11	0,77	
36178 - SINAPI/SC 01/2026	Piso tatil / podotátil, ladrilho hidráulico/concreto, *40 x 40* cm, E = 2,5* cm, padrão tatil alerta ou direcional, cor natural	UN	INSUMO	6,25000000	12,81	80,06	
37595 - SINAPI/SC 01/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	9,13250000	2,15	19,63	
						TOTAL (R\$)	113,06
C.P. 1652505212893 - 01/2026	IRRIGACAO DE GRAMADOS COM CARRO PIPA (REF. SINAPI 73967/4)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
6259 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	271,32	0,27	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00350000	26,47	0,09	
						TOTAL (R\$)	0,36
C.P. 1652505212894 - 01/2026	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, COVA 0,60X0,60X1,00M, PREPARADA COM TERRA VEGETAL (REF. SINAPI 98511)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88441 - SINAPI/SC 01/2026	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24210000	27,69	6,70	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,21030000	26,47	32,04	
359 - SINAPI/SC 01/2026	Muda de árvore ornamental, oiti/arozeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da região, h= *2* m	UN	INSUMO	1,00000000	112,25	112,25	
7253 - SINAPI/SC 01/2026	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,45000000	180,00	81,00	
						TOTAL (R\$)	231,99
C.P. 1652505212895 - 01/2026	GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES, INCLUINDO AMARRAÇÃO E PROTEÇÃO DE PVC CONTRA ANELAMENTO, DN100MM, ALTURA 50CM, (REF. SINAPI 73788/2)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1049 - REVITALIZAÇÃO DA RUA JOCI JOSÉ MARTINS
-----------------------	--

Composição do Serviço						
4513 - SINAPI/SC 01/2026	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	8,00000000	5,09	40,72
20247 - SINAPI/SC 01/2026	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	0,15000000	17,63	2,64
88261 - SINAPI/SC 01/2026	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	35,83	71,66
4512 - SINAPI/SC 01/2026	Sarrafo *2,5 x 5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	8,00000000	1,75	14,00
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,47	26,47
9836 - SINAPI/SC 01/2026	Tube PVC serie normal, DN 100 mm, para esgoto predial (NBR 5688)	M	INSUMO	0,50000000	14,84	7,42
38200 - SINAPI/SC 01/2026	Corde de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura	100M	INSUMO	0,04000000	424,43	16,98

TOTAL (R\$) 179,89

null - 01/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO, INCLUINDO DIVISÓRIA, MESA DE TRABALHO E ÁGUA POTÁVEL (REF. SINAPI 10776)					MES
-----------------------	---	--	--	--	--	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10776 - SINAPI/SC 01/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	725,58	725,58

TOTAL (R\$) 725,58

C.P. 1652507220489 - 01/2026	Construção e compactação de corpo de aterro com pedra detonada, fornecimento e execução (REF. SICRO 5502979/5502822).					m3
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
E9541 - SICRO/SC 10/2025	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	CHP	INSUMO	0,01995610	1.034,17	20,64
P9824 - SICRO/SC 10/2025	Servente	h	INSUMO	0,07980983	24,57	1,96
E9524 - SICRO/SC 10/2025	Motoniveladora - 93 kW	CHP	INSUMO	0,00683293	339,72	2,32
E9530 - SICRO/SC 10/2025	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	CHP	INSUMO	0,00683293	282,18	1,93
4816010 - SICRO/SC 10/2025	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	m³	COMPOSIÇÃO	1,19000000	40,60	48,31
4816017 - SICRO/SC 10/2025	Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha	m³	COMPOSIÇÃO	0,21000000	23,01	4,83

TOTAL (R\$) 79,99

C.P. 1652507227773 - 01/2026	ENSAIO DE GRANULOMETRIA					UN
-------------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,80000000	39,26	149,19
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90000000	45,10	85,69

TOTAL (R\$) 234,88

C.P. 1652507227778 - 01/2026	ENSAIO DE VIGA BENKELMANN					UN
-------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88253 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03000000	17,18	0,52
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03000000	45,10	1,35
5811 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03000000	218,51	6,56
E9014 - SICRO/SC 10/2025	Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW	CHP	INSUMO	0,03000000	377,48	11,32

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1049 - REVITALIZAÇÃO DA RUA JOCI JOSÉ MARTINS
-----------------------	--

Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	19,75
C.P. 1652507227779 - 01/2026	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,80000000	39,26	70,67	
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	45,10	40,59	
						TOTAL (R\$)	111,26
C.P. 1652507227780 - 01/2026	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA, MÉTODO FRASCO DE AREIA					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,40000000	39,26	54,96	
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	45,10	31,57	
						TOTAL (R\$)	86,53
C.P. 1652507227782 - 01/2026	ENSAIO DE AFERIÇÃO DE TEMPERATURA NA CHEGADA E APÓS O ESPALHAMENTO - ASFALTO					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	39,26	19,63	
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	45,10	22,55	
						TOTAL (R\$)	42,18
C.P. 1652507227784 - 01/2026	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA COM UTILIZAÇÃO DE SONDA ROTATIVA - ASFALTO					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	39,26	39,26	
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	45,10	22,55	
E9760 - SICRO/SC 10/2025	Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW 12/	CHP	INSUMO	1,00000000	6,12	6,12	
						TOTAL (R\$)	67,93
C.P. 1652507227786 - 01/2026	ENSAIO DE AVALIAÇÃO DIMENSIONAL (ESPESSURA), DE GRAU DE COMPACTAÇÃO, DE TEOR DE BETUME, DE GRANULOMETRIA, DE VAZIOS E DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,00000000	39,26	196,30	
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,00000000	45,10	225,50	
						TOTAL (R\$)	421,80

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1049 - REVITALIZAÇÃO DA RUA JOCI JOSÉ MARTINS
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 1652507227788 - 01/2026		ENSAIO MARSHALL - ASFALTO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,00000000	39,26	274,82	
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,50000000	45,10	157,85	
TOTAL (R\$)						432,67	
C.P. 1652507227800 - 01/2026		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,60000000	39,26	141,34	
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,80000000	45,10	81,18	
TOTAL (R\$)						222,52	
C.P. 1652602242326 - 01/2026		TENDA/LOCAL PARA REFEIÇÕES, CONFECCIONADA EM LONA TIPO PIRÂMIDE COM ESTRUTURA METÁLICA, DIMENSÕES: 5X5,00M, UTILIZAÇÃO EM 5 VEZES, INCLUINDO MESA E ASSENTOS (REF. ORSE 13021) 12/25					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1652512242325 - Cotação 12/2025	Tenda confeccionada em lona td-1000 anti-chama tipo pirâmide com estrutura metálica em tubo galv. 1 1/4, 1 1/5 e pés com 2", dimensões: 5x5,00m (ref. orse 13751) 12/25	UN	INSUMO	0,20000000	3.800,00	760,00	
TOTAL (R\$)						760,00	
C.P. 1652603244412 - 01/2026		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 25 CM BASE X 12 CM ALTURA (REF. SINAPI 94281)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16660000	26,47	4,41	
88309 - SINAPI/SC 01/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16660000	36,22	6,03	
34492 - SINAPI/SC 01/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,03750000	566,86	21,26	
6212 - SINAPI/SC 01/2026	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,12500000	12,00	1,50	
4517 - SINAPI/SC 01/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,20000000	2,53	0,51	
370 - SINAPI/SC 01/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00650000	160,00	1,04	
TOTAL (R\$)						34,75	

Responsável técnico pelos itens:

Vinicius Cardoso Corrêa - CAU A71498-4