

Data de referência							Encargos sociais sem desoneração		117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)		
ORÇAMENTO											
Empreendimento		1205 - Reforma de playground - Praça Jardim Eldorado									
Material / Serviço											
No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)						Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$	Total		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									1.592,68	
1.1	Administração local de obra (parque - jardim eldorado)	UN	1,00	1.592,68	0,00	1.592,68	0,00	1.592,68	1.592,68	C.P. 1652603244665 - Composição Própria 01/2026	
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO									2.939,22	
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	3,00	581,14	516,81	64,33	1.550,42	193,00	1.743,42	103689 - SINAPI/SC 01/2026	
2.2	Locação de banheiro químico com limpeza semanal 01/26	MÊS	2,00	597,90	0,00	597,90	0,00	1.195,80	1.195,80	1652601242298 - Cotação 01/2026	
3	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA									987,47	
3.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	M2	98,42	5,10	0,70	4,40	68,67	433,27	501,94	73948/16 - SINAPI/SC 03/2019	
3.2	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	12,30	12,21	9,96	2,25	122,52	27,66	150,18	100983 - SINAPI/SC 01/2026	
3.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	118,08	2,84	2,42	0,42	285,79	49,56	335,35	95876 - SINAPI/SC 01/2026	
4	PAVIMENTAÇÃO									21.422,35	
4.1	Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)	M3	14,76	47,88	47,88	0,00	706,71	0,00	706,71	6077 - SINAPI/SC 01/2026	
4.2	Execução e compactação de aterro com placa vibratória, exclusive escavação, carga, transporte e solo (ref. SINAPI 104737)	M3	14,76	32,37	1,99	30,38	29,38	448,40	477,78	C.P. 1652504211254 - Composição Própria 01/2026	
4.3	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024	M3	4,92	304,14	192,25	111,89	945,86	550,51	1.496,37	96622 - SINAPI/SC 01/2026	
4.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	M3	5,91	1.031,39	890,40	140,99	5.262,25	833,26	6.095,51	94991 - SINAPI/SC 01/2026	
4.5	Fornecimento e instalação de grama sintética decorativa 20mm, fio monofilamento, 100% polietileno, 13.000dtex/m2, colada sobre piso de concreto 04/25	M2	98,42	117,14	87,54	29,60	8.615,56	2.913,36	11.528,92	C.P. 1652507227263 - Composição Própria 01/2026	
4.6	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	30,21	9,04	7,37	1,67	222,74	50,36	273,10	100979 - SINAPI/SC 01/2026	
4.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	297,17	2,84	2,42	0,42	719,22	124,74	843,96	95876 - SINAPI/SC 01/2026	
5	MOBILIÁRIO									11.631,32	
5.1	Escalada, dimensões: 3,14x1,92m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, agarras, ferragens e pintura 04/25	UN	1,00	9.097,87	5.940,00	3.157,87	5.940,00	3.157,87	9.097,87	C.P. 1652508228791 - Composição Própria 01/2026	
5.2	Ferragem para balanço 2 lugares - fornecimento e instalação	UN	1,00	1.432,83	722,58	710,25	722,58	710,25	1.432,83	C.P. 1652603244663 - Composição Própria 01/2026	

Data de referência						Encargos sociais sem desoneração		117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)		
ORÇAMENTO										
Empreendimento		1205 - Reforma de playground - Praça Jardim Eldorado								
Material / Serviço										
No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)						Referência de custo
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$	Total	
5.3	Instalação de gangagorra incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento	UN	2,00	550,31	162,89	387,42	325,78	774,84	1.100,62	C.P. 1652603244753 - Composição Própria 01/2026
TOTAIS R\$:							25.517,48	13.055,56	38.573,04	
BDI 23,54% (já incluso no orçamento)										

Responsável técnico pelos itens:
Thiago Bernardes - CAU 100767-0