

OBRA:	1205 - Reforma de playground - Praça Jardim Eldorado		
ENDEREÇO:			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
BDI:	23,54%		
BDI Equipamentos:	15,00%		
BDI Diferenciado:			
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 01/2026, SINAPI/SC 01/2026, Cotação 01/2026, SINAPI/SC 03/2019		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Thiago Bernardes - CAU 100767-0		
ART:			

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							1.592,68
1.1	Administração local de obra (parque - jardim eldorado)	C.P. 1652603244665 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	1.289,20	23,54	1.592,68	1.592,68
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO							2.939,22
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 01/2026	M2	3,00	470,41	23,54	581,14	1.743,42
2.2	Locação de banheiro químico com limpeza semanal 01/26	1652601242298 - Cotação 01/2026	MÊS	2,00	519,91	15,00	597,90	1.195,80
3	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA							987,47

OBRA:	1205 - Reforma de playground - Praça Jardim Eldorado							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	73948/16 - SINAPI/SC 03/2019	M2	98,42	4,13	23,54	5,10	501,94
3.2	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100983 - SINAPI/SC 01/2026	M3	12,30	9,88	23,54	12,21	150,18
3.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 01/2026	M3XKM	118,08	2,30	23,54	2,84	335,35
4	PAVIMENTAÇÃO							21.422,35
4.1	Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)	6077 - SINAPI/SC 01/2026	M3	14,76	38,76	23,54	47,88	706,71
4.2	Execução e compactação de aterro com placa vibratória, exclusive escavação, carga, transporte e solo (ref. SINAPI 104737)	C.P. 1652504211254 - Composição Própria 01/2026	M3	14,76	26,20	23,54	32,37	477,78
4.3	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024	96622 - SINAPI/SC 01/2026	M3	4,92	246,19	23,54	304,14	1.496,37
4.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	94991 - SINAPI/SC 01/2026	M3	5,91	834,86	23,54	1.031,39	6.095,51
4.5	Fornecimento e instalação de grama sintética decorativa 20mm, fio monofilamento, 100% polietileno, 13.000dtex/m2, colada sobre piso de concreto 04/25	C.P. 1652507227263 - Composição Própria 01/2026	M2	98,42	101,86	15,00	117,14	11.528,92
4.6	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 01/2026	M3	30,21	7,32	23,54	9,04	273,10
4.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 01/2026	M3XKM	297,17	2,30	23,54	2,84	843,96
5	MOBILIÁRIO							11.631,32
5.1	Escalada, dimensões: 3,14x1,92m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, agarras, ferragens e pintura 04/25	C.P. 1652508228791 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	7.364,31	23,54	9.097,87	9.097,87

OBRA:	1205 - Reforma de playground - Praça Jardim Eldorado							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.2	Ferragem para balanço 2 lugares - fornecimento e instalação	C.P. 1652603244663 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	1.159,81	23,54	1.432,83	1.432,83
5.3	Instalação de gangagorra incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento	C.P. 1652603244753 - Composição Própria 01/2026	UN	2,00	445,45	23,54	550,31	1.100,62
							TOTAL	38.573,04