

## Curva ABC

Obra	1210 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS						
CÓDIGO	MARIA ROSA, MASAÇA PRAIA, MARIA FLORE SERRA D'ÁGUA BRANCA, PRAIA DE FERREIRA, PALHOÇA/SC.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	ACUM. %	

C.P.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentual	Acum. %
1652604246313	Execução de pavimento de concreto armado (pca), fck = 30 MPa, espessura de 12,0 cm.	M2	3.080,00	242,96	748.316,80	64,30	64,30
1652604246502	Administração local rua maria rosa	UN	1,00	50.602,18	50.602,18	4,35	68,65
95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	14.462,58	2,92	42.230,73	3,63	72,28
1652507227800	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	UN	139,00	271,47	37.734,33	3,24	75,52
105730	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	M3	154,00	236,63	36.441,02	3,13	78,65
96622	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_01/2024	M3	104,80	300,58	31.500,78	2,71	81,36
2003269	Sarjeta triangular de concreto - STC 58-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	552,00	56,29	31.072,08	2,67	84,03
94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	M2	248,00	121,46	30.122,08	2,59	86,62
94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	M	330,00	59,28	19.562,40	1,68	88,30
1652604246437	Transposição de segmentos de sarjeta triangular STC 07 - areia e brita comerciais	m	50,00	343,45	17.172,50	1,48	89,77
1652504211263	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2" para placa de sinalização (ref. sicro 5213851)	un	34,00	473,53	16.100,02	1,38	91,16
1652506213597	Caixa de queda, coletora de sarjetas - STC 07	UNID	8,00	1.703,36	13.626,88	1,17	92,33
100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M2	3.328,00	3,93	13.079,04	1,12	93,45
92220	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	34,00	276,13	9.388,42	0,81	94,26
100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	1.067,84	8,76	9.354,28	0,80	95,06
1652504211249	Preparo de fundo de vala para assentamento de meio-fio, incluindo compactação, lastro de concreto magro e travamento/escoramento com concreto	M	330,00	25,24	8.329,20	0,72	95,78
5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	10,10	565,18	5.708,32	0,49	96,27
1652506213978	Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório e vestiário, incluindo divisória, mesa de trabalho e água potável (ref. SINAPI 10776)	MES	6,00	885,21	5.311,26	0,46	96,72
4741	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	37,24	128,97	4.802,84	0,41	97,14
1652412177573	Kit para entrada provisória de energia elétrica - aérea, monofásica - fornecimento e instalação	UN	1,00	3.889,74	3.889,74	0,33	97,47
1652601242298	Locação de banheiro químico com limpeza semanal 01/26	MÊS	6,00	634,29	3.805,74	0,33	97,80

## Curva ABC

Obra	1210 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS						
CÓDIGO	MARIA ROSA, MASAÇA PRAIA, MARIA FLOR E SERRA D'ÁGUA BRANCA, PRAIA DE FERREIRA, PALHOÇA/SC.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL (R\$)	FECHA	ACUM. %

104796	Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	M	155,00	20,58	3.189,90	0,27	98,07
C.P. 1652202130031	Isolamento de obra com tela plástica laranja, malha retangular, altura 1,2m, estrutura de madeira pontaleteada - utilização em 3 vezes (ref. orse 12640)	M2	219,60	14,26	3.131,50	0,27	98,34
6077	Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)	M3	51,67	47,29	2.443,47	0,21	98,55
C.P. 1652412177574	Demolição de piso de concreto armado, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento (ref. SINAPI 97627)	M3	34,67	64,54	2.237,60	0,19	98,74
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.800,00	1,04	1.872,00	0,16	98,91
C.P. 1652504211265	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensoes 45x25cm (ref. SINAPI 73916/2)	UN	10,00	175,06	1.750,60	0,15	99,06
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	3,00	574,27	1.722,81	0,15	99,20
C.P. 1652505212821	Escavação vertical para infraestrutura, em solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (ref. SINAPI 101245)	M3	462,00	3,09	1.427,58	0,12	99,33
C.P. 1652504211254	Execução e compactação de aterro com placa vibratória, exclusive escavação, carga, transporte e solo (ref. SINAPI 104737)	M3	37,20	32,21	1.198,21	0,10	99,43
1652601242303	Taxa de descarte de resíduos em empresa licenciada 01/26	M3	52,32	21,61	1.130,64	0,10	99,53
C.P. 1652602242326	Tenda/local para refeições, confeccionada em lona tipo pirâmide com estrutura metálica, dimensões: 5x5,00m, utilização em 5 vezes, incluindo mesa e assentos (ref. orse 13021) 12/25	UN	1,00	927,20	927,20	0,08	99,61
5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, implantação e 01 retirada diária	un.dia	360,00	2,48	892,80	0,08	99,68
93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	M3	33,25	26,27	873,48	0,08	99,76
90100	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m³), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	M3	44,88	17,96	806,04	0,07	99,83
101623	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020	M3	1,87	398,49	745,18	0,06	99,89
100983	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	52,32	11,97	626,27	0,05	99,94
5213383	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária	un.dia	360,00	0,99	356,40	0,03	99,98
95635	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024	UN	1,00	285,11	285,11	0,02	100,00