

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1210 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS MARIA ROSA, MARIA DA PRAIA, MARIA FLOR E SERVIDÃO ROSA BRANCA , PRAIA DE FORA, PALHOÇA/SC.
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 1652202130031 - 02/2026		ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, MALHA RETANGULAR, ALTURA 1,2M, ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - UTILIZAÇÃO EM 3 VEZES (REF. ORSE 12640)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	37,68	3,77	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,73	2,67	
37524 - SINAPI/SC 02/2026	Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (L x C)	M	INSUMO	0,35000000	2,32	0,81	
5075 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,16130000	15,92	2,57	
2745 - SINAPI/SC 02/2026	Pontaletes rolicos sem tratamento, D = 8 a 11 cm, H = 3 m, em eucalipto ou equivalente da regioao - bruta (para escoramento)	M	INSUMO	0,50000000	3,74	1,87	
TOTAL (R\$)						11,69	

C.P. 1652412177573 - 02/2026		KIT PARA ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÉREA, MONOFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
41196 - SINAPI/SC 02/2026	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 9,00 m, resistencia de 150 dan, tipo D	UN	INSUMO	1,00000000	623,02	623,02	
100578 - SINAPI/SC 02/2026	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_04/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	718,32	718,32	
101493 - SINAPI/SC 02/2026	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). af_12/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.846,97	1.846,97	
TOTAL (R\$)						3188,31	

C.P. 1652412177574 - 02/2026		DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (REF. SINAPI 97627)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20340000	36,22	7,37	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,26090000	26,73	33,70	
102274 - SINAPI/SC 02/2026	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 W, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - CHI diurno. af_01/2021	CHI	COMPOSIÇÃO	2,50400000	0,77	1,93	
102275 - SINAPI/SC 02/2026	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 W, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - CHP diurno. af_01/2021	CHP	COMPOSIÇÃO	3,24680000	3,05	9,90	
TOTAL (R\$)						52,90	

C.P. 1652504211249 - 02/2026		PREPARO DE FUNDO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, INCLUINDO COMPACTAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO E TRAVAMENTO/ESCORAMENTO COM CONCRETO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
101616 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	0,30000000	9,46	2,84	
95241 - SINAPI/SC 02/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,30000000	45,35	13,60	
94969 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,00800000	531,17	4,25	
TOTAL (R\$)						20,69	

C.P. 1652504211254 - 02/2026		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO (REF. SINAPI 104737)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1210 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS MARIA ROSA, MARIA DA PRAIA, MARIA FLOR E SERVIDÃO ROSA BRANCA , PRAIA DE FORA, PALHOÇA/SC.
-----------------------	--

Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91277 - SINAPI/SC 02/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09420000	10,85	1,02
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,88090000	26,73	23,55
5903 - SINAPI/SC 02/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	82,85	0,05
5901 - SINAPI/SC 02/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	329,26	1,78
TOTAL (R\$)						26,40

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 1652504211263 - 02/2026						
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2" para placa de sinalização (REF. SICRO 5213851)						un
E9687 - SICRO/SC 10/2025	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	CHP	INSUMO	1,00000000	173,18	173,18
P9823 - SICRO/SC 10/2025	Serralheiro	h	INSUMO	1,00000000	32,35	32,35
P9824 - SICRO/SC 10/2025	Servente	h	INSUMO	1,00000000	24,57	24,57
M0789 - SICRO/SC 10/2025	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	INSUMO	1,05812000	35,54	37,61
1107892 - SICRO/SC 10/2025	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	COMPOSIÇÃO	0,01800000	479,97	8,64
4805750 - SICRO/SC 10/2025	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	COMPOSIÇÃO	0,01800000	51,54	0,93
5915474 - SICRO/SC 10/2025	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,00106000	36,16	0,04
5915476 - SICRO/SC 10/2025	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga	t	COMPOSIÇÃO	0,03375000	32,38	1,09
5915474 - SICRO/SC 10/2025	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,01178000	36,16	0,43
M0962 - SICRO/SC 10/2025	Tube em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m	INSUMO	3,50000000	31,23	109,30
TOTAL (R\$)						388,14

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 1652504211265 - 02/2026						
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2)						UN
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80
13521 - SINAPI/SC 02/2026	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	UN	INSUMO	1,00000000	132,00	132,00
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,73	10,69
TOTAL (R\$)						143,49

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 1652505212821 - 02/2026						
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (REF. SINAPI 101245)						M3
88908 - SINAPI/SC 02/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00180000	116,71	0,21
88907 - SINAPI/SC 02/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00730000	284,38	2,08
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00910000	26,73	0,24
TOTAL (R\$)						2,53

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1210 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS MARIA ROSA, MARIA DA PRAIA, MARIA FLOR E SERVIDÃO ROSA BRANCA , PRAIA DE FORA, PALHOÇA/SC.
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 1652506213597 - 02/2026		CAIXA DE QUEDA, COLETORA DE SARJETAS - STC 07					UNID
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7156 - SINAPI/SC 02/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	1,39240000	25,67	35,74	
94964 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,31680000	587,60	186,15	
87529 - SINAPI/SC 02/2026	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	3,20000000	44,37	141,98	
C.P. 165190831492 - Composição Própria 02/2026	Alvenaria de paver	m²	COMPOSIÇÃO	8,00000000	122,56	980,48	
100322 - SINAPI/SC 02/2026	Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,16900000	200,28	33,85	
C.P. 1652506213596 - Composição Própria 02/2026	Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade (sinapi 79480)	M3	COMPOSIÇÃO	4,80000000	3,75	18,00	
					TOTAL (R\$)	1396,20	

C.P. 165190831492 - 02/2026		ALVENARIA DE PAVER					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
87335 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	684,97	6,85	
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	36,22	32,60	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,93000000	26,73	24,86	
36170 - SINAPI/SC 02/2026	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolino/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa, cor natural	M2	INSUMO	1,00000000	58,25	58,25	
					TOTAL (R\$)	122,56	

C.P. 1652506213596 - 02/2026		ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE (SINAPI 79480)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
89032 - SINAPI/SC 02/2026	Trator de esteiras, potência 100 HP, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01760000	213,12	3,75	
					TOTAL (R\$)	3,75	

C.P. 1652506213978 - 02/2026		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO, INCLUINDO DIVISÓRIA, MESA DE TRABALHO E ÁGUA POTÁVEL (REF. SINAPI 10776)					MES
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
10776 - SINAPI/SC 02/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	725,58	725,58	
					TOTAL (R\$)	725,58	

C.P. 1652507227800 - 02/2026		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88249 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,60000000	39,26	141,34	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1210 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS MARIA ROSA, MARIA DA PRAIA, MARIA FLOR E SERVIDÃO ROSA BRANCA , PRAIA DE FORA, PALHOÇA/SC.
-----------------------	--

Composição do Serviço

88321 - SINAPI/SC 02/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,80000000	45,10	81,18
TOTAL (R\$)						222,52

C.P. 1652602242326 - 02/2026	TENDA/LOCAL PARA REFEIÇÕES, CONFECCIONADA EM LONA TIPO PIRÂMIDE COM ESTRUTURA METÁLICA, DIMENSÕES: 5X5,00M, UTILIZAÇÃO EM 5 VEZES, INCLUINDO MESA E ASSENTOS (REF. ORSE 13021) 12/25					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1652512242325 - Cotação 12/2025	Tenda confeccionada em lona td-1000 anti-chama tipo pirâmide com estrutura metálica em tubo galv. 1 1/4, 1 1/5 e pés com 2", dimensões: 5x5,00m (ref. orse 13751) 12/25	UN	INSUMO	0,20000000	3.800,00	760,00
TOTAL (R\$)						760,00

C.P. 1652604246313 - 02/2026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM.					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
97114 - SINAPI/SC 02/2026	Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_04/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,04545000	0,48	0,02
97113 - SINAPI/SC 02/2026	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,81	2,81
97093 - SINAPI/SC 02/2026	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-283. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	4,69200000	12,40	58,18
97091 - SINAPI/SC 02/2026	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	2,52000000	13,79	34,75
95271 - SINAPI/SC 02/2026	Régua vibratória dupla para concreto, peso de 60kg, comprimento 4 m, com motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHI diurno. af_09/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01716710	0,69	0,01
95270 - SINAPI/SC 02/2026	Régua vibratória dupla para concreto, peso de 60kg, comprimento 4 m, com motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHP diurno. af_09/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00848000	10,66	0,09
90587 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01720000	0,56	0,01
90586 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00848000	1,37	0,01
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25746000	26,73	6,88
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09124000	36,22	3,30
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09768000	37,68	3,68
43614 - SINAPI/SC 02/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	0,19583000	37,15	7,28
42409 - SINAPI/SC 02/2026	Agente de cura, protetor da evaporacao da agua de hidratacao do concreto	KG	INSUMO	0,40000000	8,85	3,54
34494 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,12895000	605,60	78,09
5069 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,00540000	16,22	0,09
4517 - SINAPI/SC 02/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	0,15667000	2,53	0,40
2692 - SINAPI/SC 02/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,00182000	5,22	0,01
TOTAL (R\$)						199,15

C.P. 1652604246437 - 02/2026	Transposição de segmentos de sarjeta triangular STC 07 - areia e brita comerciais					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1100657 - SICRO/SC 10/2025	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	COMPOSIÇÃO	0,21000000	3,87	0,81
1107892 - SICRO/SC 10/2025	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	COMPOSIÇÃO	0,21000000	479,97	100,79
4805750 - SICRO/SC 10/2025	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	COMPOSIÇÃO	0,25000000	51,54	12,88
3103302 - SICRO/SC 10/2025	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	COMPOSIÇÃO	0,16000000	78,00	12,48
95565 - SINAPI/SC 02/2026	Tube de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	154,56	154,56

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1210 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS MARIA ROSA, MARIA DA PRAIA, MARIA FLOR E SERVIDÃO ROSA BRANCA , PRAIA DE FORA, PALHOÇA/SC.
-----------------------	--

Composição do Serviço

TOTAL (R\$)						281,52	
C.P. 1652604246502 - 02/2026	ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA MARIA ROSA					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90778 - SINAPI/SC 02/2026	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	120,00000000	156,54	18.784,80	
90776 - SINAPI/SC 02/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	400,00000000	41,44	16.576,00	
90781 - SINAPI/SC 02/2026	Topografo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	120,00000000	33,79	4.054,80	
88253 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	120,00000000	17,18	2.061,60	
TOTAL (R\$)						41477,20	

Responsável técnico pelos itens:

Alexsander da Silva - CREA 090082-3