



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obras e Serviços de Engenharia

1. IDENTIFICAÇÃO

Obra: Cobertura e quadra da E.B. Prof.^a. Francisca Raimunda de Farias Costa

Local: Rua Davino José Campos, 713 – Praia de Fora – Palhoça - SC

2. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

O presente relatório fotográfico tem por finalidade identificar o local destinado à implantação da cobertura metálica, bem como apresentar as condições existentes e os serviços auxiliares necessários à execução das fundações.

Figura 1 – Situação do local em que será executada a quadra poliesportiva



Fonte: Arquivo Pessoal (2026)

A quadra encontra-se implantada junto à entrada da escola, permitindo fácil acesso e apresentando dimensões adequadas para viabilizar a movimentação de materiais e equipamentos necessários à execução da obra.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 2 – Localização do local em que será executada quadra poliesportiva no lote



Fonte: Arquivo Pessoal (2026)

Ressalta-se que a quadra já está executada, sendo necessária apenas a implantação da cobertura metálica. Dessa forma, recomenda-se especial cuidado com a preservação do piso existente, devendo as aberturas para execução das fundações serem realizadas com o menor impacto possível, de modo a permitir a execução das sapatas sem comprometer as condições da quadra.

Conforme verificado no projeto da estrutura metálica, as fundações serão executadas próximo ao muro de divisa, sendo necessário realizar a possível demolição dos muros existentes objetivando a execução das sapatas. Diante disso, recomenda-se atenção durante o processo de escavação das fundações, visando evitar danos às edificações vizinhas.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Salienta-se, ainda, a necessidade de realizar a demolição pontual do piso da quadra nos locais destinados à execução das fundações, de modo a viabilizar as escavações necessárias para implantação das sapatas.

Com base no relatório de sondagem executado pela empresa Al Buguiski, datado de 07/04/2026, verificou-se a viabilidade de adoção de fundações do tipo rasa, sendo previstas, neste caso, sapatas isoladas.

Figura 3 – Necessidade de relocação dos postes de madeira



Fonte: Arquivo Pessoal (2026)

Figura 4 – Desalinhamento da quadra com a divisa permitindo facilmente à execução das fundações



Fonte: Arquivo Pessoal (2026)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 5 – Poste que deverá ser removido para posicionamento do pilar metálico



Fonte: Arquivo Pessoal (2026)

Observa-se, conforme apresentado nas imagens, a necessidade de verificar a demolição do banco existente para viabilizar a execução das fundações, bem como o possível reposicionamento ou remoção dos postes de madeira utilizados como estrutura de apoio da tela, de modo a permitir a execução da estrutura metálica.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

3. CONCLUSÃO

Com base no relatório fotográfico, pode-se observar a necessidade de realização dos serviços previstos no orçamento para execução das fundações e da cobertura metálica na quadra poliesportiva da E.B. Prof.^a Francisca Raimunda de Farias Costa.

Palhoça, 03 de junho de 2026.

MATHEUS NILTON DE SOUSA
Secretaria de Infraestrutura e Saneamento
Matrícula nº 3767628-1
Engenheiro Civil
CREA/SC 188781-9