

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
----------------	---

### Composição do Serviço

<b>88549 - 01/2020</b>	<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM</b>					<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4718 - SINAPI/SC 01/2020	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	1,05000000	62,50	65,62
88316 - SINAPI/SC 01/2020	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	17,09	17,09
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>82,71</b>

<b>88316 - 01/2020</b>	<b>SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6111 - SINAPI/SC 01/2020	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	14,27	14,27
37370 - SINAPI/SC 01/2020	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37371 - SINAPI/SC 01/2020	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,79	0,79
37372 - SINAPI/SC 01/2020	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,35	0,35
37373 - SINAPI/SC 01/2020	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,07	0,07
43467 - SINAPI/SC 01/2020	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,38	0,38
43491 - SINAPI/SC 01/2020	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,02	1,02
95378 - SINAPI/SC 01/2020	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,20	0,20
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>17,09</b>

<b>95378 - 01/2020</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6111 - SINAPI/SC 01/2020	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	INSUMO	0,01460000	14,27	0,21
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,20</b>

<b>91872 - 03/2026</b>	<b>ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023</b>					<b>M</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19700000	46,65	9,19
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19700000	29,32	5,78
2685 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	INSUMO	1,01700000	7,78	7,91
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>22,87</b>

<b>88264 - 03/2026</b>	<b>ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95332 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,49	1,49
43484 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,45	1,45
43460 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,90	0,90
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
2436 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	40,06	40,06

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>46,65</b>
--------------------	--------------

<b>95332 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2436 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	0,03732000	40,06	1,50

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,49</b>
--------------------	-------------

<b>88247 - 03/2026</b>	<b>AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95316 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,87	0,87
43484 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,45	1,45
43460 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,90	0,90
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
247 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	23,35	23,35

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>29,32</b>
--------------------	--------------

<b>95316 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
247 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	0,03732000	23,35	0,87

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,87</b>
--------------------	-------------

<b>91880 - 03/2026</b>	<b>LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</b>	<b>UN</b>
------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13100000	46,65	6,11
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13100000	29,32	3,84
1892 - SINAPI/SC 03/2026	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	INSUMO	1,00000000	1,37	1,37

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>11,32</b>
--------------------	--------------

<b>91905 - 03/2026</b>	<b>CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</b>	<b>UN</b>
------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19600000	46,65	9,14
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19600000	29,32	5,75

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

1884 - SINAPI/SC 03/2026	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	INSUMO	1,00000000	3,44	3,44
--------------------------	---	----	--------	------------	------	------

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>18,32</b>
--------------------	--------------

<b>91925 - 03/2026</b>	<b>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023</b>	<b>M</b>
------------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	46,65	1,07
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	29,32	0,67
21127 - SINAPI/SC 03/2026	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	6,46	0,06
993 - SINAPI/SC 03/2026	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	INSUMO	1,24340000	2,24	2,79

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>4,58</b>
--------------------	-------------

<b>91929 - 03/2026</b>	<b>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023</b>	<b>M</b>
------------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	46,65	1,82
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	29,32	1,14
21127 - SINAPI/SC 03/2026	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	6,46	0,06
1021 - SINAPI/SC 03/2026	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	INSUMO	1,24340000	4,79	5,96

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>8,96</b>
--------------------	-------------

<b>91934 - 03/2026</b>	<b>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023</b>	<b>M</b>
------------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11400000	46,65	5,32
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11400000	29,32	3,34
21127 - SINAPI/SC 03/2026	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	6,46	0,06
979 - SINAPI/SC 03/2026	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	INSUMO	1,24340000	17,11	21,27

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>29,98</b>
--------------------	--------------

<b>92419 - 03/2026</b>	<b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020</b>	<b>M2</b>
------------------------	---	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92263 - SINAPI/SC 03/2026	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,26300000	183,14	48,17
88262 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,86600000	37,68	32,63
88239 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	28,26	4,49
40304 - SINAPI/SC 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,01900000	19,65	0,37
40287 - SINAPI/SC 03/2026	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	INSUMO	0,78500000	15,32	12,03
40275 - SINAPI/SC 03/2026	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	INSUMO	0,39300000	41,60	16,35

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

40271 - SINAPI/SC 03/2026	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	INSUMO	0,19600000	39,80	7,80
2692 - SINAPI/SC 03/2026	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,01000000	5,43	0,05

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>121,86</b>
--------------------	---------------

<b>92263 - 03/2026</b>	<b>FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020</b>	<b>M2</b>
------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,25500000	40,60	10,35
91692 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,06300000	41,79	2,63
88262 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,18000000	37,68	44,46
88239 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	28,26	7,06
5068 - SINAPI/SC 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,20800000	15,92	3,31
4517 - SINAPI/SC 03/2026	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	9,23700000	2,53	23,37
4491 - SINAPI/SC 03/2026	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	2,30800000	7,23	16,69
1358 - SINAPI/SC 03/2026	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	INSUMO	1,33600000	56,36	75,30

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>183,14</b>
--------------------	---------------

<b>91693 - 03/2026</b>	<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015</b>	<b>CHI</b>
------------------------	--	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91689 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,01	0,01
91688 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,08	0,08
88297 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	40,51	40,51

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>40,60</b>
--------------------	--------------

<b>91689 - 03/2026</b>	<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015</b>	<b>H</b>
------------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
14618 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	INSUMO	0,00001480	1.197,49	0,02

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,01</b>
--------------------	-------------

<b>91688 - 03/2026</b>	<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
14618 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	INSUMO	0,00007200	1.197,49	0,09

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,08</b>
--------------------	-------------

<b>88297 - 03/2026</b>	<b>OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95360 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,41	0,41
43488 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,97	0,97

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>					
-----------------------	---	--	--	--	--	--

Composição do Serviço						
43464 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,03	0,03
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4230 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	36,35	36,35

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>40,51</b>
--------------------	--------------

<b>95360 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4230 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	36,35	0,42

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,41</b>
--------------------	-------------

<b>91692 - 03/2026</b>	<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015</b>					<b>CHP</b>
------------------------	--	--	--	--	--	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91691 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,14	1,14
91690 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,05	0,05
91689 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,01	0,01
91688 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,08	0,08
88297 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	40,51	40,51

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>41,79</b>
--------------------	--------------

<b>91691 - 03/2026</b>	<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015</b>					<b>H</b>
------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	1,36000000	0,84	1,14

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,14</b>
--------------------	-------------

<b>91690 - 03/2026</b>	<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
14618 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	INSUMO	0,00005000	1.197,49	0,06

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,05</b>
--------------------	-------------

<b>88262 - 03/2026</b>	<b>CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95330 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,37	0,37
43483 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,52	1,52
43459 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,30	0,30

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
1213 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	32,74	32,74
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>37,68</b>

<b>95330 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1213 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	32,74	0,38
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,37</b>

<b>88239 - 03/2026</b>	<b>AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95309 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,34	0,34
43483 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,52	1,52
43459 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,30	0,30
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
6117 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	23,35	23,35
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>28,26</b>

<b>95309 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6117 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	23,35	0,34
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,34</b>

<b>92759 - 03/2026</b>	<b>ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022</b>					<b>KG</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92800 - SINAPI/SC 03/2026	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,78	9,78
88245 - SINAPI/SC 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10690000	35,93	3,84
88238 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01750000	28,63	0,50
43132 - SINAPI/SC 03/2026	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	25,00	0,62
39017 - SINAPI/SC 03/2026	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	1,19000000	0,21	0,25

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>14,98</b>
<b>92800 - 03/2026</b>						<b>CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022</b>	
						<b>KG</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88245 - SINAPI/SC 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05810000	35,93	2,09	
88238 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00950000	28,63	0,27	
43059 - SINAPI/SC 03/2026	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,07000000	6,95	7,44	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>9,78</b>
<b>88245 - 03/2026</b>						<b>ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	
						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95314 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,35	0,35	
43489 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,55	1,55	
43465 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,72	0,72	
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11	
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65	
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98	
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01	
378 - SINAPI/SC 03/2026	ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,56	30,56	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>35,93</b>
<b>95314 - 03/2026</b>						<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	
						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
378 - SINAPI/SC 03/2026	ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	30,56	0,35	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,35</b>
<b>88238 - 03/2026</b>						<b>AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	
						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95308 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,26	0,26	
43489 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,55	1,55	
43465 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,72	0,72	
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11	
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65	
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98	
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01	
6114 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	23,35	23,35	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>28,63</b>

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

<b>95308 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6114 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	23,35	0,27

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,26</b>
--------------------	-------------

<b>92762 - 03/2026</b>	<b>ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022</b>	<b>KG</b>				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92803 - SINAPI/SC 03/2026	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,49	8,49
88245 - SINAPI/SC 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03920000	35,93	1,41
88238 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00640000	28,63	0,18
43132 - SINAPI/SC 03/2026	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	25,00	0,62
39017 - SINAPI/SC 03/2026	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,54300000	0,21	0,11

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>10,80</b>
--------------------	--------------

<b>92803 - 03/2026</b>	<b>CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022</b>	<b>KG</b>				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00880000	35,93	0,32
88238 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00140000	28,63	0,04
34 - SINAPI/SC 03/2026	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,11000000	7,34	8,15

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>8,49</b>
--------------------	-------------

<b>93358 - 03/2026</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024</b>	<b>M3</b>				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,95576670	26,73	105,74

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>105,73</b>
--------------------	---------------

<b>93382 - 03/2026</b>	<b>REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023</b>	<b>M3</b>				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91533 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,19620000	49,42	9,70
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,78660000	26,73	21,03
5903 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	81,87	0,05
5901 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	365,13	1,97

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>32,72</b>
--------------------	--------------

<b>91533 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015</b>	<b>CHP</b>				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

91532 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,80	6,80
91531 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,05	1,05
91530 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,22	0,22
91529 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,84	0,84
88297 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	40,51	40,51

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>49,42</b>
--------------------	--------------

<b>91532 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015</b>	<b>H</b>
------------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4222 - SINAPI/SC 03/2026	GASOLINA COMUM	L	INSUMO	1,03000000	6,61	6,81

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>6,80</b>
--------------------	-------------

<b>91531 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13458 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	INSUMO	0,00006670	15.792,60	1,05

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,05</b>
--------------------	-------------

<b>91530 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015</b>	<b>H</b>
------------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13458 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	INSUMO	0,00001430	15.792,60	0,23

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,22</b>
--------------------	-------------

<b>91529 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13458 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	INSUMO	0,00005330	15.792,60	0,84

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,84</b>
--------------------	-------------

<b>5903 - 03/2026</b>	<b>CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHI</b>
-----------------------	--	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91398 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,17	4,17
91397 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,35	10,35
91396 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,99	26,99
88282 - SINAPI/SC 03/2026	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	40,36	40,36

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	81,87
<b>91398 - 03/2026</b>	<b>CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37758 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00000570	643.783,77	3,67	
37736 - SINAPI/SC 03/2026	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00000580	89.250,00	0,52	
						TOTAL (R\$)	4,17
<b>91397 - 03/2026</b>	<b>CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37758 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00001410	643.783,77	9,08	
37736 - SINAPI/SC 03/2026	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00001440	89.250,00	1,29	
						TOTAL (R\$)	10,35
<b>91396 - 03/2026</b>	<b>CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37758 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00003430	643.783,77	22,08	
37736 - SINAPI/SC 03/2026	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00005510	89.250,00	4,92	
						TOTAL (R\$)	26,99
<b>88282 - 03/2026</b>	<b>MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95347 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,18	0,18	
43488 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,97	0,97	
43464 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,03	0,03	
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11	
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65	
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98	
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01	
4093 - SINAPI/SC 03/2026	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	36,43	36,43	
						TOTAL (R\$)	40,36

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

95347 - 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H
Referência	Descrição dos Serviços	Total (R\$)
4093 - SINAPI/SC 03/2026	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	0,19
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>0,18</b>
5901 - 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Total (R\$)
91398 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	4,17
91397 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	10,35
91396 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	26,99
88282 - SINAPI/SC 03/2026	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,36
53831 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	235,73
5763 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	47,53
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>365,13</b>
53831 - 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H
Referência	Descrição dos Serviços	Total (R\$)
4221 - SINAPI/SC 03/2026	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	235,73
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>235,73</b>
5763 - 03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H
Referência	Descrição dos Serviços	Total (R\$)
37758 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	41,40
37736 - SINAPI/SC 03/2026	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	6,15
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>47,53</b>
93653 - 03/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN
Referência	Descrição dos Serviços	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,65
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,04
34653 - SINAPI/SC 03/2026	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	8,45
1570 - SINAPI/SC 03/2026	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	0,91

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	12,04	
<b>93667 - 03/2026</b>						<b>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</b>		<b>UN</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10628500	46,65	4,96		
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10628500	29,32	3,12		
34709 - SINAPI/SC 03/2026	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	INSUMO	1,00000000	59,37	59,37		
1570 - SINAPI/SC 03/2026	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	3,00000000	0,91	2,73		
						TOTAL (R\$)	70,16	
<b>96523 - 03/2026</b>						<b>ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024</b>		<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,12600000	26,73	83,56		
88309 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,96600000	36,22	34,99		
						TOTAL (R\$)	118,53	
<b>88309 - 03/2026</b>						<b>PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
95371 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,64	0,64		
43489 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,55	1,55		
43465 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,72	0,72		
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11		
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65		
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98		
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01		
4750 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,56	30,56		
						TOTAL (R\$)	36,22	
<b>95371 - 03/2026</b>						<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
4750 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,02120000	30,56	0,65		
						TOTAL (R\$)	0,64	
<b>96527 - 03/2026</b>						<b>ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024</b>		<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,51500000	26,73	93,96		
88309 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00400000	36,22	36,36		

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
----------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	130,31
<b>96535 - 03/2026</b>						<b>FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024</b>	
<b>Referência</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>Coef.</b>	<b>Unitário (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>M2</b>
91693 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,28200000	40,60	11,45	
91692 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07000000	41,79	2,93	
88262 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,39200000	37,68	90,13	
88239 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,08100000	28,26	30,55	
40304 - SINAPI/SC 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,04700000	19,65	0,92	
6212 - SINAPI/SC 03/2026	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,22700000	12,00	14,72	
5074 - SINAPI/SC 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	INSUMO	0,00500000	17,83	0,09	
5073 - SINAPI/SC 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	INSUMO	0,03800000	16,22	0,62	
4517 - SINAPI/SC 03/2026	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	3,60900000	2,53	9,13	
2692 - SINAPI/SC 03/2026	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,01670000	5,43	0,09	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>160,58</b>
<b>96536 - 03/2026</b>						<b>FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024</b>	
<b>Referência</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>Coef.</b>	<b>Unitário (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>M2</b>
91693 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05300000	40,60	2,15	
91692 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01300000	41,79	0,54	
88262 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,08800000	37,68	41,00	
88239 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,47700000	28,26	13,48	
40304 - SINAPI/SC 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,05300000	19,65	1,04	
6212 - SINAPI/SC 03/2026	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,13400000	12,00	13,61	
5073 - SINAPI/SC 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	INSUMO	0,02600000	16,22	0,42	
4517 - SINAPI/SC 03/2026	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,54700000	2,53	1,38	
4491 - SINAPI/SC 03/2026	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,60500000	7,23	4,37	
2692 - SINAPI/SC 03/2026	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,01670000	5,43	0,09	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>78,06</b>
<b>96619 - 03/2026</b>						<b>LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024</b>	
<b>Referência</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>Coef.</b>	<b>Unitário (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>M2</b>
94968 - SINAPI/SC 03/2026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06900000	492,67	33,99	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12265000	26,73	3,28	
88309 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,33905000	36,22	12,28	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>49,54</b>

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

94968 - 03/2026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3
Referência	Descrição dos Serviços	
89226 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI
89225 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP
88377 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
4721 - SINAPI/SC 03/2026	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3
1379 - SINAPI/SC 03/2026	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG
370 - SINAPI/SC 03/2026	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>492,67</b>
--------------------	---------------

89226 - 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI
Referência	Descrição dos Serviços	
89222 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H
89221 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,62</b>
--------------------	-------------

89222 - 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H
Referência	Descrição dos Serviços	
36397 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,30</b>
--------------------	-------------

89221 - 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H
Referência	Descrição dos Serviços	
36397 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,32</b>
--------------------	-------------

89225 - 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP
Referência	Descrição dos Serviços	
89224 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H
89223 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H
89222 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

89221 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,32	1,32	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>5,17</b>	
<b>89224 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2705 - SINAPI/SC 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	2,50000000	0,84	2,10	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>2,10</b>	
<b>89223 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36397 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00007000	20.745,76	1,45	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>1,45</b>	
<b>88377 - 03/2026</b>	<b>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95389 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,27	0,27	
43488 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,97	0,97	
43464 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,03	0,03	
37666 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	33,47	33,47	
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11	
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65	
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98	
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>37,49</b>	
<b>95389 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37666 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,00831000	33,47	0,28	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,27</b>	
<b>97083 - 03/2026</b>	<b>COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021</b>						<b>M2</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95265 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04200000	0,85	0,04	
95264 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02500000	6,85	0,17	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08900000	26,73	2,38	

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

88309 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04500000	36,22	1,63
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>4,19</b>
<b>95265 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016</b>					<b>CHI</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95261 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,18	0,18
95260 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,67	0,67
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,85</b>
<b>95261 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11281 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	INSUMO	0,00001430	12.744,91	0,18
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,18</b>
<b>95260 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11281 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	INSUMO	0,00005330	12.744,91	0,68
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,67</b>
<b>95264 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016</b>					<b>CHP</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95263 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	5,15	5,15
95262 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,85	0,85
95261 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,18	0,18
95260 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,67	0,67
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>6,85</b>
<b>95263 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4222 - SINAPI/SC 03/2026	GASOLINA COMUM	L	INSUMO	0,78000000	6,61	5,16
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>5,15</b>
<b>95262 - 03/2026</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11281 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	INSUMO	0,00006670	12.744,91	0,85

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa
----------------	--

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	0,85	
<b>97622 - 03/2026</b>						<b>DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023</b>		<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,19570000	26,73	58,69		
88309 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,35410000	36,22	12,83		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>71,51</b>	
<b>97628 - 03/2026</b>						<b>DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023</b>		<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	10,27590000	26,73	274,67		
88309 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,65740000	36,22	60,03		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>334,70</b>	
<b>97667 - 03/2026</b>						<b>ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021</b>		<b>M</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06720000	46,65	3,13		
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06720000	29,32	1,97		
39246 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	INSUMO	1,10000000	3,62	3,98		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>9,08</b>	
<b>97881 - 03/2026</b>						<b>CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020</b>		<b>UN</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
101619 - SINAPI/SC 03/2026	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,03600000	315,93	11,37		
97733 - SINAPI/SC 03/2026	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,00910000	4.097,75	37,29		
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01910000	26,73	0,51		
88309 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02430000	36,22	0,88		
43429 - SINAPI/SC 03/2026	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	INSUMO	1,00000000	107,74	107,74		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>157,78</b>	
<b>101619 - 03/2026</b>						<b>PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026</b>		<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
91533 - SINAPI/SC 03/2026	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,13505000	49,42	6,67		
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,50423800	26,73	93,67		
88309 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,02877000	36,22	73,48		
4720 - SINAPI/SC 03/2026	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	1,10000000	129,20	142,12		

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

**Empreendimento**      **1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa**

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	315,93	
<b>97733 - 03/2026</b>						<b>PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024</b>		<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94971 - SINAPI/SC 03/2026	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,20000000	601,14	721,37		
92767 - SINAPI/SC 03/2026	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	42,64630000	16,70	712,19		
91693 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	1,04010000	40,60	42,23		
91692 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,77360000	41,79	32,33		
90587 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	18,09170000	0,58	10,49		
90586 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	6,63500000	1,38	9,16		
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	31,99300000	26,73	855,17		
88309 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	31,99300000	36,22	1.158,79		
88261 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	9,06850000	35,83	324,92		
88239 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,81370000	28,26	51,26		
20247 - SINAPI/SC 03/2026	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	INSUMO	0,64450000	17,63	11,36		
2692 - SINAPI/SC 03/2026	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,12000000	5,43	0,65		
1358 - SINAPI/SC 03/2026	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	INSUMO	2,97900000	56,36	167,90		
						TOTAL (R\$)	4097,75	
<b>94971 - 03/2026</b>						<b>CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021</b>		<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
89226 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,60670000	1,62	0,98		
89225 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,64340000	5,17	3,33		
88377 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,25010000	37,49	46,87		
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,97920000	26,73	52,90		
4721 - SINAPI/SC 03/2026	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,59720000	111,91	66,83		
1379 - SINAPI/SC 03/2026	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	364,94330000	0,86	313,85		
370 - SINAPI/SC 03/2026	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,72750000	160,00	116,40		
						TOTAL (R\$)	601,14	
<b>92767 - 03/2026</b>						<b>ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022</b>		<b>KG</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
92799 - SINAPI/SC 03/2026	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	11,21	11,21		
88245 - SINAPI/SC 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10550000	35,93	3,79		
88238 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01720000	28,63	0,49		
43132 - SINAPI/SC 03/2026	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	25,00	0,62		
39017 - SINAPI/SC 03/2026	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	2,81600000	0,21	0,59		

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	16,70	
<b>92799 - 03/2026</b>						<b>CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022</b>		<b>KG</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88245 - SINAPI/SC 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09330000	35,93	3,35		
88238 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01520000	28,63	0,44		
43059 - SINAPI/SC 03/2026	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,07000000	6,95	7,44		
						TOTAL (R\$)	11,21	
<b>90587 - 03/2026</b>						<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015</b>		<b>CHI</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
90583 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,11	0,11		
90582 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,47	0,47		
						TOTAL (R\$)	0,58	
<b>90583 - 03/2026</b>						<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
13896 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	INSUMO	0,0002960	3.741,97	0,11		
						TOTAL (R\$)	0,11	
<b>90582 - 03/2026</b>						<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
13896 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	INSUMO	0,00012800	3.741,97	0,48		
						TOTAL (R\$)	0,47	
<b>90586 - 03/2026</b>						<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>		<b>CHP</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
90585 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,43	0,43		
90584 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,37	0,37		
90583 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,11	0,11		
90582 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,47	0,47		
						TOTAL (R\$)	1,38	
<b>90585 - 03/2026</b>						<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
2705 - SINAPI/SC 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	0,52000000	0,84	0,44		

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	0,43	
<b>90584 - 03/2026</b>	<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
13896 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	INSUMO	0,00010000	3.741,97	0,37		
						TOTAL (R\$)	0,37	
<b>88261 - 03/2026</b>	<b>CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
95329 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,45	0,45		
43483 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,52	1,52		
43459 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,30	0,30		
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11		
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65		
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98		
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01		
1214 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,81	30,81		
						TOTAL (R\$)	35,83	
<b>95329 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1214 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	30,81	0,45		
						TOTAL (R\$)	0,45	
<b>98459 - 03/2026</b>	<b>TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024</b>						<b>M2</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94974 - SINAPI/SC 03/2026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,00610000	559,70	3,41		
91693 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02640000	40,60	1,07		
91692 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00660000	41,79	0,28		
88262 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,73500000	37,68	27,69		
88239 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,49200000	28,26	13,90		
7243 - SINAPI/SC 03/2026	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	INSUMO	0,58530000	52,67	30,83		
6194 - SINAPI/SC 03/2026	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	2,00000000	5,16	10,32		
5061 - SINAPI/SC 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	INSUMO	0,06800000	15,65	1,06		
4491 - SINAPI/SC 03/2026	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,22730000	7,23	8,87		
						TOTAL (R\$)	97,41	

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

<b>94974 - 03/2026</b>	<b>CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021</b>					<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	6,28580000	26,73	168,02
4721 - SINAPI/SC 03/2026	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,59710000	111,91	66,82
1379 - SINAPI/SC 03/2026	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	218,93000000	0,86	188,28
370 - SINAPI/SC 03/2026	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,85380000	160,00	136,61

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>559,70</b>
--------------------	---------------

<b>98557 - 03/2026</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023</b>					<b>M2</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88270 - SINAPI/SC 03/2026	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,42990000	36,22	15,57
88243 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09690000	28,04	2,72
626 - SINAPI/SC 03/2026	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIQ (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	INSUMO	1,50000000	23,16	34,74

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>53,02</b>
--------------------	--------------

<b>88270 - 03/2026</b>	<b>IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95338 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,64	0,64
43489 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,55	1,55
43465 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,72	0,72
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
12873 - SINAPI/SC 03/2026	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,56	30,56

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>36,22</b>
--------------------	--------------

<b>95338 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
12873 - SINAPI/SC 03/2026	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,02120000	30,56	0,65

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,64</b>
--------------------	-------------

<b>88243 - 03/2026</b>	<b>AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95313 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,26	0,26
43491 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,62	1,62
43467 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,60	0,60
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>		
-----------------------	---	--	--

### Composição do Serviço

37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
242 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,81	22,81

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>28,04</b>
--------------------	--------------

<b>95313 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
242 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	22,81	0,26

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,26</b>
--------------------	-------------

<b>99059 - 03/2026</b>	<b>LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024</b>					<b>M</b>
------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94974 - SINAPI/SC 03/2026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,00400000	559,70	2,24
91693 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02800000	40,60	1,14
91692 - SINAPI/SC 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00700000	41,79	0,29
88262 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,72470000	37,68	27,31
88239 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,72470000	28,26	20,48
10567 - SINAPI/SC 03/2026	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,55000000	8,18	4,50
7356 - SINAPI/SC 03/2026	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	INSUMO	0,02560000	28,50	0,73
5068 - SINAPI/SC 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,11100000	15,92	1,77
4433 - SINAPI/SC 03/2026	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,41250000	62,58	25,81
4417 - SINAPI/SC 03/2026	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,74450000	17,41	12,96

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>97,17</b>
--------------------	--------------

<b>99814 - 03/2026</b>	<b>LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025</b>					<b>M2</b>
------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
99834 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02245170	0,24	0,01
99833 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01171250	4,08	0,05
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06832850	26,73	1,83

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,86</b>
--------------------	-------------

<b>99834 - 03/2026</b>	<b>LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023</b>					<b>CHI</b>
------------------------	---	--	--	--	--	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
99830 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,04	0,04

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>		
-----------------------	---	--	--

### Composição do Serviço

99829 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,20	0,20
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,24</b>
<b>99830 - 03/2026</b>	<b>LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
746 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	INSUMO	0,00001480	2.790,00	0,04
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,04</b>
<b>99829 - 03/2026</b>	<b>LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACÃO. AF_05/2023</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
746 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	INSUMO	0,00007200	2.790,00	0,20
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,20</b>
<b>99833 - 03/2026</b>	<b>LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023</b>					<b>CHP</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
99832 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,71	3,71
99831 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,13	0,13
99830 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,04	0,04
99829 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,20	0,20
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>4,08</b>
<b>99832 - 03/2026</b>	<b>LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	4,42000000	0,84	3,71
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>3,71</b>
<b>99831 - 03/2026</b>	<b>LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
746 - SINAPI/SC 03/2026	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	INSUMO	0,00005000	2.790,00	0,14

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	0,13
<b>100434 - 03/2026</b>						<b>M</b>	
<b>CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019</b>							
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
93282 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	41,06	0,75	
93281 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	41,99	0,55	
88323 - SINAPI/SC 03/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15600000	37,28	5,82	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	26,73	6,68	
12627 - SINAPI/SC 03/2026	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	INSUMO	0,44000000	1,29	0,57	
12626 - SINAPI/SC 03/2026	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	INSUMO	1,55000000	41,07	63,66	
12624 - SINAPI/SC 03/2026	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	INSUMO	0,22000000	32,25	7,10	
12618 - SINAPI/SC 03/2026	CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	INSUMO	0,35000000	167,94	58,78	
12616 - SINAPI/SC 03/2026	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	INSUMO	0,22000000	16,46	3,62	
12614 - SINAPI/SC 03/2026	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	INSUMO	0,33000000	54,27	17,91	
11054 - SINAPI/SC 03/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")	UN	INSUMO	3,00000000	0,04	0,12	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>165,50</b>
<b>93282 - 03/2026</b>						<b>CHI</b>	
<b>GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016</b>							
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
93278 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,07	0,07	
93277 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,30	0,30	
88295 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	40,69	40,69	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>41,06</b>
<b>93278 - 03/2026</b>						<b>H</b>	
<b>GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016</b>							
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36487 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	INSUMO	0,00001480	4.781,04	0,07	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,07</b>
<b>93277 - 03/2026</b>						<b>H</b>	
<b>GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016</b>							
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36487 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	INSUMO	0,00006400	4.781,04	0,31	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,30</b>
<b>88295 - 03/2026</b>						<b>H</b>	
<b>OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>							
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95358 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,59	0,59	

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

Composição do Serviço						
43488 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,97	0,97
43464 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,03	0,03
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4253 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	36,35	36,35

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>40,69</b>
--------------------	--------------

<b>95358 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4253 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01637000	36,35	0,60

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,59</b>
--------------------	-------------

<b>93281 - 03/2026</b>	<b>GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016</b>					<b>CHP</b>
------------------------	---	--	--	--	--	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93280 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,65	0,65
93279 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,28	0,28
93278 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,07	0,07
93277 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,30	0,30
88295 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	40,69	40,69

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>41,99</b>
--------------------	--------------

<b>93280 - 03/2026</b>	<b>GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	0,78000000	0,84	0,66

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,65</b>
--------------------	-------------

<b>93279 - 03/2026</b>	<b>GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016</b>					<b>H</b>
------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36487 - SINAPI/SC 03/2026	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	INSUMO	0,00006000	4.781,04	0,29

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,28</b>
--------------------	-------------

<b>88323 - 03/2026</b>	<b>TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95385 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,37	0,37
43483 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,52	1,52

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
43459 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,30	0,30
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
12869 - SINAPI/SC 03/2026	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	32,34	32,34

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>37,28</b>
--------------------	--------------

<b>95385 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
12869 - SINAPI/SC 03/2026	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	32,34	0,37

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,37</b>
--------------------	-------------

<b>100747 - 03/2026</b>	<b>PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE</b>					<b>M2</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 03/2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06350000	37,30	2,37
7288 - SINAPI/SC 03/2026	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	INSUMO	0,19450000	42,94	8,35
5318 - SINAPI/SC 03/2026	DILUENTE AGUARRAS	L	INSUMO	0,05840000	23,80	1,39

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>12,09</b>
--------------------	--------------

<b>88310 - 03/2026</b>	<b>PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95372 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,44	0,44
43490 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,97	1,97
43466 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	2,05	2,05
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4783 - SINAPI/SC 03/2026	PINTOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,09	30,09

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>37,30</b>
--------------------	--------------

<b>95372 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4783 - SINAPI/SC 03/2026	PINTOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	30,09	0,44

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,44</b>
--------------------	-------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
----------------	---

### Composição do Serviço

102491 - 03/2026	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Referência	Descrição dos Serviços					
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	26,73	3,07
88310 - SINAPI/SC 03/2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	37,30	10,26
12815 - SINAPI/SC 03/2026	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,14
7348 - SINAPI/SC 03/2026	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	INSUMO	0,42700000	19,11	8,16
6085 - SINAPI/SC 03/2026	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	INSUMO	0,16000000	7,90	1,26

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>22,86</b>
--------------------	--------------

102504 - 03/2026	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Referência	Descrição dos Serviços					
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,73	2,67
88310 - SINAPI/SC 03/2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,23900000	37,30	8,91
12815 - SINAPI/SC 03/2026	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	INSUMO	0,04000000	13,94	0,56
7348 - SINAPI/SC 03/2026	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	INSUMO	0,02100000	19,11	0,40

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>12,53</b>
--------------------	--------------

103672 - 03/2026	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Referência	Descrição dos Serviços					
90587 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13000000	0,58	0,08
90586 - SINAPI/SC 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09400000	1,38	0,13
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,34500000	26,73	35,95
88309 - SINAPI/SC 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22400000	36,22	8,11
88262 - SINAPI/SC 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22400000	37,68	8,44
1527 - SINAPI/SC 03/2026	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	634,90	700,29

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>752,98</b>
--------------------	---------------

104403 - 03/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Referência	Descrição dos Serviços					
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27236020	46,65	12,71
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13618010	29,32	3,99
39332 - SINAPI/SC 03/2026	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"	UN	INSUMO	1,00000000	10,12	10,12
11950 - SINAPI/SC 03/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	INSUMO	2,00000000	0,20	0,40

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>27,21</b>
--------------------	--------------

104785 - 03/2026	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Referência	Descrição dos Serviços					

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19460000	46,65	9,08
88247 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04420000	29,32	1,30
4350 - SINAPI/SC 03/2026	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	INSUMO	1,31250000	0,77	1,01
395 - SINAPI/SC 03/2026	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	INSUMO	1,25000000	2,07	2,59
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>13,95</b>

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
<b>104916 - 03/2026 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG</b>						
92800 - SINAPI/SC 03/2026	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,78	9,78
88245 - SINAPI/SC 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16600000	35,93	5,96
88238 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06400000	28,63	1,83
43132 - SINAPI/SC 03/2026	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	25,00	0,62
39017 - SINAPI/SC 03/2026	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,81900000	0,21	0,17
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>18,36</b>

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
<b>104919 - 03/2026 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG</b>						
92803 - SINAPI/SC 03/2026	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,49	8,49
88245 - SINAPI/SC 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08100000	35,93	2,91
88238 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03100000	28,63	0,89
43132 - SINAPI/SC 03/2026	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	25,00	0,62
39017 - SINAPI/SC 03/2026	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,39900000	0,21	0,08
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>12,98</b>

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
<b>C.P. 165190529573 - 03/2026 PISO CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADURA EM TELA DE AÇO CA60, MALHA 15 X15 CM, POLIMENTO MECANIZADO M2</b>						
3777 - SINAPI/SC 03/2026	Lona plastica pesada preta, E = 150 micra	M2	INSUMO	1,12800000	1,95	2,20
4460 - SINAPI/SC 03/2026	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	0,25000000	22,58	5,64
4517 - SINAPI/SC 03/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	0,20000000	2,53	0,51
88262 - SINAPI/SC 03/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18050000	37,68	6,80
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13880000	36,22	5,03
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31930000	26,73	8,53
21141 - SINAPI/SC 03/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	M2	INSUMO	1,12000000	11,63	13,03
95276 - SINAPI/SC 03/2026	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 HP - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	1,50000000	3,26	4,89
34495 - SINAPI/SC 03/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,09700000	625,13	60,64
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>107,27</b>

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa
----------------	--

### Composição do Serviço

95276 - 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95275 - SINAPI/SC 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,13	2,13
95274 - SINAPI/SC 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,44	0,44
95273 - SINAPI/SC 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,13	0,13
95272 - SINAPI/SC 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,56	0,56
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>3,26</b>
95275 - 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	2,54000000	0,84	2,13
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>2,13</b>
95274 - 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13954 - SINAPI/SC 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	INSUMO	0,00005000	8.858,32	0,44
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,44</b>
95273 - 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13954 - SINAPI/SC 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	INSUMO	0,00001480	8.858,32	0,13
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,13</b>
95272 - 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13954 - SINAPI/SC 03/2026	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	INSUMO	0,00006400	8.858,32	0,57
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,56</b>
C.P. 165210384901 - 03/2026	LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI 9537	M2				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3 - SINAPI/SC 03/2026	Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza	L	INSUMO	0,05000000	18,07	0,90
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14000000	26,73	3,74
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>4,64</b>

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
----------------	---

### Composição do Serviço

<b>C.P. 165210586557 - 03/2026</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SINAPI 74209/1</b>					<b>M2</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4417 - SINAPI/SC 03/2026	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	1,00000000	17,41	17,41
4491 - SINAPI/SC 03/2026	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	4,00000000	7,23	28,92
4813 - SINAPI/SC 03/2026	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	M2	INSUMO	1,00000000	432,00	432,00
5075 - SINAPI/SC 03/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,11000000	15,92	1,75
88262 - SINAPI/SC 03/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	37,68	37,68
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	26,73	53,46
94962 - SINAPI/SC 03/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	499,12	4,99

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>576,21</b>
--------------------	---------------

<b>94962 - 03/2026</b>	<b>CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021</b>					<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88831 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,71880000	0,39	0,28
88830 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,76230000	1,79	1,36
88377 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,48110000	37,49	55,53
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,34330000	26,73	62,64
4721 - SINAPI/SC 03/2026	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,57820000	111,91	64,71
1379 - SINAPI/SC 03/2026	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	212,01940000	0,86	182,34
370 - SINAPI/SC 03/2026	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,82690000	160,00	132,30

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>499,12</b>
--------------------	---------------

<b>88831 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023</b>					<b>CHI</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88827 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,07	0,07
88826 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,32	0,32

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,39</b>
--------------------	-------------

<b>88827 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10535 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00001480	5.100,00	0,08

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,07</b>
--------------------	-------------

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

<b>88826 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
10535 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00006400	5.100,00	0,33	

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,32</b>
--------------------	-------------

<b>88830 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023</b>						<b>CHP</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88829 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,05	1,05	
88828 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,35	0,35	
88827 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,07	0,07	
88826 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,32	0,32	

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,79</b>
--------------------	-------------

<b>88829 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2705 - SINAPI/SC 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	1,25000000	0,84	1,05	

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,05</b>
--------------------	-------------

<b>88828 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
10535 - SINAPI/SC 03/2026	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00007000	5.100,00	0,36	

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,35</b>
--------------------	-------------

<b>C.P. 422603245367 - 03/2026</b>	<b>Remoção de poste de concreto, incluso carga, manobra, transporte e descarga com guindauto, DMT até 30Km (REF. ORSE SERGIPE 03242, SINAPI 100952 E 101009)</b>						<b>un</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	26,73	106,92	
101009 - SINAPI/SC 03/2026	Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_02/2026	T	COMPOSIÇÃO	0,74000000	49,45	36,59	
88264 - SINAPI/SC 03/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	46,65	186,60	
100952 - SINAPI/SC 03/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	22,20000000	3,39	75,26	

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>405,37</b>
--------------------	---------------

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

101009 - 03/2026	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026	T				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5930 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05283890	83,72	4,42
5928 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,14062700	320,21	45,03
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>49,45</b>
5930 - 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91466 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,74	3,74
89260 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,27	9,27
89259 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	25,45	25,45
88286 - SINAPI/SC 03/2026	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	45,26	45,26
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>83,72</b>
91466 - 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37752 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,0000570	510.810,79	2,91
3363 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	INSUMO	0,0000580	144.000,00	0,84
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>3,74</b>
89260 - 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37752 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00001410	510.810,79	7,20
3363 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	INSUMO	0,00001440	144.000,00	2,07
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>9,27</b>
89259 - 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37752 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00003430	510.810,79	17,52

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

3363 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00005510	144.000,00	7,93
--------------------------	--	----	--------	------------	------------	------

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>25,45</b>
--------------------	--------------

<b>88286 - 03/2026</b>	<b>MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95351 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,66	0,66
43488 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,97	0,97
43464 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,03	0,03
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4096 - SINAPI/SC 03/2026	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	40,85	40,85

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>45,26</b>
--------------------	--------------

<b>95351 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4096 - SINAPI/SC 03/2026	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	INSUMO	0,01637000	40,85	0,67

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,66</b>
--------------------	-------------

<b>5928 - 03/2026</b>	<b>GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>
-----------------------	--	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91467 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	193,73	193,73
91466 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,74	3,74
89262 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	42,76	42,76
89260 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,27	9,27
89259 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	25,45	25,45
88286 - SINAPI/SC 03/2026	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	45,26	45,26

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>320,21</b>
--------------------	---------------

<b>91467 - 03/2026</b>	<b>GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015</b>	<b>H</b>
------------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4221 - SINAPI/SC 03/2026	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	26,43000000	7,33	193,73

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	193,73
<b>89262 - 03/2026</b>	<b>GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37752 - SINAPI/SC 03/2026	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00006430	510.810,79	32,85	
3363 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	INSUMO	0,00006890	144.000,00	9,92	
						TOTAL (R\$)	42,76
<b>100952 - 03/2026</b>	<b>TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026</b>					<b>TXKM</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
5930 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00363040	83,72	0,30	
5928 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00966180	320,21	3,09	
						TOTAL (R\$)	3,39
<b>C.P. 1312110120551 - 03/2026</b>	<b>CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Ref. Sinapi/SC 72254)</b>					<b>M</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
867 - SINAPI/SC 03/2026	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,02000000	61,96	63,20	
88247 - SINAPI/SC 03/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	29,32	9,09	
88264 - SINAPI/SC 03/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	46,65	14,46	
						TOTAL (R\$)	86,75
<b>C.P. 1312112122966 - 03/2026</b>	<b>TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO FIXAÇÃO EM ALVENARIA (REF. SINAPI 89578 10/2021)VGL</b>					<b>M</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
122 - SINAPI/SC 03/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00500000	81,02	0,41	
20083 - SINAPI/SC 03/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00820000	91,79	0,75	
38383 - SINAPI/SC 03/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,02300000	2,31	0,05	
88248 - SINAPI/SC 03/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11000000	28,25	3,11	
88267 - SINAPI/SC 03/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11000000	36,07	3,97	
9836 - SINAPI/SC 03/2026	Tubo PVC serie normal, DN 100 mm, para esgoto predial (NBR 5688)	M	INSUMO	1,04000000	14,99	15,59	
C.P. 131200979300 - Composição Própria 03/2026	Fixação de tubos verticais de águas pluviais diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo U 4", fornecimento e instalação (ref. SINAPI 91175 julho/2020)vgl	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	5,53	5,53	
						TOTAL (R\$)	29,41

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

88248 - 03/2026	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
Referência	Descrição dos Serviços	
95317 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H
43485 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H
43461 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
246 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>28,25</b>
--------------------	--------------

95317 - 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H
Referência	Descrição dos Serviços	
246 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,41</b>
--------------------	-------------

88267 - 03/2026	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
Referência	Descrição dos Serviços	
95335 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H
43485 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H
43461 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
2696 - SINAPI/SC 03/2026	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>36,07</b>
--------------------	--------------

95335 - 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H
Referência	Descrição dos Serviços	
2696 - SINAPI/SC 03/2026	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,55</b>
--------------------	-------------

C.P. 131200979300 - 03/2026	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U 4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref. Sinapi 91175 JULHO/2020)VGL	M
Referência	Descrição dos Serviços	
88248 - SINAPI/SC 03/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H
88267 - SINAPI/SC 03/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>					
-----------------------	---	--	--	--	--	--

Composição do Serviço						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

39145 - SINAPI/SC 03/2026	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo U simples, com 4"	UN	INSUMO	0,33300000	3,41	1,14
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>5,53</b>

<b>C.P. 1652407171470 - 03/2026</b>	<b>Locacao de container 1,50 x 3,00 m, alt. 2,20 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao). (ref sinapi 10776)</b>					<b>mes</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10776 - SINAPI/SC 03/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	0,60000000	725,58	435,35
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>435,35</b>

<b>C.P. 1652502201233 - 03/2026</b>	<b>Locação de ponto para referência topográfica (Ref.: SINAPI 105136)</b>					<b>Unidade</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90781 - SINAPI/SC 03/2026	Topografo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29940000	33,79	10,12
88253 - SINAPI/SC 03/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29940000	17,18	5,14
32 - SINAPI/SC 03/2026	Aco CA-50, 6,3 mm, vergalhao	KG	INSUMO	0,07350000	7,74	0,57
1652502201338 - Cotação 03/2026	Locacao de estacao total, precisao angular de 2 a 5 segundos, incluindo acessorios	Hora	INSUMO	0,29940000	11,25	3,37
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>19,20</b>

<b>90781 - 03/2026</b>	<b>TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95406 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,24	0,24
43493 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
43469 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
7592 - SINAPI/SC 03/2026	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	29,94	29,94
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>33,79</b>

<b>95406 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7592 - SINAPI/SC 03/2026	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	INSUMO	0,00831000	29,94	0,25
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,24</b>

<b>88253 - 03/2026</b>	<b>AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95322 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,11	0,11

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

Composição do Serviço						
43493 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
43469 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
244 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	13,46	13,46

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>17,18</b>
--------------------	--------------

<b>95322 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
244 - SINAPI/SC 03/2026	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	INSUMO	0,00831000	13,46	0,11

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,11</b>
--------------------	-------------

<b>C.P. 1652503211011 - 05/2025</b>	<b>Refletor superled projetor slim 200w preto 6500k bivolt. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020. (REF SINAPI 101666)</b>	<b>UN</b>
-------------------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 05/2025	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,04200000	3,65	0,15
88247 - SINAPI/SC 05/2025	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,58880000	26,73	15,74
88264 - SINAPI/SC 05/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,58880000	43,64	25,70
1652503211010 - Cotação 12/2024	Refletor superled projetor slim 200w preto 6500k bivolt	un	INSUMO	1,00000000	128,45	128,45

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>170,04</b>
--------------------	---------------

<b>C.P. 1652506219604 - 05/2025</b>	<b>CONECTOR DE ATERRAMENTO À COMPRESSÃO (CABO-CABO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 104750)</b>	<b>UN</b>
-------------------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	43,64	8,13
88247 - SINAPI/SC 05/2025	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	26,73	4,98
1652502219603 - Cotação 12/2024	Conector de aterramento à compressão (cabo-cabo)	UN	INSUMO	1,00000000	25,65	25,65

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>38,76</b>
--------------------	--------------

<b>C.P. 1652603243750 - 03/2026</b>	<b>CONECTOR DE ATERRAMENTO À COMPRESSÃO (CABO 50MM² - HASTE 5/8") SACG-1258-70 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 104750)</b>	<b>UN</b>
-------------------------------------	---	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 03/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	46,65	8,69
88247 - SINAPI/SC 03/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	29,32	5,46
1652603243749 - Cotação 03/2026	Conector a compressão cabo 50mm²-haste 5/8" - sacg-1258-70	UN	INSUMO	1,00000000	52,53	52,53

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>66,68</b>
--------------------	--------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
----------------	---

### Composição do Serviço

<b>C.P. 1652603243844 - 03/2026</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>					<b>UN</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90778 - SINAPI/SC 03/2026	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	156,54	626,16
90776 - SINAPI/SC 03/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	32,00000000	41,44	1.326,08
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>1952,24</b>

<b>90778 - 03/2026</b>	<b>ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95403 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,23	2,23
43486 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,96	0,96
43462 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,02	0,02
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
2707 - SINAPI/SC 03/2026	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	151,56	151,56
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>156,54</b>

<b>95403 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2707 - SINAPI/SC 03/2026	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	151,56	2,24
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>2,23</b>

<b>90776 - 03/2026</b>	<b>ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95401 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,77	0,77
43487 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,34	1,34
43463 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,13	0,13
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4083 - SINAPI/SC 03/2026	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	36,45	36,45
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>41,44</b>

<b>95401 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4083 - SINAPI/SC 03/2026	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	INSUMO	0,02120000	36,45	0,77

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	0,77	
<b>C.P. 1652603245248 - 03/2026</b>						<b>Concretagem de sapata, fck 25 MPa, com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento (Ref.: SINAPI 96558)</b>		<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
90587 - SINAPI/SC 03/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13300000	0,58	0,08		
90586 - SINAPI/SC 03/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,16100000	1,38	0,22		
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,88100000	26,73	23,55		
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,58700000	36,22	21,26		
1527 - SINAPI/SC 03/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,26000000	634,90	799,97		
						TOTAL (R\$)	845,08	

						TOTAL (R\$)	19,07	
<b>C.P. 1652603245345 - 03/2026</b>						<b>ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE (AÇO A572 GRAU 42) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P (ref. SINAPI 100773)</b>		<b>KG</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1334 - SINAPI/SC 03/2026	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 mm) 124,49 kg/m2	KG	INSUMO	0,07161000	9,90	0,71		
4777 - SINAPI/SC 03/2026	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	0,17829000	8,02	1,43		
10997 - SINAPI/SC 03/2026	Eletrodo revestido AWS - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,00080000	29,25	0,02		
88240 - SINAPI/SC 03/2026	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00180000	27,36	0,05		
88278 - SINAPI/SC 03/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00500000	34,28	0,17		
88317 - SINAPI/SC 03/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00680000	51,43	0,35		
93287 - SINAPI/SC 03/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00140000	361,84	0,51		
93288 - SINAPI/SC 03/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	190,47	0,23		
100716 - SINAPI/SC 03/2026	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,22190000	24,95	5,54		
100719 - SINAPI/SC 03/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,22190000	12,43	2,76		
C.P. 165200474386 - Composição Própria 03/2026	Perfis metálicos da cobertura (tirantes, "U", cartola, etc.)	kg	COMPOSIÇÃO	0,80010000	9,12	7,30		
						TOTAL (R\$)	19,07	

						TOTAL (R\$)	0,01	
<b>88240 - 03/2026</b>						<b>AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
95310 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,26	0,26		
44499 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	23,35	23,35		
43488 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,97	0,97		
43464 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,03	0,03		
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11		
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65		
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98		
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01		

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	27,36	
<b>95310 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
44499 - SINAPI/SC 03/2026	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	23,35	0,27		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,26</b>	
<b>88278 - 03/2026</b>	<b>MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
95344 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,34	0,34		
44497 - SINAPI/SC 03/2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	INSUMO	1,00000000	30,19	30,19		
43488 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,97	0,97		
43464 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,03	0,03		
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11		
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65		
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98		
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>34,28</b>	
<b>95344 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
44497 - SINAPI/SC 03/2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	INSUMO	0,01154000	30,19	0,35		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,34</b>	
<b>88317 - 03/2026</b>	<b>SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
95379 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,51	0,51		
43492 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	2,36	2,36		
43468 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,48	1,48		
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11		
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65		
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98		
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01		
6160 - SINAPI/SC 03/2026	SOLDADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	44,33	44,33		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>51,43</b>	
<b>95379 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

6160 - SINAPI/SC 03/2026	SOLDADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	44,33	0,51
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,51</b>
<b>93287 - 03/2026</b>	<b>GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016</b>					<b>CHP</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93296 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,22	14,22
93286 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,92	10,92
93285 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	160,45	160,45
93284 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	35,18	35,18
93283 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	99,81	99,81
88296 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	41,26	41,26
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>361,84</b>
<b>93296 - 03/2026</b>	<b>GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44474 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	INSUMO	0,00000570	2.495.362,50	14,22
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>14,22</b>
<b>93286 - 03/2026</b>	<b>GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	13,00000000	0,84	10,92
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>10,92</b>
<b>93285 - 03/2026</b>	<b>GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44474 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	INSUMO	0,00006430	2.495.362,50	160,45
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>160,45</b>
<b>93284 - 03/2026</b>	<b>GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44474 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	INSUMO	0,00001410	2.495.362,50	35,18

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
----------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	35,18	
<b>93283 - 03/2026</b>						<b>GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
44474 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	INSUMO	0,00004000	2.495.362,50	99,81		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>99,81</b>	
<b>88296 - 03/2026</b>						<b>OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
95359 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,60	0,60		
43488 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,97	0,97		
43464 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,03	0,03		
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11		
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65		
37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98		
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01		
4254 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	36,91	36,91		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>41,26</b>	
<b>95359 - 03/2026</b>						<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
4254 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	INSUMO	0,01637000	36,91	0,60		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,60</b>	
<b>93288 - 03/2026</b>						<b>GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016</b>		<b>CHI</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
93296 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,22	14,22		
93284 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	35,18	35,18		
93283 - SINAPI/SC 03/2026	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	99,81	99,81		
88296 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	41,26	41,26		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>190,47</b>	
<b>100716 - 03/2026</b>						<b>JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020</b>		<b>M2</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

93409 - SINAPI/SC 03/2026	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03820000	42,99	1,64
93408 - SINAPI/SC 03/2026	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01570000	110,05	1,73
88316 - SINAPI/SC 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05350000	26,73	1,43
88306 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05390000	33,26	1,79
36785 - SINAPI/SC 03/2026	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG	INSUMO	0,16000000	114,87	18,38

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>24,95</b>
--------------------	--------------

<b>93409 - 03/2026</b>	<b>MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023</b>					<b>CHI</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93405 - SINAPI/SC 03/2026	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,98	1,98
93404 - SINAPI/SC 03/2026	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,75	7,75
88306 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,26	33,26

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>42,99</b>
--------------------	--------------

<b>93405 - 03/2026</b>	<b>MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39813 - SINAPI/SC 03/2026	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	INSUMO	0,00001480	38.997,88	0,58
36522 - SINAPI/SC 03/2026	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	INSUMO	0,00001430	98.734,35	1,41

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,98</b>
--------------------	-------------

<b>93404 - 03/2026</b>	<b>MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39813 - SINAPI/SC 03/2026	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	INSUMO	0,00006400	38.997,88	2,50
36522 - SINAPI/SC 03/2026	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	INSUMO	0,00005330	98.734,35	5,26

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>7,75</b>
--------------------	-------------

<b>88306 - 03/2026</b>	<b>OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95368 - SINAPI/SC 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,33	0,33
43488 - SINAPI/SC 03/2026	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,97	0,97
43464 - SINAPI/SC 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,03	0,03
37373 - SINAPI/SC 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
37372 - SINAPI/SC 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>		
-----------------------	---	--	--

### Composição do Serviço

37371 - SINAPI/SC 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,98	0,98
37370 - SINAPI/SC 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4251 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	29,18	29,18

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>33,26</b>
--------------------	--------------

<b>95368 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4251 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	29,18	0,34

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,33</b>
--------------------	-------------

<b>93408 - 03/2026</b>	<b>MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023</b>					<b>CHP</b>
------------------------	--	--	--	--	--	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93407 - SINAPI/SC 03/2026	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	57,76	57,76
93406 - SINAPI/SC 03/2026	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,30	9,30
93405 - SINAPI/SC 03/2026	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,98	1,98
93404 - SINAPI/SC 03/2026	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,75	7,75
88306 - SINAPI/SC 03/2026	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,26	33,26

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>110,05</b>
--------------------	---------------

<b>93407 - 03/2026</b>	<b>MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023</b>					<b>H</b>
------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4221 - SINAPI/SC 03/2026	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	7,88000000	7,33	57,76

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>57,76</b>
--------------------	--------------

<b>93406 - 03/2026</b>	<b>MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39813 - SINAPI/SC 03/2026	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	INSUMO	0,00007000	38.997,88	2,73
36522 - SINAPI/SC 03/2026	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	INSUMO	0,00006670	98.734,35	6,59

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>9,30</b>
--------------------	-------------

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

<b>100719 - 03/2026</b>	<b>PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE</b>					<b>M2</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 03/2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06350000	37,30	2,37
7307 - SINAPI/SC 03/2026	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,19080000	45,69	8,72
5318 - SINAPI/SC 03/2026	DILUENTE AGUARRAS	L	INSUMO	0,05750000	23,80	1,37

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>12,43</b>
--------------------	--------------

<b>C.P. 165200474386 - 03/2026</b>	<b>Perfis metálicos da cobertura (tirantes, "U", cartola, etc.)</b>					<b>kg</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10966 - SINAPI/SC 03/2026	Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aço laminado, E = 8 mm, H = 150 mm, L = 75 mm (16,97 kg/m)	KG	INSUMO	1,00000000	9,12	9,12

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>9,12</b>
--------------------	-------------

<b>C.P. 1652604247304 - 04/2026</b>	<b>HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS, ALTA CAMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 96985)</b>					<b>UN</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 04/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	46,65	11,59
88247 - SINAPI/SC 04/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	29,32	7,28
1652604247303 - Cotação 04/2026	Haste de aterramento 5/8" x 2,40 metros alta camada	UN	INSUMO	1,00000000	110,65	110,65

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>129,52</b>
--------------------	---------------

<b>C.P. 1652605247852 - 03/2026</b>	<b>Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 25 MPa, com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento (Ref.: SINAPI 96555)</b>					<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90587 - SINAPI/SC 03/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07500000	0,58	0,04
90586 - SINAPI/SC 03/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09200000	1,38	0,13
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50100000	26,73	13,39
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33400000	36,22	12,10
1527 - SINAPI/SC 03/2026	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,23000000	634,90	780,93

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>806,59</b>
--------------------	---------------

<b>C.P. 1652605248816 - 03/2026</b>	<b>Rede de proteção para quadra poliesportiva - Fornecimento e instalação (rede com fio 2mm e malha 15cm)</b>					<b>m²</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	36,22	3,62
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,73	4,01
1312407171355 - Cotação 03/2026	Esticador para cabo de aço -3/4"	UND	INSUMO	0,01100000	51,34	0,56
41955 - SINAPI/SC 03/2026	Cabo de aço galvanizado, diâmetro 12,7 mm (1/2"), com alma de aço cabo independente 6 x 25 f	KG	INSUMO	0,13000000	83,67	10,88
11032 - SINAPI/SC 03/2026	Grampo u de 5/8" n8 em aço galvanizado	UN	INSUMO	0,32000000	11,96	3,83
1312603244532 - Cotação 03/2026	Rede de proteção em nylon para quadra esportiva, fio 2mm e malha 15cm - bb	m²	INSUMO	1,05000000	3,99	4,19

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	27,09
<b>C.P. 2922602241936 - 03/2026</b>	<b>DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</b>					<b>UN</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/PR 03/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20093400	40,67	8,17	
88247 - SINAPI/PR 03/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20093400	33,62	6,76	
2922602241934 - Cotação 01/2026	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *40* kA (tipo AC)	UN	INSUMO	1,00000000	66,90	66,90	
1574 - SINAPI/PR 03/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6	UN	INSUMO	1,00000000	1,76	1,76	
						TOTAL (R\$)	83,59

<b>88264 - 03/2026</b>		<b>ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95332 - SINAPI/PR 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,08	1,08	
43484 - SINAPI/PR 03/2026	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,54	1,54	
43460 - SINAPI/PR 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,71	0,71	
37373 - SINAPI/PR 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06	
37372 - SINAPI/PR 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,58	1,58	
37371 - SINAPI/PR 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,79	0,79	
37370 - SINAPI/PR 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	5,96	5,96	
2436 - SINAPI/PR 03/2026	ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	28,95	28,95	
						TOTAL (R\$)	40,67

<b>95332 - 03/2026</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2436 - SINAPI/PR 03/2026	ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	0,03732000	28,95	1,08	
						TOTAL (R\$)	1,08

<b>88247 - 03/2026</b>		<b>AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95316 - SINAPI/PR 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,82	0,82	
43484 - SINAPI/PR 03/2026	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,54	1,54	
43460 - SINAPI/PR 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,71	0,71	
37373 - SINAPI/PR 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06	
37372 - SINAPI/PR 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,58	1,58	
37371 - SINAPI/PR 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,79	0,79	
37370 - SINAPI/PR 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	5,96	5,96	
247 - SINAPI/PR 03/2026	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,16	22,16	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>33,62</b>
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

<b>95316 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
247 - SINAPI/PR 03/2026	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	0,03732000	22,16	0,83

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,82</b>
--------------------	-------------

<b>C.P. 2942402163556 - 03/2026</b>	<b>Muro de bloco de alvenaria estrutural 14x19x39, incluso fundação de estaca broca de diametro de 20cm e viga baldrame de 15x30cm, grauteamento e armadrua de 10 mm nos blocos a cada 250cm, incluso, fornecimento e mão de obra</b>					<b>M2</b>
-------------------------------------	---	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92762 - Paraná Edificações 04/2023	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,26000000	14,03	3,65
96555 - Paraná Edificações 04/2023	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 MPa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	M3	COMPOSIÇÃO	0,03200000	779,12	24,93
89459 - SINAPI/PR 09/2022	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta. af_12/2014	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	122,02	122,02
92777 - Paraná Edificações 03/2022	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	null	0,56000000	21,05	11,79
90091 - Paraná Edificações 04/2023	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,35000000	7,67	2,68
101173 - Paraná Edificações 04/2023	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,50000000	74,76	37,38
92759 - Paraná Edificações 04/2023	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,82000000	18,22	14,94
96535 - SINAPI/PR 03/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,40000000	168,92	67,57
96555 - SINAPI/PR 03/2026	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04000000	831,54	33,26
92762 - SINAPI/PR 03/2026	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,85000000	11,50	9,78
7319 - SINAPI/PR 03/2026	Tinta asfáltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimentícios	L	INSUMO	0,68000000	11,22	7,63
88316 - Paraná Edificações 04/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	29,51	5,90
92761 - SINAPI/PR 03/2026	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,30000000	13,17	17,12

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>358,65</b>
--------------------	---------------

<b>92762 - 04/2023</b>	<b>ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022</b>					<b>KG</b>
------------------------	---	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39017 - Paraná Edificações 04/2023	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,54300000	0,22	0,12
43132 - Paraná Edificações 04/2023	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	26,23	0,66
88238 - Paraná Edificações 04/2023	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00640000	25,10	0,16
88245 - Paraná Edificações 04/2023	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03920000	32,31	1,27
92803 - Paraná Edificações 04/2023	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,76	9,76

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>11,94</b>
--------------------	--------------

<b>88238 - 04/2023</b>	<b>AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
------------	------------------------	---------	------	-------	----------------	-------------

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6114 - Paraná Edificações 04/2023	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	17,03	17,03
37370 - Paraná Edificações 04/2023	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	3,79	3,79
37371 - Paraná Edificações 04/2023	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,86	0,86
37372 - Paraná Edificações 04/2023	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,14	1,14
37373 - Paraná Edificações 04/2023	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,07	0,07
43465 - Paraná Edificações 04/2023	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,84	0,84
43489 - Paraná Edificações 04/2023	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,17	1,17
95308 - Paraná Edificações 04/2023	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,20	0,20
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>25,10</b>

<b>95308 - 04/2023</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6114 - Paraná Edificações 04/2023	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01211000	17,03	0,21
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,20</b>

<b>88245 - 04/2023</b>	<b>ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
378 - Paraná Edificações 04/2023	ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	24,15	24,15
37370 - Paraná Edificações 04/2023	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	3,79	3,79
37371 - Paraná Edificações 04/2023	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,86	0,86
37372 - Paraná Edificações 04/2023	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,14	1,14
37373 - Paraná Edificações 04/2023	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,07	0,07
43465 - Paraná Edificações 04/2023	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,84	0,84
43489 - Paraná Edificações 04/2023	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,17	1,17
95314 - Paraná Edificações 04/2023	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,29	0,29
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>32,31</b>

<b>95314 - 04/2023</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
378 - Paraná Edificações 04/2023	ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01211000	24,15	0,29
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,29</b>

<b>92803 - 04/2023</b>	<b>CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022</b>	<b>KG</b>				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34 - Paraná Edificações 04/2023	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,11000000	8,52	9,46
88238 - Paraná Edificações 04/2023	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00140000	25,10	0,04
88245 - Paraná Edificações 04/2023	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00880000	32,31	0,28

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	9,76
<b>96555 - 04/2023</b>	<b>CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017</b>					<b>M3</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88309 - Paraná Edificações 04/2023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,38600000	32,55	77,66	
88316 - Paraná Edificações 04/2023	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,45000000	25,12	61,54	
90586 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,31400000	1,16	0,36	
90587 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,91100000	0,49	0,45	
94972 - Paraná Edificações 04/2023	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,15000000	454,97	523,22	
						TOTAL (R\$)	663,21
<b>88309 - 04/2023</b>	<b>PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4750 - Paraná Edificações 04/2023	PEDREIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	24,15	24,15	
37370 - Paraná Edificações 04/2023	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	3,79	3,79	
37371 - Paraná Edificações 04/2023	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,86	0,86	
37372 - Paraná Edificações 04/2023	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,14	1,14	
37373 - Paraná Edificações 04/2023	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,07	0,07	
43465 - Paraná Edificações 04/2023	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,84	0,84	
43489 - Paraná Edificações 04/2023	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,17	1,17	
95371 - Paraná Edificações 04/2023	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,53	0,53	
						TOTAL (R\$)	32,55
<b>95371 - 04/2023</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4750 - Paraná Edificações 04/2023	PEDREIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,02225000	24,15	0,54	
						TOTAL (R\$)	0,53
<b>88316 - 04/2023</b>	<b>SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
6111 - Paraná Edificações 04/2023	SERVENTE DE OBRAS	H	INSUMO	1,00000000	17,05	17,05	
37370 - Paraná Edificações 04/2023	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	3,79	3,79	
37371 - Paraná Edificações 04/2023	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,86	0,86	
37372 - Paraná Edificações 04/2023	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,14	1,14	
37373 - Paraná Edificações 04/2023	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,07	0,07	
43467 - Paraná Edificações 04/2023	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,59	0,59	
43491 - Paraná Edificações 04/2023	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,25	1,25	
95378 - Paraná Edificações 04/2023	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,37	0,37	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>25,12</b>
<b>95378 - 04/2023</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
6111 - Paraná Edificações 04/2023	SERVENTE DE OBRAS	H	INSUMO	0,02225000	17,05	0,38	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,37</b>
<b>90586 - 04/2023</b>	<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>					<b>CHP</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90582 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,44	0,44	
90583 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,05	0,05	
90584 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,34	0,34	
90585 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,33	0,33	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,16</b>
<b>90582 - 04/2023</b>	<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
13896 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	INSUMO	0,00012800	3.498,64	0,45	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,44</b>
<b>90583 - 04/2023</b>	<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
13896 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	INSUMO	0,00001510	3.498,64	0,05	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,05</b>
<b>90584 - 04/2023</b>	<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
13896 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	INSUMO	0,00010000	3.498,64	0,35	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,34</b>
<b>90585 - 04/2023</b>	<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2705 - Paraná Edificações 04/2023	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	0,52000000	0,65	0,34	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,33</b>

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

<b>90587 - 04/2023</b>	<b>VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015</b>					<b>CHI</b>
<b>Referência</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>Coef.</b>	<b>Unitário (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>
90582 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,44	0,44
90583 - Paraná Edificações 04/2023	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,05	0,05
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,49</b>

<b>94972 - 04/2023</b>	<b>CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021</b>					<b>M3</b>
<b>Referência</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>Coef.</b>	<b>Unitário (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>
370 - Paraná Edificações 04/2023	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,71190000	86,75	61,76
1379 - Paraná Edificações 04/2023	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	391,16630000	0,70	273,82
4721 - Paraná Edificações 04/2023	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,59270000	61,01	36,16
88316 - Paraná Edificações 04/2023	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,96330000	25,12	49,32
88377 - Paraná Edificações 04/2023	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,24000000	24,46	30,33
89225 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,63820000	4,36	2,78
89226 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,60180000	1,38	0,83
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>454,97</b>

<b>88377 - 04/2023</b>	<b>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
<b>Referência</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>Coef.</b>	<b>Unitário (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>
37370 - Paraná Edificações 04/2023	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	3,79	3,79
37371 - Paraná Edificações 04/2023	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,86	0,86
37372 - Paraná Edificações 04/2023	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,14	1,14
37373 - Paraná Edificações 04/2023	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,07	0,07
37666 - Paraná Edificações 04/2023	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	INSUMO	1,00000000	17,62	17,62
43464 - Paraná Edificações 04/2023	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
43488 - Paraná Edificações 04/2023	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,82	0,82
95389 - Paraná Edificações 04/2023	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,15	0,15
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>24,46</b>

<b>95389 - 04/2023</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
<b>Referência</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>Coef.</b>	<b>Unitário (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>
37666 - Paraná Edificações 04/2023	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	INSUMO	0,00872000	17,62	0,15
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,15</b>

<b>89225 - 04/2023</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014</b>					<b>CHP</b>
<b>Referência</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>Coef.</b>	<b>Unitário (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>		
-----------------------	---	--	--

### Composição do Serviço

89221 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,24	1,24
89222 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,14	0,14
89223 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,36	1,36
89224 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,62	1,62

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>4,36</b>
--------------------	-------------

<b>89221 - 04/2023</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014</b>	<b>H</b>
------------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36397 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00006400	19.464,40	1,25

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,24</b>
--------------------	-------------

<b>89222 - 04/2023</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36397 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00007600	19.464,40	0,15

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,14</b>
--------------------	-------------

<b>89223 - 04/2023</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014</b>	<b>H</b>
------------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36397 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00007000	19.464,40	1,36

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,36</b>
--------------------	-------------

<b>89224 - 04/2023</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - Paraná Edificações 04/2023	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	2,50000000	0,65	1,62

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,62</b>
--------------------	-------------

<b>89226 - 04/2023</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHI</b>
------------------------	---	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89221 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,24	1,24
89222 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,14	0,14

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	1,38
<b>89459 - 09/2022</b>	<b>ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014</b>					<b>M2</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
34547 - SINAPI/PR 09/2022	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	INSUMO	0,87000000	5,00	4,35	
34570 - SINAPI/PR 09/2022	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	INSUMO	7,45000000	4,46	33,23	
38593 - SINAPI/PR 09/2022	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	INSUMO	3,97000000	2,52	10,00	
38594 - SINAPI/PR 09/2022	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	INSUMO	1,49000000	3,98	5,93	
38598 - SINAPI/PR 09/2022	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	INSUMO	0,25000000	2,66	0,66	
38600 - SINAPI/PR 09/2022	CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	INSUMO	1,99000000	4,79	9,53	
88309 - SINAPI/PR 09/2022	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,69000000	30,99	21,38	
88316 - SINAPI/PR 09/2022	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,52000000	23,71	12,33	
88626 - SINAPI/PR 09/2022	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01040000	472,58	4,91	
						TOTAL (R\$)	102,30

<b>88309 - 09/2022</b>	<b>PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4750 - SINAPI/PR 09/2022	PEDREIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	23,94	23,94	
37370 - SINAPI/PR 09/2022	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	3,28	3,28	
37371 - SINAPI/PR 09/2022	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,66	0,66	
37372 - SINAPI/PR 09/2022	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,81	0,81	
37373 - SINAPI/PR 09/2022	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06	
43465 - SINAPI/PR 09/2022	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,74	0,74	
43489 - SINAPI/PR 09/2022	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,09	1,09	
95371 - SINAPI/PR 09/2022	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,41	0,41	
						TOTAL (R\$)	30,99

<b>95371 - 09/2022</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4750 - SINAPI/PR 09/2022	PEDREIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01720000	23,94	0,41	
						TOTAL (R\$)	0,41

<b>88316 - 09/2022</b>	<b>SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
6111 - SINAPI/PR 09/2022	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	16,90	16,90	
37370 - SINAPI/PR 09/2022	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	3,28	3,28	
37371 - SINAPI/PR 09/2022	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,66	0,66	
37372 - SINAPI/PR 09/2022	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,81	0,81	

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

37373 - SINAPI/PR 09/2022	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06
43467 - SINAPI/PR 09/2022	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,56	0,56
43491 - SINAPI/PR 09/2022	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,15	1,15
95378 - SINAPI/PR 09/2022	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,29	0,29

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>23,71</b>
--------------------	--------------

<b>95378 - 09/2022</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6111 - SINAPI/PR 09/2022	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	INSUMO	0,01720000	16,90	0,29

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,29</b>
--------------------	-------------

<b>88626 - 09/2022</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019</b>					<b>M3</b>
------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/PR 09/2022	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,13000000	82,51	93,24
1106 - SINAPI/PR 09/2022	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	INSUMO	75,47000000	0,70	52,83
1379 - SINAPI/PR 09/2022	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	339,60000000	0,69	234,32
88377 - SINAPI/PR 09/2022	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,88000000	23,15	89,82
88830 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,90000000	1,57	1,41
88831 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	2,98000000	0,33	0,98

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>472,58</b>
--------------------	---------------

<b>88377 - 09/2022</b>	<b>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37370 - SINAPI/PR 09/2022	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	3,28	3,28
37371 - SINAPI/PR 09/2022	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,66	0,66
37372 - SINAPI/PR 09/2022	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,81	0,81
37373 - SINAPI/PR 09/2022	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06
37666 - SINAPI/PR 09/2022	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	17,46	17,46
43464 - SINAPI/PR 09/2022	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
43488 - SINAPI/PR 09/2022	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,76	0,76
95389 - SINAPI/PR 09/2022	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,11	0,11

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>23,15</b>
--------------------	--------------

<b>95389 - 09/2022</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37666 - SINAPI/PR 09/2022	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,00670000	17,46	0,12

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa
----------------	--

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	0,11	
<b>88830 - 09/2022</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023</b>						<b>CHP</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88826 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,30	0,30		
88827 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,03	0,03		
88828 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,33	0,33		
88829 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,91	0,91		
						TOTAL (R\$)	1,57	
<b>88826 - 09/2022</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
10535 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00006400	4.785,00	0,31		
						TOTAL (R\$)	0,30	
<b>88827 - 09/2022</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
10535 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,0000760	4.785,00	0,04		
						TOTAL (R\$)	0,03	
<b>88828 - 09/2022</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
10535 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00007000	4.785,00	0,33		
						TOTAL (R\$)	0,33	
<b>88829 - 09/2022</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
2705 - SINAPI/PR 09/2022	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	1,25000000	0,73	0,91		
						TOTAL (R\$)	0,91	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

88831 - 09/2022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88826 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,30	0,30
88827 - SINAPI/PR 09/2022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,03	0,03

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,33</b>
--------------------	-------------

92777 - 03/2022	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39017 - Paraná Edificações 03/2022	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,74300000	0,13	0,10
43132 - Paraná Edificações 03/2022	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	27,65	0,69
88238 - Paraná Edificações 03/2022	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02090000	19,78	0,41
88245 - Paraná Edificações 03/2022	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12780000	25,27	3,23
92793 - Paraná Edificações 03/2022	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	null	1,00000000	12,15	12,15

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>16,56</b>
--------------------	--------------

92793 - 03/2022	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
33 - Paraná Edificações 03/2022	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,11000000	10,39	11,53
88238 - Paraná Edificações 03/2022	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00320000	19,78	0,06
88245 - Paraná Edificações 03/2022	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02240000	25,27	0,57

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>12,15</b>
--------------------	--------------

90091 - 04/2023	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5631 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01720000	224,30	3,86
5632 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01930000	91,08	1,76
88316 - Paraná Edificações 04/2023	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03710000	25,12	0,93

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>6,53</b>
--------------------	-------------

5631 - 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5627 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	52,38	52,38

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

5628 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,10	7,10
5629 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	65,48	65,48
5630 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	67,74	67,74
88294 - Paraná Edificações 04/2023	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	31,60	31,60

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>224,30</b>
--------------------	---------------

<b>5627 - 04/2023</b>	<b>ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014</b>	<b>H</b>
-----------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10685 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	INSUMO	0,00005600	935.500,00	52,39

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>52,38</b>
--------------------	--------------

<b>5628 - 04/2023</b>	<b>ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014</b>	<b>H</b>
-----------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10685 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	INSUMO	0,0000760	935.500,00	7,11

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>7,10</b>
--------------------	-------------

<b>5629 - 04/2023</b>	<b>ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014</b>	<b>H</b>
-----------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10685 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	INSUMO	0,00007000	935.500,00	65,48

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>65,48</b>
--------------------	--------------

<b>5630 - 04/2023</b>	<b>ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014</b>	<b>H</b>
-----------------------	---	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4221 - Paraná Edificações 04/2023	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	INSUMO	10,77000000	6,29	67,74

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>67,74</b>
--------------------	--------------

<b>88294 - 04/2023</b>	<b>OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4234 - Paraná Edificações 04/2023	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	INSUMO	1,00000000	24,62	24,62
37370 - Paraná Edificações 04/2023	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	3,79	3,79
37371 - Paraná Edificações 04/2023	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,86	0,86
37372 - Paraná Edificações 04/2023	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,14	1,14
37373 - Paraná Edificações 04/2023	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,07	0,07
43464 - Paraná Edificações 04/2023	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>					
-----------------------	---	--	--	--	--	--

### Composição do Serviço

43488 - Paraná Edificações 04/2023	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,82	0,82
95357 - Paraná Edificações 04/2023	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,29	0,29

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>31,60</b>
--------------------	--------------

<b>95357 - 04/2023</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4234 - Paraná Edificações 04/2023	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	INSUMO	0,01211000	24,62	0,30

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,29</b>
--------------------	-------------

<b>5632 - 04/2023</b>	<b>ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014</b>					<b>CHI</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5627 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	52,38	52,38
5628 - Paraná Edificações 04/2023	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,10	7,10
88294 - Paraná Edificações 04/2023	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	31,60	31,60

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>91,08</b>
--------------------	--------------

<b>101173 - 04/2023</b>	<b>ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020</b>					<b>M</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - Paraná Edificações 04/2023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,48600000	32,55	15,82
88316 - Paraná Edificações 04/2023	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,66500000	25,12	16,70
92803 - Paraná Edificações 04/2023	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,36000000	9,76	13,27
94970 - Paraná Edificações 04/2023	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,04300000	415,52	17,87

<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>63,64</b>
--------------------	--------------

<b>94970 - 04/2023</b>	<b>CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021</b>					<b>M3</b>
------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - Paraná Edificações 04/2023	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,76090000	86,75	66,01
1379 - Paraná Edificações 04/2023	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	325,15890000	0,70	227,61
4721 - Paraná Edificações 04/2023	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,59120000	61,01	36,07
88316 - Paraná Edificações 04/2023	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,02670000	25,12	50,91
88377 - Paraná Edificações 04/2023	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,27680000	24,46	31,23
89225 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,65720000	4,36	2,87
89226 - Paraná Edificações 04/2023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,61970000	1,38	0,86

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	415,52	
<b>92759 - 04/2023</b>	<b>ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022</b>						<b>KG</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
39017 - Paraná Edificações 04/2023	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	1,19000000	0,22	0,26		
43132 - Paraná Edificações 04/2023	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	26,23	0,66		
88238 - Paraná Edificações 04/2023	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01750000	25,10	0,44		
88245 - Paraná Edificações 04/2023	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10690000	32,31	3,45		
92800 - Paraná Edificações 04/2023	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,72	10,72		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>15,51</b>	
<b>92800 - 04/2023</b>	<b>CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022</b>						<b>KG</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
43059 - Paraná Edificações 04/2023	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,07000000	8,06	8,62		
88238 - Paraná Edificações 04/2023	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00950000	25,10	0,24		
88245 - Paraná Edificações 04/2023	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05810000	32,31	1,88		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>10,72</b>	
<b>96535 - 03/2026</b>	<b>FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024</b>						<b>M2</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
91693 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,28200000	38,35	10,81		
91692 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07000000	39,54	2,77		
88262 - SINAPI/PR 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,39200000	39,50	94,48		
88239 - SINAPI/PR 03/2026	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,08100000	32,70	35,35		
40304 - SINAPI/PR 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,04700000	19,31	0,91		
6212 - SINAPI/PR 03/2026	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,22700000	12,00	14,72		
5074 - SINAPI/PR 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	INSUMO	0,00500000	17,53	0,09		
5073 - SINAPI/PR 03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	INSUMO	0,03800000	15,94	0,61		
4517 - SINAPI/PR 03/2026	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	3,60900000	2,53	9,13		
2692 - SINAPI/PR 03/2026	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,01670000	6,38	0,11		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>168,92</b>	
<b>91693 - 03/2026</b>	<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015</b>						<b>CHI</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
91689 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,02	0,02		
91688 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,11	0,11		
88297 - SINAPI/PR 03/2026	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,22	38,22		

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>38,35</b>
<b>91689 - 03/2026</b>	<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
14618 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	INSUMO	0,00001480	1.536,24	0,02	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,02</b>
<b>91688 - 03/2026</b>	<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
14618 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	INSUMO	0,00007200	1.536,24	0,11	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,11</b>
<b>88297 - 03/2026</b>	<b>OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95360 - SINAPI/PR 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,32	0,32	
43488 - SINAPI/PR 03/2026	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,03	1,03	
43464 - SINAPI/PR 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,02	0,02	
37373 - SINAPI/PR 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06	
37372 - SINAPI/PR 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,58	1,58	
37371 - SINAPI/PR 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,79	0,79	
37370 - SINAPI/PR 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	5,96	5,96	
4230 - SINAPI/PR 03/2026	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	28,46	28,46	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>38,22</b>
<b>95360 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4230 - SINAPI/PR 03/2026	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	28,46	0,33	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,32</b>
<b>91692 - 03/2026</b>	<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015</b>					<b>CHP</b>	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91691 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,12	1,12	
91690 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,07	0,07	
91689 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,02	0,02	
91688 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,11	0,11	
88297 - SINAPI/PR 03/2026	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,22	38,22	

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>39,54</b>	
<b>91691 - 03/2026</b>						<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
2705 - SINAPI/PR 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	1,36000000	0,83	1,13		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,12</b>	
<b>91690 - 03/2026</b>						<b>SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
14618 - SINAPI/PR 03/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	INSUMO	0,00005000	1.536,24	0,08		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,07</b>	
<b>88262 - 03/2026</b>						<b>CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
95330 - SINAPI/PR 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,33	0,33		
43483 - SINAPI/PR 03/2026	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,61	1,61		
43459 - SINAPI/PR 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,22	0,22		
37373 - SINAPI/PR 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06		
37372 - SINAPI/PR 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,58	1,58		
37371 - SINAPI/PR 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,79	0,79		
37370 - SINAPI/PR 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	5,96	5,96		
1213 - SINAPI/PR 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	28,95	28,95		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>39,50</b>	
<b>95330 - 03/2026</b>						<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1213 - SINAPI/PR 03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	28,95	0,33		
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,33</b>	
<b>88239 - 03/2026</b>						<b>AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
95309 - SINAPI/PR 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,32	0,32		
43483 - SINAPI/PR 03/2026	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,61	1,61		
43459 - SINAPI/PR 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,22	0,22		
37373 - SINAPI/PR 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06		
37372 - SINAPI/PR 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,58	1,58		
37371 - SINAPI/PR 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,79	0,79		

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

37370 - SINAPI/PR 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	5,96	5,96
6117 - SINAPI/PR 03/2026	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,16	22,16
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>32,70</b>

<b>95309 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>					<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6117 - SINAPI/PR 03/2026	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	22,16	0,33
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,32</b>

<b>96555 - 03/2026</b>	<b>CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024</b>					<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94972 - SINAPI/PR 03/2026	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,16000000	553,96	642,59
90587 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	1,10100000	0,50	0,55
90586 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,34000000	1,25	0,42
88316 - SINAPI/PR 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,88200000	31,41	90,52
88309 - SINAPI/PR 03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,42500000	40,19	97,46
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>831,54</b>

<b>94972 - 03/2026</b>	<b>CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021</b>					<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89226 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,60180000	1,78	1,07
89225 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,63820000	5,44	3,47
88377 - SINAPI/PR 03/2026	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,24000000	36,15	44,83
88316 - SINAPI/PR 03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,96330000	31,41	61,67
4721 - SINAPI/PR 03/2026	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,59270000	86,61	51,33
1379 - SINAPI/PR 03/2026	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	391,16630000	0,74	289,46
370 - SINAPI/PR 03/2026	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,71190000	143,49	102,15
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>553,96</b>

<b>89226 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023</b>					<b>CHI</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89222 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,33	0,33
89221 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,45	1,45

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	1,78
<b>89222 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36397 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00001480	22.788,04	0,34	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,33</b>
<b>89221 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36397 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00006400	22.788,04	1,46	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,45</b>
<b>89225 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023</b>						<b>CHP</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
89224 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,07	2,07	
89223 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,59	1,59	
89222 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,33	0,33	
89221 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,45	1,45	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>5,44</b>
<b>89224 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2705 - SINAPI/PR 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	2,50000000	0,83	2,08	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>2,07</b>
<b>89223 - 03/2026</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023</b>						<b>H</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36397 - SINAPI/PR 03/2026	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00007000	22.788,04	1,60	
						<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,59</b>

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa
----------------	--

### Composição do Serviço

90587 - 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI
Referência	Descrição dos Serviços	
90583 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H
90582 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>0,50</b>
90583 - 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHI
Referência	Descrição dos Serviços	
13896 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>0,09</b>
90582 - 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHI
Referência	Descrição dos Serviços	
13896 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>0,41</b>
90586 - 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP
Referência	Descrição dos Serviços	
90585 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H
90584 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H
90583 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H
90582 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>1,25</b>
90585 - 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHI
Referência	Descrição dos Serviços	
2705 - SINAPI/PR 03/2026	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>0,43</b>
90584 - 03/2026	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHI
Referência	Descrição dos Serviços	
13896 - SINAPI/PR 03/2026	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>0,32</b>

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
----------------	---

### Composição do Serviço

92762 - 03/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92803 - SINAPI/PR 03/2026	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,95	8,95
88245 - SINAPI/PR 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03920000	39,91	1,56
88238 - SINAPI/PR 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00640000	33,04	0,21
43132 - SINAPI/PR 03/2026	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	26,90	0,67
39017 - SINAPI/PR 03/2026	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,54300000	0,22	0,12
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>11,50</b>

  

92803 - 03/2026	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/PR 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00880000	39,91	0,35
88238 - SINAPI/PR 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00140000	33,04	0,05
34 - SINAPI/PR 03/2026	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,11000000	7,72	8,57
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>8,95</b>

  

88245 - 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95314 - SINAPI/PR 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,33	0,33
43489 - SINAPI/PR 03/2026	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,64	1,64
43465 - SINAPI/PR 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,60	0,60
37373 - SINAPI/PR 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06
37372 - SINAPI/PR 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,58	1,58
37371 - SINAPI/PR 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,79	0,79
37370 - SINAPI/PR 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	5,96	5,96
378 - SINAPI/PR 03/2026	ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	28,95	28,95
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>39,91</b>

  

95314 - 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
378 - SINAPI/PR 03/2026	ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	28,95	0,33
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,33</b>

  

88238 - 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95308 - SINAPI/PR 03/2026	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,25	0,25
43489 - SINAPI/PR 03/2026	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,64	1,64
43465 - SINAPI/PR 03/2026	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,60	0,60

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

<b>Empreendimento</b>	<b>1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa</b>
-----------------------	---

### Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37373 - SINAPI/PR 03/2026	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06
37372 - SINAPI/PR 03/2026	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,58	1,58
37371 - SINAPI/PR 03/2026	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,79	0,79
37370 - SINAPI/PR 03/2026	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	5,96	5,96
6114 - SINAPI/PR 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,16	22,16
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>33,04</b>

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
<b>95308 - 03/2026</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>						<b>H</b>
6114 - SINAPI/PR 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	22,16	0,26	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>0,25</b>	

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
<b>92761 - 03/2026</b>	<b>ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022</b>						<b>KG</b>
92802 - SINAPI/PR 03/2026	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,81	9,81	
88245 - SINAPI/PR 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05610000	39,91	2,24	
88238 - SINAPI/PR 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00920000	33,04	0,30	
43132 - SINAPI/PR 03/2026	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	26,90	0,67	
39017 - SINAPI/PR 03/2026	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,74300000	0,22	0,16	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>13,17</b>	

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
<b>92802 - 03/2026</b>	<b>CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022</b>						<b>KG</b>
88245 - SINAPI/PR 03/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01620000	39,91	0,65	
88238 - SINAPI/PR 03/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00260000	33,04	0,09	
33 - SINAPI/PR 03/2026	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,11000000	8,19	9,09	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>9,81</b>	

Responsável técnico pelos itens:

Willyan Millnitz - CREA 218677-9