

Curva ABC

Obra	1216 - Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa da Rua Manoel Pacheco da Silva (R\$)						
CÓDIGO						PESO %	ACUM. %
92214	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	517,00	667,63	345.164,71	20,44	20,44
92398	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	2.506,52	102,72	257.469,73	15,24	35,68
92216	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	205,00	795,48	163.073,40	9,66	45,34
96396	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	M3	375,98	239,73	90.133,69	5,34	50,67
95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	27.019,25	3,18	85.921,21	5,09	55,76
C.P. 1652605247892	Administração local (rua carmosina e servidão)	UN	1,00	85.775,83	85.775,83	5,08	60,84
368	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	725,35	97,60	70.794,16	4,19	65,03
C.P. 1652110120791	Caixa coletora em paver, com tampa em concreto armado, grade de captação em ferro fundido e fundo em concreto simples, para tubo D=0,30 e 0,40.	UN	38,00	1.592,84	60.527,92	3,58	68,61
94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	M	896,00	59,29	53.123,84	3,15	71,76
92210	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	233,60	222,60	51.999,36	3,08	74,84
100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	3.736,94	9,41	35.164,60	2,08	76,92
92211	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	125,00	270,74	33.842,50	2,00	78,92
C.P. 1652601238941	Envelopamento em concreto fck=20mpa espessura=10cm, incluindo malha de ferro CA-60 diâmetro 4,2mm de 15x15cm.	m ²	385,80	86,66	33.433,43	1,98	80,90
4741	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	232,44	128,97	29.977,79	1,77	82,68
C.P. 165210890925	Passeio com aterro (E =20cm), espalhamento, compactação e nivelamento da base, inclusive lastro de brita ou pedrisco.	m ²	1.055,95	24,08	25.427,28	1,51	84,18
101623	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_01/2026	M3	61,28	402,65	24.674,40	1,46	85,64
92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	59,00	413,97	24.424,23	1,45	87,09
C.P. 1652507227797	Ensaio de avaliação dimensional, de absorção de água, de resistência à compressão e de resistência à abrasão - piso de concreto intertravado	UN	51,00	463,14	23.620,14	1,40	88,49

Curva ABC

Obra	1216 - Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa da Rua Manoel Pacheco da Silva (R.\$)						
CÓDIGO						PESO %	ACUM. %
93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	M3	855,17	27,00	23.089,59	1,37	89,86
C.P. 1652603245409	Caixa de junção em paver parede dupla para tubo duplo D=0,80m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado	UN	6,00	3.213,87	19.283,22	1,14	91,00
90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	M3	1.545,52	11,69	18.067,13	1,07	92,07
C.P. 1652409173416	Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=1,00m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado_2024 - nova	UN	4,00	3.538,00	14.152,00	0,84	92,91
95565	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	71,00	189,11	13.426,81	0,79	93,70
C.P. 1652504211263	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2" para placa de sinalização (ref. sicro 5213851)	un	28,00	477,78	13.377,84	0,79	94,49
C.P. 1652601238940	Envelopamento para tubos D=30 cm, concreto simples fck 20 MPa.	M	61,00	217,00	13.237,00	0,78	95,28
C.P. 1652411175901	Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=0,40m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado - atual	UNID	12,00	1.100,96	13.211,52	0,78	96,06
5213409	Pintura de setas e zebrações com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	73,78	117,23	8.649,23	0,51	96,57
C.P. 1652501178132	Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=0,50m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado	UNID	5,00	1.621,97	8.109,85	0,48	97,05
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	203,70	33,98	6.921,73	0,41	97,46
C.P. 1652409173419	Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=0,60m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado_2024 - nova	UNID	3,00	2.269,55	6.808,65	0,40	97,86
C.P. 1652506213978	Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório e vestiário, incluindo divisória, mesa de trabalho e água potável (ref. SINAPI 10776)	MES	6,00	885,21	5.311,26	0,31	98,18
C.P. 1652412177573	Kit para entrada provisória de energia elétrica - aérea, monofásica - fornecimento e instalação	UN	1,00	3.881,56	3.881,56	0,23	98,41
5214001	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsão em água - espessura de 0,3 mm - pintura de meio-fio	m²	241,92	15,96	3.861,04	0,23	98,64
1652601242298	Locação de banheiro químico com limpeza semanal 01/26	MÊS	6,00	597,90	3.587,40	0,21	98,85
C.P. 1652202130031	Isolamento de obra com tela plástica laranja, malha retangular, altura 1,2m, estrutura de madeira pontaleteada - utilização em 3 vezes (ref. orse 12640)	M2	240,00	14,34	3.441,60	0,20	99,05
5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	5,75	555,66	3.195,04	0,19	99,24
101117	Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347hp/lâmina: 8,70m³). af_07/2020	M3	701,83	4,53	3.179,29	0,19	99,43
C.P. 1652409173417	Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=0,80m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado_2024 - nova	UN	1,00	3.051,61	3.051,61	0,18	99,61
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	3,00	612,94	1.838,82	0,11	99,72
C.P. 1652507227072	Pintura primer promotor de aderência para sinalização viária (ref. sicro 5213401) 07/25	m²	73,78	15,18	1.119,98	0,07	99,79

Curva ABC

Obra	1216 - Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa da Rua Manoel Pacheco da Silva						
CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	PESO %	ACUM. %
C.P. 1652602242326	Tenda/local para refeições, confeccionada em lona tipo pirâmide com estrutura metálica, dimensões: 5x5,00m, utilização em 5 vezes, incluindo mesa e assentos (ref. orse 13021) 12/25	UN	1,00	927,20	927,20	0,05	99,84
5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, implantação e 01 retirada diária	un.dia	360,00	2,49	896,40	0,05	99,89
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	720,00	1,10	792,00	0,05	99,94
C.P. 1652504211265	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensoes 45x25cm (ref. SINAPI 73916/2)	UN	2,00	187,94	375,88	0,02	99,96
5213383	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária	un.dia	360,00	0,95	342,00	0,02	99,98
95635	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024	UN	1,00	285,09	285,09	0,02	100,00