

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | Encargos sociais sem desoneração | 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|

ORÇAMENTO

| | |
|-----------------------|--|
| Empreendimento | 1216 - Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa da Rua Manoel Pacheco da Silva |
|-----------------------|--|

Material / Serviço

| No. do Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valores (R\$) | | | | | Referência de custo | |
|-------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | Preço Unitário | Material/UN R\$ | Serviço/UN R\$ | Material R\$ | Serviço R\$ | | Total |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | 85.775,83 | |
| 1.1 | Administração local (rua carmosina e servidão) | UN | 1,00 | 85.775,83 | 0,00 | 85.775,83 | 0,00 | 85.775,83 | 85.775,83 | C.P. 1652605247892 - Composição Própria 03/2026 |
| 2 | INSTALAÇÕES CANTEIRO | | | | | | | | 15.831,33 | |
| 2.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | M2 | 3,00 | 612,94 | 549,01 | 63,93 | 1.647,03 | 191,79 | 1.838,82 | 103689 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 2.2 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024 | UN | 1,00 | 285,09 | 168,15 | 116,94 | 168,15 | 116,94 | 285,09 | 95635 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 2.3 | Kit para entrada provisória de energia elétrica - aérea, monofásica - fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 3.881,56 | 2.719,42 | 1.162,14 | 2.719,42 | 1.162,14 | 3.881,56 | C.P. 1652412177573 - Composição Própria 03/2026 |
| 2.4 | Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório e vestiário, incluindo divisória, mesa de trabalho e água potável (ref. SINAPI 10776) | MES | 6,00 | 885,21 | 885,21 | 0,00 | 5.311,26 | 0,00 | 5.311,26 | C.P. 1652506213978 - Composição Própria 03/2026 |
| 2.5 | Tenda/local para refeições, confeccionada em lona tipo pirâmide com estrutura metálica, dimensões: 5x5,00m, utilização em 5 vezes, incluindo mesa e assentos (ref. orse 13021) 12/25 | UN | 1,00 | 927,20 | 927,20 | 0,00 | 927,20 | 0,00 | 927,20 | C.P. 1652602242326 - Composição Própria 03/2026 |
| 2.6 | Locação de banheiro químico com limpeza semanal 01/26 | MÊS | 6,00 | 597,90 | 0,00 | 597,90 | 0,00 | 3.587,40 | 3.587,40 | 1652601242298 - Cotação 01/2026 |
| 3 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | | | | | | | | 5.472,00 | |
| 3.1 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.di a | 720,00 | 1,10 | 0,93 | 0,17 | 669,16 | 122,84 | 792,00 | 5213835 - SICRO/SC 01/2026 |
| 3.2 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, implantação e 01 retirada diária | un.di a | 360,00 | 2,49 | 1,14 | 1,35 | 411,18 | 485,22 | 896,40 | 5212556 - SICRO/SC 01/2026 |
| 3.3 | Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária | un.di a | 360,00 | 0,95 | 0,67 | 0,28 | 240,84 | 101,16 | 342,00 | 5213383 - SICRO/SC 01/2026 |
| 3.4 | Isolamento de obra com tela plástica laranja, malha retangular, altura 1,2m, estrutura de madeira pontaleteada - utilização em 3 vezes (ref. orse 12640) | M2 | 240,00 | 14,34 | 6,48 | 7,86 | 1.555,26 | 1.886,34 | 3.441,60 | C.P. 1652202130031 - Composição Própria 03/2026 |
| 4.1 | DRENAGEM | | | | | | | | 704.203,93 | |
| 4.1.1 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | M3 | 1.226,10 | 11,69 | 6,35 | 5,34 | 7.780,01 | 6.553,10 | 14.333,11 | 90106 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 4.1.2 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023 | M3 | 647,63 | 27,00 | 12,35 | 14,65 | 7.996,35 | 9.489,66 | 17.486,01 | 93379 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 4.1.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica | M3 | 723,09 | 9,41 | 7,82 | 1,59 | 5.657,08 | 1.147,20 | 6.804,28 | 100979 - SINAPI/SC 03/2026 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | | Encargos sociais sem desoneração | 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS) |
|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|

ORÇAMENTO

| | |
|-----------------------|--|
| Empreendimento | 1216 - Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa da Rua Manoel Pacheco da Silva |
|-----------------------|--|

Material / Serviço

| No. do Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valores (R\$) | | | | | | Referência de custo |
|-------------|--|-------|----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------|---|
| | | | | Preço Unitário | Material/UN R\$ | Serviço/UN R\$ | Material R\$ | Serviço R\$ | Total | |
| | (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026 | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 | M3XKM | 7.230,88 | 3,18 | 2,77 | 0,41 | 19.998,06 | 2.996,14 | 22.994,20 | 95876 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 4.1.5 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | 725,35 | 97,60 | 97,60 | 0,00 | 70.794,16 | 0,00 | 70.794,16 | 368 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 4.1.6 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_01/2026 | M3 | 40,87 | 402,65 | 252,06 | 150,59 | 10.301,65 | 6.154,66 | 16.456,31 | 101623 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 4.1.7 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026 | M3 | 771,12 | 9,41 | 7,82 | 1,59 | 6.032,84 | 1.223,40 | 7.256,24 | 100979 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 4.1.8 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 | M3XKM | 1.054,93 | 3,18 | 2,77 | 0,41 | 2.917,57 | 437,11 | 3.354,68 | 95876 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 4.1.9 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | M | 517,00 | 667,63 | 608,81 | 58,82 | 314.755,70 | 30.409,01 | 345.164,71 | 92214 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 4.1.10 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | M | 205,00 | 795,48 | 720,39 | 75,09 | 147.679,27 | 15.394,13 | 163.073,40 | 92216 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 4.1.11 | Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=0,80m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado_2024 - nova | UN | 1,00 | 3.051,61 | 1.548,08 | 1.503,53 | 1.548,08 | 1.503,53 | 3.051,61 | C.P. 1652409173417 - Composição Própria 03/2026 |
| 4.1.12 | Caixa de junção em paver parede dupla para tubo duplo D=0,80m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado | UN | 6,00 | 3.213,87 | 1.832,87 | 1.381,00 | 10.997,22 | 8.286,00 | 19.283,22 | C.P. 1652603245409 - Composição Própria 03/2026 |
| 4.1.13 | Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=1,00m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado_2024 - nova | UN | 4,00 | 3.538,00 | 1.794,83 | 1.743,17 | 7.179,31 | 6.972,69 | 14.152,00 | C.P. 1652409173416 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.1 | DRENAGEM | | | | | | | | 331.256,72 | |
| 5.1.1 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | M3 | 319,42 | 11,69 | 6,35 | 5,34 | 2.026,83 | 1.707,19 | 3.734,02 | 90106 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.2 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023 | M3 | 207,54 | 27,00 | 12,35 | 14,65 | 2.562,52 | 3.041,06 | 5.603,58 | 93379 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 399,28 | 9,41 | 7,82 | 1,59 | 3.123,75 | 633,47 | 3.757,22 | 100979 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 3.992,75 | 3,18 | 2,77 | 0,41 | 11.042,53 | 1.654,41 | 12.696,94 | 95876 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.5 | Po de pedra (posto pedra/fornecedor, sem frete) | M3 | 232,44 | 128,97 | 128,97 | 0,00 | 29.977,79 | 0,00 | 29.977,79 | 4741 - SINAPI/SC 03/2026 |

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | Encargos sociais sem desoneração | 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|

ORÇAMENTO

| | |
|-----------------------|--|
| Empreendimento | 1216 - Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa da Rua Manoel Pacheco da Silva |
|-----------------------|--|

Material / Serviço

| No. do Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valores (R\$) | | | | | Referência de custo | |
|-------------|--|-------|----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | Preço Unitário | Material/UN R\$ | Serviço/UN R\$ | Material R\$ | Serviço R\$ | | Total |
| 5.1.6 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020 | M3 | 20,41 | 402,65 | 252,06 | 150,59 | 5.144,52 | 3.073,57 | 8.218,09 | 101623 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.7 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 255,30 | 9,41 | 7,82 | 1,59 | 1.997,33 | 405,04 | 2.402,37 | 100979 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.8 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 1.838,19 | 3,18 | 2,77 | 0,41 | 5.083,78 | 761,66 | 5.845,44 | 95876 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.9 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | M | 71,00 | 189,11 | 169,33 | 19,78 | 12.022,37 | 1.404,44 | 13.426,81 | 95565 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.10 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | M | 233,60 | 222,60 | 195,26 | 27,34 | 45.613,84 | 6.385,52 | 51.999,36 | 92210 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.11 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | M | 125,00 | 270,74 | 235,68 | 35,06 | 29.459,90 | 4.382,60 | 33.842,50 | 92211 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.12 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | M | 59,00 | 413,97 | 371,12 | 42,85 | 21.896,32 | 2.527,91 | 24.424,23 | 92212 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.1.13 | Envelopamento em concreto fck=20mpa espessura=10cm, incluindo malha de ferro CA-60 diâmetro 4,2mm de 15x15cm. | m² | 385,80 | 86,66 | 71,07 | 15,59 | 27.418,76 | 6.014,67 | 33.433,43 | C.P. 1652601238941 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.1.14 | Envelopamento para tubos D=30 cm, concreto simples fck 20 MPa. | M | 61,00 | 217,00 | 155,55 | 61,45 | 9.488,28 | 3.748,72 | 13.237,00 | C.P. 1652601238940 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.1.15 | Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=0,40m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado - atual | UNID | 12,00 | 1.100,96 | 623,58 | 477,38 | 7.483,00 | 5.728,52 | 13.211,52 | C.P. 1652411175901 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.1.16 | Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=0,50m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado | UNID | 5,00 | 1.621,97 | 902,79 | 719,18 | 4.513,94 | 3.595,91 | 8.109,85 | C.P. 1652501178132 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.1.17 | Caixa de junção em paver parede dupla, para tubo D=0,60m, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado_2024 - nova | UNID | 3,00 | 2.269,55 | 1.149,53 | 1.120,02 | 3.448,58 | 3.360,07 | 6.808,65 | C.P. 1652409173419 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.1.18 | Caixa coletora em paver, com tampa em concreto armado, grade de captação em ferro fundido e fundo em concreto simples, para tubo D=0,30 e 0,40. | UN | 38,00 | 1.592,84 | 1.038,37 | 554,47 | 39.458,15 | 21.069,77 | 60.527,92 | C.P. 1652110120791 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.2 | TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS EM TERRA | | | | | | | | 147.279,95 | |
| 5.2.1 | Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347hp/lâmina: 8,70m3). af_07/2020 | M3 | 701,83 | 4,53 | 3,92 | 0,61 | 2.750,72 | 428,57 | 3.179,29 | 101117 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.2.2 | Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 | M3 | 375,98 | 239,73 | 226,93 | 12,80 | 85.320,55 | 4.813,14 | 90.133,69 | 96396 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.2.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em | M3 | 1.428,70 | 9,41 | 7,82 | 1,59 | 11.177,40 | 2.266,67 | 13.444,07 | 100979 - SINAPI/SC |

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | Encargos sociais sem desoneração | 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|

ORÇAMENTO

| | |
|-----------------------|--|
| Empreendimento | 1216 - Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa da Rua Manoel Pacheco da Silva |
|-----------------------|--|

Material / Serviço

| No. do Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valores (R\$) | | | | | | Referência de custo |
|-------------|--|-------|-----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------|---|
| | | | | Preço Unitário | Material/UN R\$ | Serviço/UN R\$ | Material R\$ | Serviço R\$ | Total | |
| | caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026 | | | | | | | | | 03/2026 |
| 5.2.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 | M3XKM | 12.743,05 | 3,18 | 2,77 | 0,41 | 35.242,77 | 5.280,13 | 40.522,90 | 95876 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 338.028,32 | |
| 5.3.1 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 896,00 | 59,29 | 41,17 | 18,12 | 36.889,19 | 16.234,65 | 53.123,84 | 94273 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.3.2 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 | M2 | 2.506,52 | 102,72 | 82,62 | 20,10 | 207.082,90 | 50.386,83 | 257.469,73 | 92398 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.3.3 | Passeio com aterro (E =20cm), espalhamento, compactação e nivelamento da base, inclusive lastro de brita ou pedrisco. | m² | 1.055,95 | 24,08 | 22,41 | 1,67 | 23.662,63 | 1.764,65 | 25.427,28 | C.P. 165210890925 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.3.4 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 159,45 | 9,41 | 7,82 | 1,59 | 1.247,45 | 252,97 | 1.500,42 | 100979 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 159,45 | 3,18 | 2,77 | 0,41 | 440,98 | 66,07 | 507,05 | 95876 - SINAPI/SC 03/2026 |
| 5.4.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | | 16.948,76 | |
| 5.4.1.1 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensoes 45x25cm (ref. SINAPI 73916/2) | UN | 2,00 | 187,94 | 174,90 | 13,04 | 349,79 | 26,09 | 375,88 | C.P. 1652504211265 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.4.1.2 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 5,75 | 555,66 | 403,74 | 151,92 | 2.321,52 | 873,52 | 3.195,04 | 5213570 - SICRO/SC 01/2026 |
| 5.4.1.3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2" para placa de sinalização (ref. sicro 5213851) | un | 28,00 | 477,78 | 401,91 | 75,87 | 11.253,44 | 2.124,40 | 13.377,84 | C.P. 1652504211263 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.4.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | | | | 20.551,98 | |
| 5.4.2.1 | Pintura de setas e zebraos com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 73,78 | 117,23 | 90,04 | 27,19 | 6.643,47 | 2.005,76 | 8.649,23 | 5213409 - SICRO/SC 01/2026 |
| 5.4.2.2 | Pintura primer promotor de aderência para sinalização viária (ref. sicro 5213401) 07/25 | m² | 73,78 | 15,18 | 14,12 | 1,06 | 1.041,69 | 78,29 | 1.119,98 | C.P. 1652507227072 - Composição Própria 03/2026 |
| 5.4.2.3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 203,70 | 33,98 | 29,04 | 4,94 | 5.914,62 | 1.007,11 | 6.921,73 | 5213401 - SICRO/SC 01/2026 |
| 5.4.2.4 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm - pintura de meio-fio | m² | 241,92 | 15,96 | 12,10 | 3,86 | 2.926,67 | 934,37 | 3.861,04 | 5214001 - SICRO/SC 01/2026 |
| 6 | CONTROLE TECNOLÓGICO | | | | | | | | 23.620,14 | |
| 6.1 | Ensaio de avaliação dimensional, de absorção de água, de resistência à compressão e de resistência à abrasão - piso de concreto intertravado | UN | 51,00 | 463,14 | 0,00 | 463,14 | 0,00 | 23.620,14 | 23.620,14 | C.P. 1652507227797 - Composição Própria 03/2026 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | | Encargos sociais sem desoneração | 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS) |
|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|

ORÇAMENTO

| | |
|-----------------------|--|
| Empreendimento | 1216 - Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa da Rua Manoel Pacheco da Silva |
|-----------------------|--|

Material / Serviço

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|---------------------|
| TOTAIS R\$: | 1.323.314,78 | 365.654,18 | 1.688.968,96 |
|--------------------|--------------|------------|---------------------|

BDI 22,00% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos itens:

Roni Leite do Nascimento - CREA 190713-5