

OBRA:	1187 - Praça Ana Maria dos Santos
ENDEREÇO:	Rua Santos Girardi
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	23,54%
BDI Equipamentos:	15,00%
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 04/2026, SINAPI/SC 04/2026, Cotação 05/2026, SINAPI/SC 03/2026, Composição Própria 11/2025, Composição Própria 01/2026, Composição Própria 05/2026, SICRO/SC 01/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Jéssica Cardoso dos Santos - CAU A196789-4
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							14.112,91
1.1	Administração local (praça ana maria dos santos)	C.P. 1652603244645 - Composição Própria 04/2026	UN	1,00	11.423,76	23,54	14.112,91	14.112,91
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO							11.634,61
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 04/2026	M2	3,00	502,69	23,54	621,02	1.863,06
2.2	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024	95635 - SINAPI/SC 04/2026	UN	1,00	235,57	23,54	291,02	291,02
2.3	Kit para entrada provisória de energia elétrica - aérea, monofásica - fornecimento e instalação	C.P. 1652412177573 - Composição Própria 04/2026	UN	1,00	3.245,82	23,54	4.009,89	4.009,89

OBRA:	1187 - Praça Ana Maria dos Santos							
ENDEREÇO:	Rua Santos Girardi							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.4	Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório e vestiário, incluindo divisória, mesa de trabalho e água potável (ref. SINAPI 10776)	C.P. 1652506213978 - Composição Própria 04/2026	MES	3,00	725,58	23,54	896,38	2.689,14
2.5	Tenda/local para refeições, confeccionada em lona tipo pirâmide com estrutura metálica, dimensões: 5x5,00m, utilização em 5 vezes, incluindo mesa e assentos (ref. orse 13021) 04/26	C.P. 1652606250613 - Composição Própria 04/2026	UN	1,00	760,00	23,54	938,90	938,90
2.6	Locação de banheiro químico com limpeza semanal	1652605250080 - Cotação 05/2026	MÊS	3,00	534,09	15,00	614,20	1.842,60
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA							3.084,94
3.1	Isolamento de obra com tela plástica laranja, malha retangular, altura 1,2m, estrutura de madeira pontaleada - utilização em 3 vezes (ref. orse 12640)	C.P. 1652202130031 - Composição Própria 04/2026	M2	207,60	12,03	23,54	14,86	3.084,94
4	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA							10.925,50
4.1	Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	104796 - SINAPI/SC 04/2026	M	148,23	17,11	23,54	21,14	3.133,58
4.2	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	104790 - SINAPI/SC 03/2026	M3	0,18	127,38	23,54	157,37	28,33
4.3	Demolição de piso de concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento (ref. SINAPI 97627)	C.P. 1652412177574 - Composição Própria 04/2026	M3	2,43	232,47	23,54	287,19	697,87
4.4	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024	98525 - SINAPI/SC 04/2026	M2	638,15	0,76	23,54	0,94	599,86
4.5	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024	98529 - SINAPI/SC 04/2026	UN	2,00	90,22	23,54	111,46	222,92
4.6	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024	98526 - SINAPI/SC 04/2026	UN	2,00	151,01	23,54	186,56	373,12
4.7	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m. af_03/2024	98532 - SINAPI/SC 03/2026	UN	5,00	36,25	23,54	44,78	223,90

OBRA:	1187 - Praça Ana Maria dos Santos							
ENDEREÇO:	Rua Santos Girardi							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
4.8	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100983 - SINAPI/SC 04/2026	M3	103,47	10,34	23,54	12,77	1.321,31
4.9	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	672,58	2,60	23,54	3,21	2.158,98
4.10	Taxa de descarte de resíduos em empresa licenciada	1652605250081 - Cotação 05/2026	M3	103,47	18,20	15,00	20,93	2.165,63
5	DRENAGEM							11.764,74
5.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	90105 - SINAPI/SC 04/2026	M3	18,63	10,33	23,54	12,76	237,72
5.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	93378 - SINAPI/SC 04/2026	M3	10,80	28,41	23,54	35,10	379,08
5.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 04/2026	M3	9,79	7,59	23,54	9,38	91,83
5.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	97,88	2,60	23,54	3,21	314,19
5.5	Dreno subsuperficial (seção 0,30 x 0,30 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil (ref. SINAPI 102666)	C.P. 1652412177578 - Composição Própria 04/2026	M	45,70	51,67	23,54	63,83	2.917,03
5.6	Enchimento de areia para dreno, lançamento manual. af_07/2021	102718 - SINAPI/SC 04/2026	M3	1,37	221,49	23,54	273,63	374,87
5.7	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 04/2026	M3	6,15	7,59	23,54	9,38	57,69
5.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	52,36	2,60	23,54	3,21	168,08
5.9	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	95567 - SINAPI/SC 04/2026	M	29,64	74,22	23,54	91,69	2.717,69

OBRA:	1187 - Praça Ana Maria dos Santos							
ENDEREÇO:	Rua Santos Girardi							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.10	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	99253 - SINAPI/SC 04/2026	UN	2,00	689,82	23,54	852,20	1.704,40
5.11	Boca de lobo simples com paredes duplas em paver, tampa de concreto armado, chapiscada e rebocada sobre fundo de concreto	C.P. 03285 - Composição Própria 04/2026	un	1,00	1.632,78	23,54	2.017,14	2.017,14
5.12	Recuperação e limpeza de caixa de captação, sem substituição de grelha de fofo.	C.P. 1652411175904 - Composição Própria 04/2026	UNID	2,00	317,72	23,54	392,51	785,02
6	TERRAPLENAGEM							20.892,33
6.1	Escavação mecanizada em solo de 1A categoria com retroescavadeira (ref. SINAPI 90106)	C.P. 1652507228632 - Composição Própria 04/2026	M3	94,35	9,41	23,54	11,63	1.097,29
6.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 04/2026	M3	117,94	7,59	23,54	9,38	1.106,28
6.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	1.179,38	2,60	23,54	3,21	3.785,81
6.4	Construção de base e sub-base para pavimentação de macadame seco, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	96400 - SINAPI/SC 04/2026	M3	27,43	177,52	23,54	219,31	6.015,67
6.5	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	96396 - SINAPI/SC 04/2026	M3	27,43	196,55	23,54	242,82	6.660,55
6.6	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 04/2026	M3	78,63	7,59	23,54	9,38	737,55
6.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	463,92	2,60	23,54	3,21	1.489,18
7	MEIO-FIO							17.315,14
7.1	Preparo de fundo de vala para assentamento de meio-fio, incluindo compactação, lastro de concreto magro e travamento/escoramento com concreto	C.P. 1652504211249 - Composição Própria 04/2026	M	188,43	20,89	23,54	25,81	4.863,38

OBRA:	1187 - Praça Ana Maria dos Santos							
ENDEREÇO:	Rua Santos Girardi							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
7.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 04/2026	M	188,43	50,75	23,54	62,70	11.814,56
7.3	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	104642 - SINAPI/SC 04/2026	M2	42,88	12,03	23,54	14,86	637,20
8	PAVIMENTAÇÃO							53.299,67
8.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100576 - SINAPI/SC 04/2026	M2	470,81	3,30	23,54	4,08	1.920,90
8.2	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024	96622 - SINAPI/SC 04/2026	M3	14,40	246,39	23,54	304,39	4.383,22
8.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	94991 - SINAPI/SC 04/2026	M3	17,40	899,50	23,54	1.111,24	19.335,58
8.4	Execução de piso tátil sobre piso de concreto, dimensões: 25x25x2,5cm (ref. SINAPI 87248)	C.P. 1652504211261 - Composição Própria 04/2026	M2	20,26	91,06	23,54	112,50	2.279,25
8.5	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. exclusive bloco sextavado. (ref. SINAPI 92394)	C.P. 1652605248468 - Composição Própria 04/2026	M2	182,88	20,54	23,54	25,38	4.641,49
8.6	Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos sextavado - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	101859 - SINAPI/SC 04/2026	M2	74,62	42,91	23,54	53,01	3.955,61
8.7	Espalhamento de material manual (ref. SINAPI 88549)	C.P. 165200877389 - Composição Própria 04/2026	M3	51,94	26,73	23,54	33,02	1.715,06
8.8	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	367 - SINAPI/SC 04/2026	M3	38,12	162,09	23,54	200,25	7.633,53
8.9	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	366 - SINAPI/SC 04/2026	M3	19,06	160,00	23,54	197,66	3.767,40
8.10	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	4734 - SINAPI/SC 04/2026	M3	0,99	367,88	23,54	454,48	449,94

OBRA:	1187 - Praça Ana Maria dos Santos							
ENDEREÇO:	Rua Santos Girardi							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.11	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 04/2026	M3	85,93	7,59	23,54	9,38	806,02
8.12	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	751,30	2,60	23,54	3,21	2.411,67
9	CERCADOS							19.511,66
9.1	Cerca com tela de arame, estruturada por tubos de aço galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado revestido em PVC, fio 14 BWG e malha quadrada 8x8cm (ref. SINAPI 102362)	C.P. 1652508228734 - Composição Própria 04/2026	M2	35,54	255,44	23,54	315,57	11.215,36
9.2	Portão com tela de arame, estruturada por tubos de aço galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 2"), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (ref. SINAPI 102362)	C.P. 1652508228739 - Composição Própria 04/2026	UN	2,00	433,67	23,54	535,76	1.071,52
9.3	Bloco de concreto para chumbamento de cerca, altura 50cm, diâmetro 20cm, incluindo escavação e tubo PVC 08/25	C.P. 1652508228738 - Composição Própria 11/2025	UN	26,00	52,09	23,54	64,35	1.673,10
9.4	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024	98509 - SINAPI/SC 04/2026	UN	96,00	46,81	23,54	57,83	5.551,68
10	PLAYGROUND							32.947,42
10.1	Castelo (casa do tarzan), dimensões: 1,50x1,50m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 04/25	C.P. 1652507227310 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	11.078,67	23,54	13.686,59	13.686,59
10.2	Trepa-trepa, dimensões: 2,00x0,78m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 04/25	C.P. 1652508228771 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	3.042,62	23,54	3.758,85	3.758,85
10.3	Balanço 2 lugares, dimensões: 3,30x2,13m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 04/25	C.P. 1652508228772 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	2.910,86	23,54	3.596,08	3.596,08
10.4	Escalada, dimensões: 3,14x1,92m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, agarras, ferragens e pintura 04/25	C.P. 1652508228791 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	7.364,31	23,54	9.097,87	9.097,87

OBRA:	1187 - Praça Ana Maria dos Santos							
ENDEREÇO:	Rua Santos Girardi							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
10.5	Percorso de equilíbrio com toras de eucalipto em diferentes alturas, incluindo escavação e peças de madeira	C.P. 1652605248472 - Composição Própria 04/2026	un	1,00	2.272,97	23,54	2.808,03	2.808,03
11	ACADEMIA							7.908,57
11.1	Espaldar, dimensões: 1,13x2,20m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 04/25	C.P. 1652508228792 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	1.438,82	23,54	1.777,52	1.777,52
11.2	Prancha abdominal, dimensões: 0,76x2,00m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 04/25	C.P. 1652508228793 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	1.678,68	23,54	2.073,84	2.073,84
11.3	Barra paralela, dimensões: 2,75x0,53m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 04/25	C.P. 1652508228794 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	1.859,26	23,54	2.296,93	2.296,93
11.4	Barra fixa, dimensões: 2,66x2,55m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 04/25	C.P. 1652508228797 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	1.424,87	23,54	1.760,28	1.760,28
12	MOBILIÁRIOS							15.375,80
12.1	Lixeira quadrada de tubo de concreto e madeira, dimensões: 0,60x0,60x0,77m, incluindo ferragens inox e pintura 04/25	C.P. 1652508228803 - Composição Própria 01/2026	UN	2,00	1.424,29	23,54	1.759,57	3.519,14
12.2	Mesa de madeira, dimensões: 1,80x1,70m, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens e pintura 04/25	C.P. 1652508228862 - Composição Própria 01/2026	UN	2,00	3.557,99	23,54	4.395,54	8.791,08
12.3	Placa de registro histórico 60x40cm incluindo estrutura de concreto e pintura	C.P. 1652202130144 - Composição Própria 04/2026	UN	1,00	2.481,45	23,54	3.065,58	3.065,58
13	BANCOS PEDRA ARGAMASSADA							5.757,99
13.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	95241 - SINAPI/SC 04/2026	M2	7,04	45,79	23,54	56,57	398,25
13.2	Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa tra co 1:6, cimento e areia (ref. SINAPI 74053/1)	C.P. 1652505212909 - Composição Própria 04/2026	M3	3,92	760,23	23,54	939,19	3.681,62

OBRA:	1187 - Praça Ana Maria dos Santos							
ENDEREÇO:	Rua Santos Girardi							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
13.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 04/2026	M3	4,31	7,59	23,54	9,38	40,43
13.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	25,44	2,60	23,54	3,21	81,66
13.5	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021	87680 - SINAPI/SC 04/2026	M2	9,53	54,84	23,54	67,75	645,66
13.6	Pintura resina acrílica fosca incolor, duas demãos (ref. SINAPI 102215)	C.P. 1652505212911 - Composição Própria 04/2026	M2	32,49	22,68	23,54	28,02	910,37
14	PAISAGISMO							7.380,43
14.1	Espalhamento de areia média para o plantio de grama, espessura 3cm (ref. SINAPI 105521)	C.P. 1652505212892 - Composição Própria 04/2026	M2	23,80	9,89	23,54	12,22	290,84
14.2	Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	103946 - SINAPI/SC 04/2026	M2	23,80	16,47	23,54	20,35	484,33
14.3	Revolvimento e limpeza manual de solo. af_07/2024	98519 - SINAPI/SC 04/2026	M2	49,12	4,52	23,54	5,58	274,09
14.4	Espalhamento de terra vegetal para o plantio. af_07/2024	105521 - SINAPI/SC 04/2026	M2	49,12	4,66	23,54	5,76	282,93
14.5	Aplicação de adubo em solo. af_07/2024	98520 - SINAPI/SC 04/2026	M2	49,12	6,93	23,54	8,56	420,47
14.6	Plantio de forração. af_07/2024	98505 - SINAPI/SC 04/2026	M2	25,79	71,43	23,54	88,24	2.275,71
14.7	Plantio de espécie vegetal, tipo capim do texas verde, com altura de muda menor ou igual a 0,50 m (ref. SINAPI 98506)	C.P. 1652605248489 - Composição Própria 05/2026	UN	76,00	12,09	23,54	14,94	1.135,44
14.8	Irrigacao de gramados com carro pipa (ref. SINAPI 73967/4)	C.P. 1652505212893 - Composição Própria 04/2026	M2	57,30	0,39	23,54	0,48	27,50

OBRA:	1187 - Praça Ana Maria dos Santos							
ENDEREÇO:	Rua Santos Girardi							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
14.9	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m, cova 0,60x0,60x1,00m, preparada com terra vegetal (ref. SINAPI 98511)	C.P. 1652505212894 - Composição Própria 04/2026	UN	4,00	250,87	23,54	309,92	1.239,68
14.10	Grade em madeira para protecao de mudas de arvores, incluindo amarração e proteção de PVC contra anelamento, dn100mm, altura 50cm, (ref. SINAPI 73788/2)	C.P. 1652505212895 - Composição Própria 04/2026	UN	4,00	184,93	23,54	228,46	913,84
14.11	Irrigacao de arvore com carro pipa (ref. SINAPI 73967/4)	C.P. 165210183209 - Composição Própria 04/2026	UN	4,00	0,80	23,54	0,99	3,96
14.12	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 04/2026	M3	0,80	7,59	23,54	9,38	7,50
14.13	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	7,52	2,60	23,54	3,21	24,14
15	COMPLEMENTAÇÃO							304,33
15.1	Limpeza de piso com vassoura a seco (ref. SINAPI 99802)	C.P. 1652505212912 - Composição Própria 04/2026	M2	287,93	0,67	23,54	0,83	238,98
15.2	Corte e limpeza de áreas gramadas [relva existente + grama plantada]	4915743 - SICRO/SC 01/2026	m²	544,61	0,10	23,54	0,12	65,35
16	CONTROLE TECNOLÓGICO							4.069,96
16.1	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	C.P. 1652507227800 - Composição Própria 04/2026	UN	6,00	220,32	23,54	272,18	1.633,08
16.2	Ensaio de avaliação dimensional, de absorção de água, de resistência à compressão e de resistência à abrasão - piso de concreto intertravado	C.P. 1652507227797 - Composição Própria 04/2026	UN	4,00	375,84	23,54	464,31	1.857,24
16.3	Ensaio de viga benkelmann	C.P. 1652507227778 - Composição Própria 04/2026	UN	2,00	20,40	23,54	25,20	50,40
16.4	Ensaio de equivalente de areia	C.P. 1652507227779 - Composição Própria 04/2026	UN	1,00	110,16	23,54	136,09	136,09

OBRA:	1187 - Praça Ana Maria dos Santos							
ENDEREÇO:	Rua Santos Girardi							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
16.5	Ensaio de granulometria	C.P. 1652507227773 - Composição Própria 04/2026	UN	1,00	232,56	23,54	287,30	287,30
16.6	Ensaio de massa especifica aparente seca, método frasco de areia	C.P. 1652507227780 - Composição Própria 04/2026	UN	1,00	85,68	23,54	105,85	105,85
							TOTAL	236.286,00