

OBRA:	1238 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIÚ - PALHOÇA - SC
ENDEREÇO:	RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIÚ - PALHOÇA - SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,00%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 04/2026, SINAPI/SC 04/2026, Cotação 01/2026, SICRO/SC 01/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Alexsander da Silva - CREA 090082-3
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							13.039,85
1.1	Administração local rua dos eucaliptus	C.P. 1652606249427 - Composição Própria 04/2026	UN	1,00	10.688,40	22,00	13.039,85	13.039,85
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO							13.092,34
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 04/2026	M2	3,00	502,69	22,00	613,28	1.839,84
2.2	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024	95635 - SINAPI/SC 04/2026	UN	1,00	235,57	22,00	287,40	287,40
2.3	Kit para entrada provisória de energia elétrica - aérea, monofásica - fornecimento e instalação	C.P. 1652412177573 - Composição Própria 04/2026	UN	1,00	3.245,82	22,00	3.959,90	3.959,90

OBRA:	1238 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIÚ - PALHOÇA - SC							
ENDEREÇO:	RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIÚ - PALHOÇA - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.4	Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório e vestiário, incluindo divisória, mesa de trabalho e água potável (ref. SINAPI 10776)	C.P. 1652506213978 - Composição Própria 04/2026	MES	4,00	725,58	22,00	885,21	3.540,84
2.5	Tenda/local para refeições, confeccionada em lona tipo pirâmide com estrutura metálica, dimensões: 5x5,00m, utilização em 5 vezes, incluindo mesa e assentos (ref. orse 13021) 12/25	C.P. 1652602242326 - Composição Própria 04/2026	UN	1,00	760,00	22,00	927,20	927,20
2.6	Locação de banheiro químico com limpeza semanal 01/26	1652601242298 - Cotação 01/2026	MÊS	4,00	519,91	22,00	634,29	2.537,16
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA							4.110,96
3.1	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	5213835 - SICRO/SC 01/2026	un.dia	1.200,00	0,90	22,00	1,10	1.320,00
3.2	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, implantação e 01 retirada diária	5212556 - SICRO/SC 01/2026	un.dia	120,00	2,04	22,00	2,49	298,80
3.3	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária	5213383 - SICRO/SC 01/2026	un.dia	120,00	0,78	22,00	0,95	114,00
3.4	Isolamento de obra com tela plástica laranja, malha retangular, altura 1,2m, estrutura de madeira pontaleteada - utilização em 3 vezes (ref. orse 12640)	C.P. 1652202130031 - Composição Própria 04/2026	M2	162,00	12,03	22,00	14,68	2.378,16
4	DRENAGEM							7.540,86
4.1	Caixa de queda, coletora de sarjetas - STC 07	C.P. 1652506213597 - Composição Própria 04/2026	UNID	2,00	1.398,96	22,00	1.706,73	3.413,46
4.2	Transposição de segmentos de sarjeta triangular STC 07 - areia e brita comerciais	C.P. 1652604246437 - Composição Própria 04/2026	m	12,00	281,93	22,00	343,95	4.127,40
5	TERRAPLENAGEM PISTA							15.997,73
5.1	Escavação vertical para infraestrutura, em solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (ref. SINAPI 101245)	C.P. 1652505212821 - Composição Própria 04/2026	M3	93,45	2,55	22,00	3,11	290,63

OBRA:	1238 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIÚ - PALHOÇA - SC							
ENDEREÇO:	RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIÚ - PALHOÇA - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 04/2026	M3	116,81	7,59	22,00	9,26	1.081,66
5.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	1.168,13	2,60	22,00	3,17	3.702,97
5.4	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100576 - SINAPI/SC 04/2026	M2	623,00	3,30	22,00	4,03	2.510,69
5.5	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	105730 - SINAPI/SC 04/2026	M3	31,15	194,59	22,00	237,40	7.395,01
5.6	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100979 - SINAPI/SC 04/2026	M3	45,68	7,59	22,00	9,26	423,00
5.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	187,31	2,60	22,00	3,17	593,77
6	MEIO-FIO E SARJETAS							18.946,91
6.1	Sarjeta triangular de concreto - STC 58-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	2003269 - SICRO/SC 01/2026	m	143,00	46,16	22,00	56,32	8.053,76
6.2	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	2003373 - SICRO/SC 01/2026	m	135,00	66,14	22,00	80,69	10.893,15
7	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO							158.395,11
7.1	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_01/2024	96622 - SINAPI/SC 04/2026	M3	18,69	246,39	22,00	300,60	5.618,21
7.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	100979 - SINAPI/SC 04/2026	M3	20,93	7,59	22,00	9,26	193,81
7.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	95876 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	85,82	2,60	22,00	3,17	272,05

OBRA:	1238 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIÚ - PALHOÇA - SC							
ENDEREÇO:	RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIÚ - PALHOÇA - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
7.4	Execução de pavimento de concreto armado (pca), fck = 30 MPa, espessura de 12,0 cm.	C.P. 1652604246313 - Composição Própria 04/2026	M2	623,00	200,39	22,00	244,48	152.311,04
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL							5.142,74
8.1	Placa esmaltada para identificacao NR de rua, dimensoes 45x25cm (ref. SINAPI 73916/2)	C.P. 1652504211265 - Composição Própria 04/2026	UN	2,00	154,05	22,00	187,94	375,88
8.2	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	5213570 - SICRO/SC 01/2026	m²	1,70	455,46	22,00	555,66	944,62
8.3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2" para placa de sinalização (ref. sicro 5213851)	C.P. 1652504211263 - Composição Própria 04/2026	un	8,00	391,62	22,00	477,78	3.822,24
9	CONTROLE TECNOLÓGICO							7.526,12
9.1	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	C.P. 1652507227800 - Composição Própria 04/2026	UN	28,00	220,32	22,00	268,79	7.526,12
							TOTAL	243.792,62