

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração				117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)				
ORÇAMENTO										
Empreendimento		1238 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RIGIDO E SINALIZAÇÃO VIARIA DA RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIU - PALHOÇA - SC								
Material / Serviço										
No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)						Referência de custo
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$	Total	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								13.039,85	
1.1	Administração local rua dos eucaliptus	UN	1,00	13.039,85	0,00	13.039,85	0,00	13.039,85	13.039,85	C.P. 1652606249427 - Composição Própria 04/2026
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO								13.092,34	
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	3,00	613,28	548,21	65,07	1.644,63	195,21	1.839,84	103689 - SINAPI/SC 04/2026
2.2	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024	UN	1,00	287,40	168,47	118,93	168,47	118,93	287,40	95635 - SINAPI/SC 04/2026
2.3	Kit para entrada provisória de energia elétrica - aérea, monofásica - fornecimento e instalação	UN	1,00	3.959,90	2.797,27	1.162,63	2.797,27	1.162,63	3.959,90	C.P. 1652412177573 - Composição Própria 04/2026
2.4	Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório e vestiário, incluindo divisória, mesa de trabalho e água potável (ref. SINAPI 10776)	MES	4,00	885,21	885,21	0,00	3.540,84	0,00	3.540,84	C.P. 1652506213978 - Composição Própria 04/2026
2.5	Tenda/local para refeições, confeccionada em lona tipo pirâmide com estrutura metálica, dimensões: 5x5,00m, utilização em 5 vezes, incluindo mesa e assentos (ref. orse 13021) 12/25	UN	1,00	927,20	927,20	0,00	927,20	0,00	927,20	C.P. 1652602242326 - Composição Própria 04/2026
2.6	Locação de banheiro químico com limpeza semanal 01/26	MÊS	4,00	634,29	0,00	634,29	0,00	2.537,16	2.537,16	1652601242298 - Cotação 01/2026
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA								4.110,96	
3.1	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.di a	1.200,00	1,10	0,93	0,17	1.115,27	204,73	1.320,00	5213835 - SICRO/SC 01/2026
3.2	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, implantação e 01 retirada diária	un.di a	120,00	2,49	1,14	1,35	137,06	161,74	298,80	5212556 - SICRO/SC 01/2026
3.3	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária	un.di a	120,00	0,95	0,67	0,28	80,28	33,72	114,00	5213383 - SICRO/SC 01/2026
3.4	Isolamento de obra com tela plástica laranja, malha retangular, altura 1,2m, estrutura de madeira pontaleteada - utilização em 3 vezes (ref. orse 12640)	M2	162,00	14,68	6,52	8,16	1.055,67	1.322,49	2.378,16	C.P. 1652202130031 - Composição Própria 04/2026
4	DRENAGEM								7.540,86	
4.1	Caixa de queda, coletora de sarjetas - STC 07	UNID	2,00	1.706,73	947,41	759,32	1.894,81	1.518,65	3.413,46	C.P. 1652506213597 - Composição Própria 04/2026
4.2	Transposição de segmentos de sarjeta triangular STC 07 - areia e brita comerciais	m	12,00	343,95	270,24	73,71	3.242,90	884,50	4.127,40	C.P. 1652604246437 - Composição Própria 04/2026
5	TERRAPLENAGEM PISTA								15.997,73	
5.1	Escavação vertical para infraestrutura, em solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (ref. SINAPI 101245)	M3	93,45	3,11	2,37	0,74	221,11	69,52	290,63	C.P. 1652505212821 - Composição Própria 04/2026

Data de referência				Encargos sociais sem desoneração				117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)			
ORÇAMENTO											
Empreendimento			1238 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIÚ - PALHOÇA - SC								
Material / Serviço											
No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)						Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$	Total		
5.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	116,81	9,26	7,67	1,59	896,37	185,29	1.081,66	100979 - SINAPI/SC 04/2026	
5.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.168,13	3,17	2,76	0,41	3.218,62	484,35	3.702,97	95876 - SINAPI/SC 04/2026	
5.4	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M2	623,00	4,03	2,36	1,67	1.468,25	1.042,44	2.510,69	100576 - SINAPI/SC 04/2026	
5.5	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	M3	31,15	237,40	225,55	11,85	7.026,00	369,01	7.395,01	105730 - SINAPI/SC 04/2026	
5.6	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	45,68	9,26	7,67	1,59	350,54	72,46	423,00	100979 - SINAPI/SC 04/2026	
5.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	187,31	3,17	2,76	0,41	516,10	77,67	593,77	95876 - SINAPI/SC 04/2026	
6	MEIO-FIO E SARJETAS								18.946,91		
6.1	Sarjeta triangular de concreto - STC 58-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	143,00	56,32	35,64	20,68	5.097,22	2.956,54	8.053,76	2003269 - SICRO/SC 01/2026	
6.2	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	135,00	80,69	32,98	47,71	4.452,03	6.441,12	10.893,15	2003373 - SICRO/SC 01/2026	
7	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO								158.395,11		
7.1	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_01/2024	M3	18,69	300,60	189,86	110,74	3.548,46	2.069,75	5.618,21	96622 - SINAPI/SC 04/2026	
7.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	20,93	9,26	7,67	1,59	160,61	33,20	193,81	100979 - SINAPI/SC 04/2026	
7.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	85,82	3,17	2,76	0,41	236,47	35,58	272,05	95876 - SINAPI/SC 04/2026	
7.4	Execução de pavimento de concreto armado (pca), fck = 30 MPa, espessura de 12,0 cm.	M2	623,00	244,48	217,95	26,53	135.785,29	16.525,75	152.311,04	C.P. 1652604246313 - Composição Própria 04/2026	
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL								5.142,74		
8.1	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm (ref. SINAPI 73916/2)	UN	2,00	187,94	174,90	13,04	349,79	26,09	375,88	C.P. 1652504211265 - Composição Própria 04/2026	
8.2	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	1,70	555,66	403,74	151,92	686,36	258,26	944,62	5213570 - SICRO/SC 01/2026	
8.3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2" para placa de sinalização (ref. sicro 5213851)	un	8,00	477,78	401,91	75,87	3.215,27	606,97	3.822,24	C.P. 1652504211263 - Composição Própria 04/2026	

Data de referência							Encargos sociais sem desoneração		117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)		
ORÇAMENTO											
Empreendimento		1238 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RIGIDO E SINALIZAÇÃO VIARIA DA RUA DOS EUCALIPTUS - ALTO ARIRIU - PALHOÇA - SC									
Material / Serviço											
No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)						Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$	Total		
9	CONTROLE TECNOLÓGICO									7.526,12	
9.1	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	UN	28,00	268,79	0,00	268,79	0,00	7.526,12	7.526,12		C.P. 1652507227800 - Composição Própria 04/2026
TOTAIS R\$:							183.832,89	59.959,73	243.792,62		
BDI 22,00% (já incluso no orçamento)											

Responsável técnico pelos ítems:
Alexsander da Silva - CREA 090082-3