

OBRA:	1248 - Manutenção de Guarda-corpo
ENDEREÇO:	AVENIDA ANICETO ZACCHI - PONTE DE DIVISA ENTRE PALHOÇA E SÃO JOSÉ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,00%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 06/2026, SINAPI/SC 05/2026, Composição Própria 04/2025, Composição Própria 03/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Larissa Gruber - CREA 149567-8
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							2.642,40
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos e materiais - por dia (ref SINAPI 72872)	C.P. 1652207138679 - Composição Própria 06/2026	UN	10,00	216,59	22,00	264,24	2.642,40
2	DEMOLIÇÃO DE MÓDULO COMPROMETIDO E CONFECÇÃO DE NOVO MÓDULO							178.032,39
2.1	Carpinteiro de formas com encargos complementares	88262 - SINAPI/SC 05/2026	H	984,00	40,20	22,00	49,04	48.255,36
2.2	Servente com encargos complementares	88316 - SINAPI/SC 05/2026	H	1.968,00	26,73	22,00	32,61	64.176,48
2.3	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	94975 - SINAPI/SC 05/2026	M3	28,29	610,11	22,00	744,33	21.057,10

OBRA:	1248 - Manutenção de Guarda-corpo							
ENDEREÇO:	AVENIDA ANICETO ZACCHI - PONTE DE DIVISA ENTRE PALHOÇA E SÃO JOSÉ							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	103670 - SINAPI/SC 05/2026	M3	28,29	387,40	22,00	472,63	13.370,70
2.5	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	92915 - SINAPI/SC 05/2026	KG	848,70	18,59	22,00	22,68	19.248,52
2.6	Carga manual e transporte entulho/caminhão 10 km (ref. deinfra 42581)	C.P. 1652208139418 - Composição Própria 04/2025	M3	28,29	68,89	22,00	84,05	2.377,77
2.7	Demolição de concreto simples (ref. deinfra 42544)	C.P. 1652207138243 - Composição Própria 03/2025	M3	28,29	276,60	22,00	337,45	9.546,46
3	PINTURA DE NOVO MÓDULO							9.715,53
3.1	Lixamento de reboco ou alvenaria para aplicação de fundo ou pintura (ref. SINAPI 102193)	C.P. 1652208139760 - Composição Própria 06/2026	M2	482,16	2,61	22,00	3,18	1.533,27
3.2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 05/2026	M2	482,16	13,91	22,00	16,97	8.182,26
							TOTAL	190.390,32