

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração				114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		1231 - Cobertura espaço de jogos - Praça Quinze de Novembro				
Composição do Serviço						
C.P. 1652202130031 - 06/2026	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, MALHA RETANGULAR, ALTURA 1,2M, ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - UTILIZAÇÃO EM 3 VEZES (REF. ORSE 12640)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 06/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	40,94	4,09
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	28,04	2,80
37524 - SINAPI/SC 06/2026	Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (L x C)	M	INSUMO	0,35000000	2,34	0,82
5075 - SINAPI/SC 06/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,16130000	15,13	2,44
2745 - SINAPI/SC 06/2026	Pontalete rolico sem tratamento, D = 8 a 11 cm, H = 3 m, em eucalipto ou equivalente da regioao - bruta (para escoramento)	M	INSUMO	0,50000000	4,75	2,38
					TOTAL (R\$)	12,53
C.P. 1652505212839 - 06/2026	EXECUÇÃO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO/LADRILHO, DIMENSÕES 45X45X2,5CM (REF. SINAPI 87251)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13080000	28,04	3,67
88256 - SINAPI/SC 06/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25370000	37,89	9,61
34357 - SINAPI/SC 06/2026	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,18800000	4,34	0,82
36178 - SINAPI/SC 06/2026	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40* cm, E = 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	UN	INSUMO	6,25000000	13,68	85,50
37595 - SINAPI/SC 06/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	9,13250000	2,27	20,73
					TOTAL (R\$)	120,33
C.P. 1652506213978 - 06/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO, INCLUINDO DIVISÓRIA, MESA DE TRABALHO E ÁGUA POTÁVEL (REF. SINAPI 10776)					MES
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10776 - SINAPI/SC 06/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	681,64	681,64
					TOTAL (R\$)	681,64
C.P. 1652605248084 - 06/2026	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, INCLUSO IÇAMENTO, CHAPA NÃO INCLUSA. (sinapi 94213)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93282 - SINAPI/SC 06/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00130000	41,06	0,05
93281 - SINAPI/SC 06/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	42,00	0,04
88323 - SINAPI/SC 06/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09100000	40,51	3,69
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09700000	28,04	2,72
11029 - SINAPI/SC 06/2026	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	CJ	INSUMO	4,15000000	2,11	8,76
					TOTAL (R\$)	15,26
C.P. 1652605248086 - 06/2026	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (Cobertura Praça Quinze)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90778 - SINAPI/SC 06/2026	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	156,54	626,16

Data de referência					Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)			
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO									
Empreendimento	1231 - Cobertura espaço de jogos - Praça Quinze de Novembro								
Composição do Serviço									
90776 - SINAPI/SC 06/2026	Encarregado geral com encargos complementares				H	COMPOSIÇÃO	16,00000000	40,26	644,16
								TOTAL (R\$)	1270,32

Responsável técnico pelos itens:

Thiago Bernardes - CAU 100767-0