

Curva ABC							
Obra	1231 - Cobertura espaço de jogos - Praça Quinze de Novembro						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL (R\$)	PESO %	ACUM. %
105082	Viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 6 x 12 cm. af_03/2024	M	54,84	133,06	7.297,01	25,09	25,09
105074	Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	M	10,00	581,35	5.813,50	19,99	45,08
105086	Viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 6 x 25 cm. af_03/2024	M	11,00	181,13	1.992,43	6,85	51,93
102213	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021	M2	64,18	30,55	1.960,70	6,74	58,67
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	3,00	622,70	1.868,10	6,42	65,09
C.P. 1652506213978	Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório e vestiário, incluindo divisória, mesa de trabalho e água potável (ref. SINAPI 10776)	MES	2,00	842,10	1.684,20	5,79	70,88
C.P. 1652605248086	Administração local de obra (cobertura praça quinze)	UN	1,00	1.569,35	1.569,35	5,40	76,28
1652605248083	Chapa de polycarbonato alveolar, medidas aproximadas 6,00 m x 2,20 m x 6 mm.	UN	1,84	665,29	1.224,13	4,21	80,49
1652601242298	Locação de banheiro químico com limpeza semanal 01/26	MÊS	2,00	597,90	1.195,80	4,11	84,60
100434	Calha de beiral, semicircular de PVC, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	4,42	242,27	1.070,83	3,68	88,28
C.P. 1652505212839	Execução de piso em placas de concreto/ladrilho, dimensões 45x45x2,5cm (ref. SINAPI 87251)	M2	3,24	148,66	481,66	1,66	89,94
104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	KG	25,28	18,75	474,00	1,63	91,57
C.P. 1652605248084	Cobertura em chapa de polycarbonato alveolar 6mm, incluso içamento. (sinapi 94213)	M2	24,31	18,85	458,24	1,58	93,14
96534	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	3,20	118,02	377,66	1,30	94,44
C.P. 1652202130031	Isolamento de obra com tela plástica laranja, malha retangular, altura 1,2m, estrutura de madeira pontaleteada - utilização em 3 vezes (ref. orse 12640)	M2	19,24	15,48	297,84	1,02	95,47
94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	0,40	725,55	290,22	1,00	96,46
98752	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=5/8". af_06/2018	M	0,80	259,30	207,44	0,71	97,18
432	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	UN	8,00	18,58	148,64	0,51	97,69
1330	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m2	KG	9,56	11,37	108,70	0,37	98,06
94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	M3	0,09	1.206,11	108,55	0,37	98,44
96523	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	M3	0,63	153,75	96,86	0,33	98,77
100758	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 (calha)	M2	0,88	76,36	67,20	0,23	99,00
104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	KG	1,72	23,46	40,35	0,14	99,14

Curva ABC							
Obra	1231 - Cobertura espaço de jogos - Praça Quinze de Novembro						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL (R\$)	PESO %	ACUM. %
1652605248142	Corrente plastica chuva isolamento	M	5,40	6,68	36,07	0,12	99,26
98555	Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricaA / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	M2	0,80	44,30	35,44	0,12	99,38
4340	Porca zincada, sextavada, diametro 5/8"	UN	16,00	1,77	28,32	0,10	99,48
103673	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	0,40	68,70	27,48	0,09	99,58
96621	Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024	M3	0,07	355,43	24,88	0,09	99,66
104790	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	M3	0,14	156,36	21,89	0,08	99,74
95879	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	9,80	2,06	20,19	0,07	99,81
99811	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_10/2025	M2	15,94	0,99	15,78	0,05	99,86
100721	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe	M2	0,38	37,29	14,17	0,05	99,91
100749	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe	M2	0,38	36,61	13,91	0,05	99,96
100983	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	1,00	12,30	12,30	0,04	100,00