

OBRA:	1231 - Cobertura espaço de jogos - Praça Quinze de Novembro
ENDEREÇO:	Rua João Born
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	23,54%
BDI Equipamentos:	15,00%
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 06/2026, SINAPI/SC 06/2026, Cotação 01/2026, Cotação 03/2026, Cotação 05/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Thiago Bernardes - CAU 100767-0
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							1.569,35
1.1	Administração local de obra (cobertura praça quinze)	C.P. 1652605248086 - Composição Própria 06/2026	UN	1,00	1.270,32	23,54	1.569,35	1.569,35
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO							4.748,10
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 06/2026	M2	3,00	504,05	23,54	622,70	1.868,10
2.2	Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório e vestiário, incluindo divisória, mesa de trabalho e água potável (ref. SINAPI 10776)	C.P. 1652506213978 - Composição Própria 06/2026	MES	2,00	681,64	23,54	842,10	1.684,20
2.3	Locação de banheiro químico com limpeza semanal 01/26	1652601242298 - Cotação 01/2026	MÊS	2,00	519,91	15,00	597,90	1.195,80

OBRA:	1231 - Cobertura espaço de jogos - Praça Quinze de Novembro							
ENDEREÇO:	Rua João Born							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA							297,84
3.1	Isolamento de obra com tela plástica laranja, malha retangular, altura 1,2m, estrutura de madeira pontaleada - utilização em 3 vezes (ref. orse 12640)	C.P. 1652202130031 - Composição Própria 06/2026	M2	19,24	12,53	23,54	15,48	297,84
4	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA							151,24
4.1	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	104790 - SINAPI/SC 06/2026	M3	0,14	126,55	23,54	156,34	21,89
4.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	96523 - SINAPI/SC 06/2026	M3	0,63	124,45	23,54	153,75	96,86
4.3	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	100983 - SINAPI/SC 06/2026	M3	1,00	9,96	23,54	12,30	12,30
4.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	95879 - SINAPI/SC 06/2026	TXKM	9,80	1,67	23,54	2,06	20,19
5	FUNDAÇÃO							1.791,21
5.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	96534 - SINAPI/SC 06/2026	M2	3,20	95,53	23,54	118,02	377,66
5.2	Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024	96621 - SINAPI/SC 06/2026	M3	0,07	287,71	23,54	355,44	24,88
5.3	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	104918 - SINAPI/SC 06/2026	KG	25,28	15,18	23,54	18,75	474,00
5.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	104916 - SINAPI/SC 06/2026	KG	1,72	18,99	23,54	23,46	40,35
5.5	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	94970 - SINAPI/SC 06/2026	M3	0,40	587,31	23,54	725,56	290,22

OBRA:	1231 - Cobertura espaço de jogos - Praça Quinze de Novembro							
ENDEREÇO:	Rua João Born							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.6	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	103673 - SINAPI/SC 06/2026	M3	0,40	55,61	23,54	68,70	27,48
5.7	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=5/8". af_06/2018	98752 - SINAPI/SC 06/2026	M	0,80	209,89	23,54	259,30	207,44
5.8	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	432 - SINAPI/SC 06/2026	UN	8,00	15,04	23,54	18,58	148,64
5.9	Porca zincada, sextavada, diametro 5/8"	4340 - SINAPI/SC 06/2026	UN	16,00	1,43	23,54	1,77	28,32
5.10	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m2	1330 - SINAPI/SC 06/2026	KG	9,56	9,20	23,54	11,37	108,70
5.11	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe	100721 - SINAPI/SC 06/2026	M2	0,38	30,18	23,54	37,28	14,17
5.12	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe	100749 - SINAPI/SC 06/2026	M2	0,38	29,63	23,54	36,60	13,91
5.13	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	98555 - SINAPI/SC 06/2026	M2	0,80	35,86	23,54	44,30	35,44
6	ESTRUTURAS							15.102,94
6.1	Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	105074 - SINAPI/SC 06/2026	M	10,00	470,58	23,54	581,35	5.813,50
6.2	Viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 6 x 25 cm. af_03/2024	105086 - SINAPI/SC 06/2026	M	11,00	146,62	23,54	181,13	1.992,43
6.3	Viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 6 x 12 cm. af_03/2024	105082 - SINAPI/SC 06/2026	M	54,84	107,71	23,54	133,06	7.297,01
7	COBERTURA							2.789,27

OBRA:	1231 - Cobertura espaço de jogos - Praça Quinze de Novembro							
ENDEREÇO:	Rua João Born							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
7.1	Cobertura em chapa de polycarbonato alveolar 6mm, incluso içamento. (sinapi 94213)	C.P. 1652605248084 - Composição Própria 06/2026	M2	24,31	15,26	23,54	18,85	458,24
7.2	Chapa de polycarbonato alveolar, medidas aproximadas 6,00 m x 2,20 m x 6 mm.	1652605248083 - Cotação 03/2026	UN	1,84	578,51	15,00	665,29	1.224,13
7.3	Calha de beiral, semicircular de PVC, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019	100434 - SINAPI/SC 06/2026	M	4,42	196,11	23,54	242,27	1.070,83
7.4	Corrente plastica chuva isolamento	1652605248142 - Cotação 05/2026	M	5,40	5,81	15,00	6,68	36,07
8	COMPLEMENTAÇÃO							2.633,89
8.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	94990 - SINAPI/SC 06/2026	M3	0,09	976,26	23,54	1.206,07	108,55
8.2	Execução de piso em placas de concreto/ladrilho, dimensões 45x45x2,5cm (ref. SINAPI 87251)	C.P. 1652505212839 - Composição Própria 06/2026	M2	3,24	120,33	23,54	148,66	481,66
8.3	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021	102213 - SINAPI/SC 06/2026	M2	64,18	24,73	23,54	30,55	1.960,70
8.4	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 (calha)	100758 - SINAPI/SC 06/2026	M2	0,88	61,81	23,54	76,36	67,20
8.5	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_10/2025	99811 - SINAPI/SC 06/2026	M2	15,94	0,80	23,54	0,99	15,78
							TOTAL	29.083,84