

Curva ABC								
Obra	1257 - Pavimentação em concreto rígido e sinalização viária da Servidão Soares, no bairro São Sebastião,							
CÓDIGO	Palhoça/SC.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL (R\$)	PESO %	ACUM. %
C.P. 1652604246313		Execução de pavimento de concreto armado (pca), fck = 30 MPa, espessura de 12,0 cm.	M2	832,00	243,01	202.184,32	62,51	62,51
C.P. 1652608255452		Meio fio moldado in loco / viga de concreto 12x30cm, incluindo formas, lançamento e acabamento	M	275,00	95,64	26.301,00	8,13	70,65
C.P. 1652608255476		Administração local servidão soares	UN	1,00	15.086,23	15.086,23	4,66	75,31
105730		Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	M3	41,60	260,37	10.831,39	3,35	78,66
2003269		Sarjeta triangular de concreto - STC 58-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	187,00	57,32	10.718,84	3,31	81,98
C.P. 1652507227800		Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	UN	38,00	268,79	10.214,02	3,16	85,13
96622		Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_01/2024	M3	24,96	327,30	8.169,41	2,53	87,66
C.P. 1652604246437		Transposição de segmentos de sarjeta triangular STC 07 - areia e brita comerciais	m	20,00	345,27	6.905,40	2,14	89,79
95876		Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	2.218,35	3,06	6.788,15	2,10	91,89
C.P. 1652412177573		Kit para entrada provisória de energia elétrica - aérea, monofásica - fornecimento e instalação	UN	1,00	4.046,67	4.046,67	1,25	93,14
C.P. 1652504211263		Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2" para placa de sinalização (ref. sicro 5213851)	un	7,00	498,63	3.490,41	1,08	94,22
100576		Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M2	832,00	4,00	3.328,00	1,03	95,25
C.P. 1652506213978		Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório e vestiário, incluindo divisória, mesa de trabalho e água potável (ref. SINAPI 10776)	MES	4,00	831,60	3.326,40	1,03	96,28
1652601242298		Locação de banheiro químico com limpeza semanal 01/26	MÊS	4,00	634,29	2.537,16	0,78	97,07
100979		Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	244,97	8,93	2.187,58	0,68	97,74
103689		Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	3,00	614,94	1.844,82	0,57	98,31
C.P. 1652202130031		Isolamento de obra com tela plástica laranja, malha retangular, altura 1,2m, estrutura de madeira pontaleteada - utilização em 3 vezes (ref. orse 12640)	M2	96,00	15,29	1.467,84	0,45	98,77
5213835		Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.200,00	1,11	1.332,00	0,41	99,18
5213570		Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	2,10	566,25	1.189,12	0,37	99,55
C.P. 1652504211265		Placa esmaltada para identificacao NR de rua, dimensoes 45x25cm (ref. SINAPI 73916/2)	UN	2,00	188,59	377,18	0,12	99,66
C.P. 1652505212821		Escavação vertical para infraestrutura, em solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (ref. SINAPI 101245)	M3	124,80	2,96	369,41	0,11	99,78
5212556		Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, implantação e 01 retirada diária	un.dia	120,00	2,60	312,00	0,10	99,87
95635		Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024	UN	1,00	299,89	299,89	0,09	99,97

Curva ABC								
Obra	1257 - Pavimentação em concreto rígido e sinalização viária da Servidão Soares, no bairro São Sebastião,							
CÓDIGO	Palhoça/SC.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL (R\$)	PESO %	ACUM. %
5213383	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária		un.dia	120,00	0,92	110,40	0,03	100,00