

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1257 - Pavimentação em concreto rígido e sinalização viária da Servidão Soares, no bairro São Sebastião, Palhoça/SC.
----------------	--

Composição do Serviço						
C.P. 1652202130031 - 06/2026	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, MALHA RETANGULAR, ALTURA 1,2M, ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - UTILIZAÇÃO EM 3 VEZES (REF. ORSE 12640)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 06/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	40,94	4,09
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	28,04	2,80
37524 - SINAPI/SC 06/2026	Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (L x C)	M	INSUMO	0,35000000	2,34	0,82
5075 - SINAPI/SC 06/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,16130000	15,13	2,44
2745 - SINAPI/SC 06/2026	Pontalete rolico sem tratamento, D = 8 a 11 cm, H = 3 m, em eucalipto ou equivalente da regioao - bruta (para escoramento)	M	INSUMO	0,50000000	4,75	2,38
					TOTAL (R\$)	12,53

C.P. 1652412177573 - 06/2026	KIT PARA ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÉREA, MONOFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
41196 - SINAPI/SC 06/2026	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 9,00 m, resistencia de 150 dan, tipo D	UN	INSUMO	1,00000000	694,62	694,62
100578 - SINAPI/SC 06/2026	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_04/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	736,98	736,98
101493 - SINAPI/SC 06/2026	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). af_12/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.885,34	1.885,34
					TOTAL (R\$)	3316,94

C.P. 1652504211263 - 06/2026	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2" para placa de sinalização (REF. SICRO 5213851)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
E9687 - SICRO/SC 04/2026	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	CHP	INSUMO	1,00000000	185,95	185,95
P9823 - SICRO/SC 04/2026	Serralheiro	h	INSUMO	1,00000000	33,03	33,03
P9824 - SICRO/SC 04/2026	Servente	h	INSUMO	1,00000000	25,31	25,31
M0789 - SICRO/SC 04/2026	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	INSUMO	1,05812000	39,93	42,25
1107892 - SICRO/SC 04/2026	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	COMPOSIÇÃO	0,01800000	483,94	8,71
4805750 - SICRO/SC 04/2026	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	COMPOSIÇÃO	0,01800000	53,09	0,96
5915474 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,00106000	38,21	0,04
5915476 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga	t	COMPOSIÇÃO	0,03375000	34,53	1,17
5915474 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,01178000	38,21	0,45
M0962 - SICRO/SC 04/2026	Tube em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m	INSUMO	3,50000000	31,67	110,84
					TOTAL (R\$)	408,71

C.P. 1652504211265 - 06/2026	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11950 - SINAPI/SC 06/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80
13521 - SINAPI/SC 06/2026	Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm	UN	INSUMO	1,00000000	142,56	142,56
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	28,04	11,22

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	1257 - Pavimentação em concreto rígido e sinalização viária da Servidão Soares, no bairro São Sebastião, Palhoça/SC.
----------------	--

Composição do Serviço

					TOTAL (R\$)	154,58
--	--	--	--	--	-------------	--------

C.P. 1652505212821 - 06/2026	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (REF. SINAPI 101245)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88908 - SINAPI/SC 06/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00180000	105,60	0,19
88907 - SINAPI/SC 06/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00730000	271,91	1,98
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00910000	28,04	0,26
					TOTAL (R\$)	2,43

C.P. 1652506213978 - 06/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO, INCLUINDO DIVISÓRIA, MESA DE TRABALHO E ÁGUA POTÁVEL (REF. SINAPI 10776)					MES
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10776 - SINAPI/SC 06/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	681,64	681,64
					TOTAL (R\$)	681,64

C.P. 1652507227800 - 06/2026	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88249 - SINAPI/SC 06/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,60000000	38,88	139,97
88321 - SINAPI/SC 06/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,80000000	44,64	80,35
					TOTAL (R\$)	220,32

C.P. 1652604246313 - 06/2026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM.					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
97114 - SINAPI/SC 06/2026	Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_04/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,04545000	0,51	0,02
97113 - SINAPI/SC 06/2026	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,02	3,02
97093 - SINAPI/SC 06/2026	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-283. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	4,69200000	11,55	54,19
97091 - SINAPI/SC 06/2026	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	2,52000000	12,88	32,46
95271 - SINAPI/SC 06/2026	Régua vibratória dupla para concreto, peso de 60kg, comprimento 4 m, com motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHI diurno. af_09/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01716710	0,70	0,01
95270 - SINAPI/SC 06/2026	Régua vibratória dupla para concreto, peso de 60kg, comprimento 4 m, com motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHP diurno. af_09/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00848000	10,73	0,09
90587 - SINAPI/SC 06/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01720000	0,60	0,01
90586 - SINAPI/SC 06/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00848000	1,42	0,01
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25746000	28,04	7,22
88309 - SINAPI/SC 06/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09124000	38,10	3,48
88262 - SINAPI/SC 06/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09768000	40,94	4,00
43614 - SINAPI/SC 06/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	0,19583000	31,64	6,20
42409 - SINAPI/SC 06/2026	Agente de cura, protetor da evaporacao da agua de hidratacao do concreto	KG	INSUMO	0,40000000	9,11	3,64
34494 - SINAPI/SC 06/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,12895000	654,30	84,37

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração			114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		1257 - Pavimentação em concreto rígido e sinalização viária da Servidão Soares, no bairro São Sebastião, Palhoça/SC.				
Composição do Serviço						
5069 - SINAPI/SC 06/2026	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,00540000	15,42	0,08
4517 - SINAPI/SC 06/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,15667000	2,45	0,38
2692 - SINAPI/SC 06/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,00182000	5,37	0,01
					TOTAL (R\$)	199,19
C.P. 1652604246437 - 06/2026	Transposição de segmentos de sarjeta triangular STC 07 - areia e brita comerciais					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1100657 - SICRO/SC 04/2026	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	COMPOSIÇÃO	0,21000000	4,04	0,85
1107892 - SICRO/SC 04/2026	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	COMPOSIÇÃO	0,21000000	483,94	101,63
4805750 - SICRO/SC 04/2026	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	COMPOSIÇÃO	0,25000000	53,09	13,27
3103302 - SICRO/SC 04/2026	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	COMPOSIÇÃO	0,16000000	80,52	12,88
95565 - SINAPI/SC 06/2026	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	154,38	154,38
					TOTAL (R\$)	283,01
C.P. 1652608255452 - 06/2026	MEIO FIO MOLDADO IN LOCO / VIGA DE CONCRETO 12X30CM, INCLUINDO FORMAS, LANÇAMENTO E ACABAMENTO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96536 - SINAPI/SC 06/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,60000000	81,62	48,97
94965 - SINAPI/SC 06/2026	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,03600000	627,89	22,60
C.P. 165210689591 - Composição Própria 06/2026	Lancamento/aplicacao manual de concreto (ref. SINAPI 74157/4)	M3	COMPOSIÇÃO	0,03600000	189,47	6,82
					TOTAL (R\$)	78,39
C.P. 165210689591 - 06/2026	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO (ref. SINAPI 74157/4)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 06/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,65000000	38,10	62,86
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,50000000	28,04	126,18
90586 - SINAPI/SC 06/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,30000000	1,42	0,43
					TOTAL (R\$)	189,47
C.P. 1652608255476 - 06/2026	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERVIDÃO SOARES					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90778 - SINAPI/SC 06/2026	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	48,00000000	156,54	7.513,92
90776 - SINAPI/SC 06/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	80,00000000	40,26	3.220,80
90781 - SINAPI/SC 06/2026	Topografo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	32,00000000	33,79	1.081,28
88253 - SINAPI/SC 06/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	32,00000000	17,18	549,76

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO			
Empreendimento	1257 - Pavimentação em concreto rígido e sinalização viária da Servidão Soares, no bairro São Sebastião, Palhoça/SC.		
Composição do Serviço			
			TOTAL (R\$)
			12365,76

Responsável técnico pelos itens:
Alexsander da Silva - CREA 090082-3