

Curva ABC							
Obra	1252 - Complementação de reforço de subleito e base na Avenida das Universides trecho entre a rótula da						
CÓDIGO	Avenida Pedra Branca - Rua dos Átomos-Pista do lado direito em implantação.				TOTAL (R\$)	PESO %	ACUM. %
C.P. 1652507220489	Construção e compactação de corpo de aterro com pedra detonada, fornecimento e execução (ref. sicro 5502979/5502822).	m3	3.640,00	97,59	355.227,60	39,06	39,06
105754	Construção de base e sub-base para pavimentação de macadame seco, com espessura de 25 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	M3	1.001,00	212,32	212.532,32	23,37	62,44
95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	69.631,38	2,79	194.271,56	21,36	83,80
100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	12.639,90	8,89	112.368,71	12,36	96,16
100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M2	4.550,00	3,90	17.745,00	1,95	98,11
C.P. 1652505212821	Escavação vertical para infraestrutura, em solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (ref. SINAPI 101245)	M3	5.642,00	3,05	17.208,10	1,89	100,00