

Data de referência							Encargos sociais sem desoneração		114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)		
ORÇAMENTO											
Empreendimento		1252 - Complementação de reforço de subleito e base na Avenida das Universides trecho entre a rótula da Avenida Pedra Branca e Rua dos Atobas-Pista do lado direito em implantação.									
Material / Serviço											
No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)						Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$	Total		
1	TERRAPLENAGEM PISTA								909.353,29		
1.1	Escavação vertical para infraestrutura, em solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (ref. SINAPI 101245)	M3	5.642,00	3,05	2,33	0,72	13.146,99	4.061,11	17.208,10	C.P. 1652505212821 - Composição Própria 12/2025	
1.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	7.052,50	8,89	7,28	1,61	51.342,34	11.354,38	62.696,72	100979 - SINAPI/SC 12/2025	
1.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	7.052,50	2,79	2,38	0,41	16.754,52	2.921,96	19.676,48	95876 - SINAPI/SC 12/2025	
1.4	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M2	4.550,00	3,90	2,24	1,66	10.203,38	7.541,62	17.745,00	100576 - SINAPI/SC 12/2025	
1.5	Construção e compactação de corpo de aterro com pedra detonada, fornecimento e execução (ref. sicro 5502979/5502822).	m3	3.640,00	97,59	50,85	46,74	185.109,10	170.118,50	355.227,60	C.P. 1652507220489 - Composição Própria 12/2025	
1.6	Construção de base e sub-base para pavimentação de macadame seco, com espessura de 25 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	M3	1.001,00	212,32	199,33	12,99	199.525,34	13.006,98	212.532,32	105754 - SINAPI/SC 12/2025	
1.7	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	5.587,40	8,89	7,28	1,61	40.676,39	8.995,60	49.671,99	100979 - SINAPI/SC 12/2025	
1.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	62.578,88	2,79	2,38	0,41	148.667,71	25.927,37	174.595,08	95876 - SINAPI/SC 12/2025	
TOTAIS R\$:							665.425,77	243.927,52	909.353,29		
BDI 22,00% (já incluso no orçamento)											

Responsável técnico pelos ítems:
Alexsander da Silva - CREA 090082-3