OBRA:	1259 - LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES - PARQUE NATURAL MUNICIPAL NATALINA MARTINS DA LUZ rev01
ENDEREÇO:	RUA BELARMINIO ANTONIO DA SILVA, CENTRO, PALHOÇA/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	23,54%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 06/2026, Cotação 06/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vinícius Cardoso Corrêa - CAU A71498-4
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO							5.881,37
1.1	Coordenação/administração	C.P. 1652608256860 - Composição Própria 06/2026	UN	1,00	4.760,70	23,54	5.881,37	5.881,37
2	ETAPA 01 (LEVANTAMENTOS)							36.797,51
2.1	Levantamento planialtimétrico	1652606254865 - Cotação 06/2026	M2	111.486,23	0,19	23,54	0,24	26.756,70
2.2	Levantamento batimétrico	1652606254869 - Cotação 06/2026	M2	34.623,48	0,23	23,54	0,29	10.040,81
3	ETAPA 02 (ENSAIOS E INVESTIGAÇÕES)							196.881,77

OBRA:	1259 - LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES - PARQUE NATURAL MUNICIPAL NATALINA MARTINS DA LUZ rev01
ENDEREÇO:	RUA BELARMINIO ANTONIO DA SILVA, CENTRO, PALHOÇA/SC

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
3.1	Mobilização e instalação de equipamento de sondagem spt (standard penetration test)	1652606254870 - Cotação 06/2026	UN	1,00	511,06	23,54	631,36	631,36
3.2	Ensaio sondagem spt (standard penetration test)	1652606254871 - Cotação 06/2026	M	100,00	56,55	23,54	69,86	6.986,00
3.3	Mobilização e instalação de equipamento de ensaio de piezocone (cptu)	1652606254984 - Cotação 06/2026	UN	1,00	25.644,95	23,54	31.681,77	31.681,77
3.4	Ensaio de piezocone (cptu)	1652606254985 - Cotação 06/2026	M	75,00	887,53	23,54	1.096,45	82.233,75
3.5	Coleta amostras indeformadas (shelby)	1652606255060 - Cotação 06/2026	UN	25,00	199,89	23,54	246,95	6.173,75
3.6	Ensaio de palheta (fvt)	1652606255003 - Cotação 06/2026	UN	25,00	614,32	23,54	758,93	18.973,25
3.7	Ensaio de teor de umidade - em laboratorio - (solos)	C.P. 1652408172619 - Composição Própria 06/2026	UN	20,00	97,92	23,54	120,97	2.419,40
3.8	Ensaio teor matéria orgânica	1652606255062 - Cotação 06/2026	UN	20,00	166,73	23,54	205,98	4.119,60
3.9	Ensaio de granulometria por peneiramento e sedimentacao - solos	C.P. 1652408172610 - Composição Própria 06/2026	UN	20,00	232,56	23,54	287,30	5.746,00
3.10	Ensaio de limite de liquidez - (solo)	C.P. 1652408172612 - Composição Própria 06/2026	UN	20,00	122,40	23,54	151,21	3.024,20
3.11	Ensaio de limite de plasticidade - (solos)	C.P. 1652408172613 - Composição Própria 06/2026	UN	20,00	110,16	23,54	136,09	2.721,80
3.12	Ensaio adensamento unidimensional	1652606255063 - Cotação 06/2026	UN	15,00	1.623,45	23,54	2.005,61	30.084,15
3.13	Ensaio de indice de suporte california - amostras nao trabalhadas - energia normal - (solos)	C.P. 1652408172618 - Composição Própria 06/2026	UN	6,00	281,52	23,54	347,79	2.086,74

OBRA:	1259 - LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES - PARQUE NATURAL MUNICIPAL NATALINA MARTINS DA LUZ rev01							
ENDEREÇO:	RUA BELARMINIO ANTONIO DA SILVA, CENTRO, PALHOÇA/SC							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**REFERÊNCIA**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO UN.(R$)**	**BDI(%)**	**PREÇO(R$)**	**PREÇO TOTAL(R$)**
4	ETAPA 03 (ESTUDOS)							26.829,41
4.1	Estudo geotécnico	1652606255068 - Cotação 06/2026	M2	47.909,67	0,27	23,54	0,33	15.810,19
4.2	Estudo hidrológico	1652606254873 - Cotação 06/2026	M2	47.909,67	0,19	23,54	0,23	11.019,22
5	ETAPA 04 (PROJETOS)							17.705,45
5.1	Projeto de terraplenagem	1652606254874 - Cotação 06/2026	M2	47.909,67	0,16	23,54	0,20	9.581,93
5.2	Projeto de macrodrenagem	1652606254875 - Cotação 06/2026	UN	1,00	6.575,62	23,54	8.123,52	8.123,52
							TOTAL	284.095,51

gov.br
Documento assinado digitalmente
VINICIUS CARDOSO CORREA
Data: 03/09/2026 12:56:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO JESUS DA ROSA:00641860919
Assinado de forma digital por DIOGO JESUS DA ROSA:00641860919
Dados: 2026.09.09 12:15:21 -03'00'